



Republika e Kosovës - Republic of Kosovo- Republika Kosova

Komuna Obiliq- Obiliq Municipality-Opština Obilič



KOMUNA E OBILIQIT

ZYRA E PROKURIMIT

K O N T R A T Ë



REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E OBILIQIT-OPŠTINA OBILIČ
DREJTORIA E ADMINISTRATËS PËRGJITHSHME
UPRAVA OPŠTE ADMINISTRACIJE



Dalës-Izlazna

Nr. XIII-134
Br.

Data
Datum

20/04/2018

OBILIQ-OBILIČ

Nr.:033/2018

Nr	Titulli I Projektit
	ASFALTIMI DHE KUBËZIMI I DISA RRUGËVE NË FSH.DARDHISHTË

Korrik/2018
Obiliq

PJESA B: KONTRATAI & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

-KOMUNA E OBILIQIT-zyra e prokurimit Rr. „Adem Jashari”15000- Obiliq

(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe

" Trasing Group " Sh.p.k., KORROTICË E EPËRME, 13000, DRENAS NRB. 80404565 NRF.

600071980 Përfaqësuar nga: **Visar Berisha** drejtor

(ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS: - Asfaltimi dhe kubëzimi i disa rrugëve në fsh.Dardhishtë

me numër identifikues: OB614-18-4246-5-2-1 & i brendshëm : 614 18 033 521

Numri i kontraës:033/2018

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve për : Lënda e kontratës ka të bëjë: Me punë përgatitore, punë të gërmimit, transportit të materialeve dhe të ngjashme, punë ndërtimore dhe punë të asfaltimit, nga ana e Kontraktuesit sipas specifikimeve teknike të detyrueshme dhe pjesës së ofertes financiare që janë pjesë e kësaj kontrate.

1.2 Vendi i kryerjes së punimeve është në. **Fsh.Dardhishtë**

Fillimi i realizimit të kësaj kontrate do të bëhet nga data e dhënjes së lejes për fillimin e punimeve nga zyrtari përgjegjës i autoritetit kontraktues,ndërsa afati kohor për përfundimin e punimeve është sipas planit dinamik prej **120 ditëve** nga dita e caktuar në planin e menaxhimit të kontratës për fillim të punimeve,i cili do të konstatohet sipas ditarit të punës⁷

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **62.215,08€** {gjashtëdhjet e dymi e dyqind e pesumbdhjet **euro 08/100**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

¹ Para nënshkrimit të Kontratës "kjo Draft Kontrate" duhet të modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve të aktivitetit përkatës të prokurimit

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.


Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [[angleze][shqipe][serbe]² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	Sherif Hoti	Emri:	Visar Berisha
Pozita:	Zyrtari përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	20-07-2018	Data:	20-07-2018
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **“Kontratë”** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **“Punë”** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **“Kontraktuesi”** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **“Menaxheri i Projektit”** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **“Çmimi Kontratës”** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **“Vendi i ndërtimit”** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **“Pajisjet e kontraktuesit”** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **“Skicat”** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **“KPK”** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **“KVK”** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas

kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritë nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuere të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do ti zbatojë, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë,

skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe

(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohej se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumë e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumë kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumë që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFJEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose

b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

a) dëme të përgjithshme; ose

b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprente punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 **"Force Madhore"** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes

së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;

b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [gjuha e procedurës - shqipe].
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës: 6.221.51 € me afat të vlefshmërie prej 150 ditë

Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimit	10.2	Ofruesi i Punëve do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do të sigurojë Autoritetetin Kontraktues dhe Menaxherin e Projektit kundër, çdo kërkesë për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ofruesi i Punëve, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tij. Ofruesi i Punëve do të jetë tërësisht përgjegjës për dëmet eventuale në pronën,. Çdo dëmtim i shkaktuar do të korrigjohet nga ofruesi i Punëve në shpenzime të veta. Ofruesi i Punëve duhet të sigurojë që i gjithë stafi i tij, i cili kryen shërbimet, janë të siguruar plotësisht dhe kane përgjegjësinë për ndonjë dëm nga ta.
	10.3	Kontraktori është përgjegjës për aplikimin e ligjeve për mbrojtje në punë të punëtorëve të tij përveç tjerash edhe duke : -bërë sigurimin e zonave të punës për kryerjen e punëve në mënyrë të sigurt -duke u siguruar në gatishmërinë profesionale të punëtorëve, - duke u siguruar në përdorimin e drejt të veglave dhe mjeteve adekuate dhe funksionale nga punëtorët, -duke obliguar punëtorët që të mbajnë uniformat e kompanisë (uniforma duhet identifikuar kompaninë) si dhe rrobat e punës dhe mjetet mbrojtëse në punë si : rrobe pune, helmeta, këpucë adekuate varësisht nga natyra e punës dhe stina, syza mbrojtëse, dorëza pune ...etj. varësisht nga natyra e punës të angazhoj punëtorë me kualifikime adekuate, njohuri dhe përvojë të duhur për kryerjen e punëve të nevojshme
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat];</i> (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat];</i> (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat];</i> (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <i>[shëno shumat]</i> (ii) të personave të tjerë: <i>[shëno shumat]</i> Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të

		Kontraktuesit, Kontraktuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë,dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues dhe Zyrtarin e prokurimit nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Kontraktuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre
Programi	12.1	Menaxherët e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës konform Nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 brenda 2 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës dhe ta dorzojnë në zyren e prokurimit Kryetari i komunës , Autorizohet në bazë të Nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Njësia kërkuese dhe komisionin për pranim teknik me një Vendim tjetër . Të dy palët obligohen të mbajnë ditarin e punës dhe nga një kopje të dorëzohen në arkivin e dosjes për pagesë.
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik . Pagesat kryhen ashtu si raporton Organi mbikqyrës, pagesa e fundit kryhet vetëm pasi të ofrohet Garancioni për kualitetin e punimev{për eliminim e të metave} në shumën prej 10 % të vlerës së ofertës
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë Data e fillimit do të jetë 3 – 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Punëkryerësi duhet ta ketë në vendpunishte çdo herë Inxhinierin e prezentuar në dosje të tenderit. Nëse pas urdhërit prej tre ditëve nuk paraqitet Ixhinieri i OE në vend punishte, Komuna ka te drejten t'i jap urdhresen e fundit per nderprerje te kontratës.Poashtu njëjtë vepron edhe kur nuk i angazhon paisjet me te domosdoshme ne vendpunishte/
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë [120] ditë. <i>Nga fillimi i punimeve</i>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë Nëse Ofruesi i punëve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë,Autoriteti kontraktues,pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij

		sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0.25% në ditë të vlerës së punëve të pa kryera deri në një maksimum prej 10% të vlerës totale të porosisë.. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim dhe do të jetë përgjegjës për mos futje në penale.
Regjistri i punës	20.1	20.1 Një regjistër i punës do të, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm: a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit; b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit. 20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të

		marr një kopjetë shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij. 20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është Autoriteti Kontraktues do të emëroj “Menaxherin e Projektit”, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues. ▪ Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Organi mbikqyrës sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testetimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Organi mbikqyrës nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues. -Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord. -Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <i>Parapagim nuk do të ketë</i>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% e vlerës së kontratës do jet sigurim bankar për garantinë e punimeve
Shkaqet për kompensim	30.	Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim: (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë. (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt. (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin. (e) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në

		lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës. Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit
Konfiskimi i sigurimit të ekzekutimit	30.5	30.6AK do të konfiskoj sigurimin e ekzekutimit në situatat e mëposhtme: a) Në rast të shkeljes së kontratës së nënshkruar, e cila shkakton dëme materiale për AK dhe/ose kërkon që AK të shkaktoj shpenzime të konsiderueshme në përfundimin e kontratës së tillë; ose b) Për shkelje të kontratës së nënshkruar shumë punëtorë, nën-kontraktues dhe/ose furnizues kanë mbetur të pa-paguar. 30.7 AK para se të filloj procedurën e konfiskimit të sigurimit të ekzekutimit AK duhet të informoj, me shkrim, OE për çdo dështim të supozuar me kontratë dhe të jep OE kohë të mjaftueshme për korrigjim të dështimeve të tilla. Dështimi i OE për të korrigjuar, në kohë, dështime të tilla të supozuara do të rezultojë në procedurën e konfiskimi. 30.8 Konfiskimi i sigurisë së ekzekutimit, nuk e ndalon autoritetin kontraktues të kërkojë zhdëmtimin shtesë që rrjedhin nga kontrata dhe, po ashtu, nëse siguria e ekzekutimit është me vlerë më të lartë se dëmet nga shkelja, autoriteti kontraktues duhet t'i rik-thejë diferencën. 30.9 Autoritetet kontraktuese nuk do të kufizojnë në dokumentet e tenderit diskrecionin e tenderuesve që të paraqesin sigurimin e performances në cilëndo nga format e përcaktuara në nenin 30.5 të këtyre rregullave dhe Udhëzuesi Operativ. Çdo dispozitë që kufizon formën në të cilën sigurimet e tilla mund të dorëzohen përveç atyre të referuara në nenin 30.5, do të konsiderohet e pavlefshme. Pavarësisht nga neni 63 i LPP-së, sigurimi i ekzekutimit duhet të jetë i pakushtëzuar. Për qëllimet e mësipërme, fjala "pakushtëzuar" do të thotë një garanci e zbatueshme me kërkesë dhe se nuk duhet të ketë ndonjë kusht ose kërkesë për ndonjë dëshmi të përfshirë në sigurimin e ekzekutimit përveç një kërkesë që Autoriteti Kontraktues duhet të ofroj një dokument që tregon që ka ndodhur shkelje gjatë implementimit të kontratës. Si rrjedhojë nuk

		ka nevojë të mëtëjshme që autoriteti kontraktues të vërtetoj shkeljen Në mbështetje të nenit 63, paragrafi 5, të LPP, kërkesat për kualifikimin e lëshuesve të sigurimit të ekzekutimit, siç është përcaktuar në dosjen e tenderit, do të jenë jo-diskriminuese, nuk do të kërkojnë nga lëshuesi që të ketë një biznes në një vend të veçantë, dhe në çdo rast do të kufizohet vetëm në kriteret që janë të lidhura drejtpërdrejt me sigurimin e stabilitetit financiar dhe besueshmërinë e këtyre institucioneve
Mbikëqyrja	32.1	Mbikqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marrë pjesë në hartimin e paramasësave ose specifikimeve dhe as Ai që ka marrë pjesë në vlerësimin e ofertave.
Punët shtesë	32.2	Nëse paraqitet nevoja: Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrësi dhe ZKA-ja.
Pagesat	32.3	Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Dorëzimi i dokumentave	32.4	Zyrtari për pagesë para se t'i kryej pagesat duhet të bindet se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës, aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera, faturat, atestet për materialet e përdorura nëse ka, shkresat, fletët e ditarit të punës, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalendrike nëse ka, sigurimet, etj, në të kundërtën e marrë përgjegjësinë.
Arkimi i dokumentave	32.5	Zyrtari për pagesë dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërbljes, t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit dhe kontratës pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen tek Zyrtari për rexhistrimin e pasurisë.
Hyrja në fuqi	33.6	Kontrata hynë në fuqi 3-5 ditë pas nënshkrimit të palëve ose si ditë zyrtare do të konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher për fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe --- Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve dhe një kopje të dorëzohet në zyren e prokurimit. Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të

		kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtërihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plani i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
Informatë shtesë	33.7	Kontraktuesi e ka për obligim ta vendos PANON në hyrje dhe dalje te punishtes në madhësinë standarde, ku do të përfshihen, titulli i projektit, investuesit dhe punëkryerësi.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 1095 ditë ose 3 vite Po ashtu për sigurimin e cilësisë së punëve, Operatori Ekonomik pas pranimit teknik duhet të ofrojë garancion bankar për sigurimin e punëve 10 % nga vlera e kontratës, në kohëzgjatje 3 vjet nga dita e pranimit teknik dhe obligimi se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do ti sanojë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën pajtohet se AK ato dëme do ti sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do ti faturojë Kontraktorit që ka dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve. Nëse janë grup OE, kjo deklaratë epet në emër të liderit të konzorciumit
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Të gjitha mosmarrëveshjet do të tentohet që të zgjidhen në mënyrë miqësore nga Projekt menaxheri i kontratës, personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues, Zyrtarin përgjegjës të prokurimit si dhe personave përgjegjës të autorizuar nga Kryerësi i

		punimeve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Kompetente në Prishtinë, në pajtim me ligjin e Kosovës

ANEX 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

Pastrimi i terenit

Kjo pune parasheh pastrimin, largimin e mbeturinave, bimeve, largimi i ujit sipërfaqesore dhe nentokesore si dhe gjerave tjera të panevojshme mbrenda kufijeve të punës përveç objekteve të tilla që janë caktuar të mbeten aty ose janë për t'u c'vendosur në pajtim me seksionet tjera të specifikacioneve. K.P do të vendosë kufijt e punës aty ku është e aplikueshme, K.P do të shenojë të gjitha drunjet, shkurret, arat dhe gjerat tjera që mbesin aty. K.P do të mbrojë të gjitha gjerat e shënuara për të mbetur.

Të gjithë objektet sipërfaqesore dhe të gjitha drunjet, mbetjet, rrenjet dhe obstruksionet tjera jo të shënuara do të pastrohen dhe/ose të hiqen nga rrenja. Përveç në zonat që do të mihen, gropat e mbetura dhe gropat e tjera nga të cilat obstruksionet menjaherë duhet të mbushen dhe të ngjeshen deri në 100% të dendësisë maksimale të thatë. Materialet e pastruara mund të zhvendosen në vende të specifikuara nga kontratuesit dhe të shpenzimet do të mbulohen nga K.P.

Punët e germimit në përgjithësi

Të gjitha germimet, gjerësia dhe thellësia e kanalit, duhet të kryhen sipas detaleve të dhëna në pjesën e Vizatimeve. Para se të fillojë gërmimi por pasi që të janë larguar mbingarkesat, do të bëhet shejmi/kujimi i saktë i kanalit dhe kuota e terrenit.

Kryesisht dheu që do të gërmohet për këtë projekt është dhe i kategorisë së II dhe III. Trasa në tersi saj kalon në rrugë të fshatit (shtresë zhavori).

Gërmimi duhet të kryhet me eskavator (në rast nevojë edhe me dorë) dhe materiali i gërmuar të dërgohet në deponien e caktuar nga O.M. Materiali që përsëri do të përdoret për mbushje mund të vendoset në vende të caktuara përkoheqsisht, mirëpo nuk guxon të paraqet rrezik për banorët.

Në rastet ku thellësia e gërmimit kalon 1.5 m' K.P duhet të marrë masat e nevojshme për përkrahjen e mureve të kanalit ashtu që ato të mos jenë rrezik për punëtorët dhe banorët. Përkrahja të bëhet sipas metodave të njohura në praktiken ndërtimore. Në rast të paraqitjes së ujërave nentokesore K.P duhet të marrë masa për largimin e ketyre ujërave duke mos kërkuar mjete shtesë.

Gjatesia e potezës që gërmohet nuk guxon të jetë më e gjatë se sa që mund të mbulohet për një kohë të shkurtër (nuk do të gërmohet asnjë gjatësi e kanalit para se të arrijnë në terren gypat edhe fittingjet të cilat do të vendosen aty). Gjatesia e kanalit që do të gërmohet brenda ditës duhet që të aprovohet nga O.M dhe kjo gjatësi nuk guxon që të jetë e tillë që të rrezikojë jetën e banorëve.

Para fillimit të punëve të gërmimit K.P duhet që të verifikoj stabilitetin e objekteve për rreth zonës së gërmimit dhe të marrë përfaqimin e O.M. Gjithashtu K.P duhet të interesohet dhe të sigurojë të dhëna të mjaftueshme për infrastrukturën nentokesore në mënyrë që të mos shkaktojë dëmtime të paparapra.

Nuk do të ketë pagesë të veçantë për gërmimet shtesë të cilat i bën K.P për lehtësimin gjatë konstruktivëve apo gjatë instalimeve të ndryshme.

Në rast të dëmtimeve nga pakujdesia gjatë kryerjes së punimeve nga ana e K.P, i njëjti duhet që me shpenzime të veta t'i mbulojë dëmet e shkaktuara.

Për llogaritë të kubatës së vëllimit të gërmimit është marrë vëllimi i dheut i dalur nga dimensionet e para gërmimit (jo vëllimi i dheut të gërmuar në gjendje të shkruar)

Largimi i materialit te tepert

Materiali i tepert qe mbetet pas gemimit duhet te transportohet dhe te deponohet ne lokacion te caktuar nga O.M. Deponimi duhet te behet ne ate menyre qe te mos paraqet rrezik per banoret.

Shpenzimet per transportin e materialit te tepert hyjne ne shpenzime te germimit.

Punet e dheut

Germimi

Ne pergjithesi eshte e parapare qe shtresat e rruges ekzistuese te rrafshohen me makineri te rende gryese (grejder) ndersa pjesa ku per shkak te zgjerimit te rruges duhet te behet germim me i thelle duhet qe te germohet dhe planifikohet sipas dimensioneve dhe thellesive te dhena ne pjesen e vizatimeve.

Dheu i tepert i gryer duhet qe te selektohet dhe perdoret ne pozicionet ku kerkohet mbushje me e madhe.

Pjesa e re me e gjere se se pjesa ekzistuese e rruges duhet te gryhet me mire dhe te ngjeshet e te mbushet deri ne nivelin e rruges ekzistues me material te zgjedhur te germuar. Po ahtu rendesi e posaqme duhet ti kushtohet germimit dhe hapjese se kanaleve dhe pozitave ku do te vendosen tombina.

Mbushja

Ne pjese te rruges ekzistues ku duhet te behet mbushja me material te ri duhet qe te i kushtohet rendesi ngjeshjes dhe se materiali i perdorur per mbushje duhet jete pa permajtje humusore. Materiali i gryer mund te pedoret duke u selektuar. Per arritje te shkalles me te mire te ngjeshjes rekomandohet edhe perdorimi i sasive te nevojshme te ujit me qellim qe te ngjeshjes me te mire. Bazamenti i ngjeshur i pergaditur per vendosjen e shtresave te tamponit duhet qe te ngjeshet dhe te dhe kerkohet qe shkalla e ngjeshmerise te arrije vleren prej 50MN/m² ne gjendje te thate. Pas çdo faze të punës të bëhet një kontroll i rrept për modulën e deformimit me parametra të kërkuar më lartë.

Tamponit dhe asfaltit

Punimet e shtresave të tamponit

Shtresat e tamponit do të vendosen me renditje dhe trashësi siq është e dhënë ne vizatimet përkatëse dhe siq eshte cekura më larte/poshtë.

Shtresa e parë nga materiali mbushes (material me përbanje gurore) vendoset rrafshimit me grejder te shtrese me pare te pergaditur dhe te ngjshur ne nivel perafersisht 40cm nga niveleta e projektuar me planifikim dhe kompaktimit të saj , që vendoset në shtresa jo më të mdha se 40cm. Trashesi e kesaj shtrese eshte konstante. Materiali i perdore nuk guxon te permaj materie organike dhe perqindje te kokrrizave me te medha ose me te vogla se ato te lejuara. Lakorja granulometrike e materialit duhet shtrihet brenda kufijve te lejuar per kete lloj te materialit. Kryesi i punimeve duhet qe te dorezoj atestet per perbejen dhe kualitetin e materialit te perdorur te organi mbikqyres. Materiali ne pergjithesi duhet te jete konfrom

ndonjerit prej standardeve aplikative per kete lloje te puneve. Bazamenti i ngjeshur i pergaditur per vendosjen e shtresave te tamponit duhet qe te ngjeshet dhe te dhe kerkohet qe shkalla e ngjeshmerise te arrije vleren prej 70MN/m² ne gjendje te thate.

Shtresa e dyte ose finale e tamponit me trashësi d=10 cm dhe madhësi të kokrrave nga 0-31.5mm nga zhavori mirë i graduar. Trashesi e kesaj shtrese eshte konstante. Materiali i perdore nuk guxon te permaj materie organike dhe perqindje te kokrrizave me te medha ose me te vogla se ato te lejuara. Lakorja granulometrike e materialit duhet shtrihet brenda kufijve te lejuar per kete lloj te materialit. Kryesi i punimeve duhet qe te dorezoj atestet per perbejen dhe kualitetin e materialit te perdorur te organi mbikqyres. Materiali ne pergjithesi duhet te jete konfrom ndonjerit prej standardeve aplikative per kete lloje te puneve. Bazamenti i ngjeshur i pergaditur per vendosjen e shtresave te tamponit duhet qe te ngjeshet dhe te dhe kerkohet qe shkalla e ngjeshmerise te arrije vleren prej 80MN/m² ne gjendje te thate.

Shtresa e zhavorit me trashesi prej 10 cm duhet te planifikohet me saktësi deri ne ±2 cm.

Në çdo shtresë veç e veç pjesmarrja e fraksioneve më të imta se 0.063mm në material të ndërtuar nuk duhet të jetë më e madhe se 8%, ndërsa në deponi jo më tepër se 5%. Gjithashtu përmbajtëja e fraksioneve të hargjuara ose të zbërthyera duhet të jetë jo më tepër se 7% nga masa e tërë.

Per gjate trases nga te dy anet duhen te punohen bankinat me gjersi prej 75 cm, ndersa nga ana e majt duhet te hapet kanali per largimin e ujrave, i cili ne vendet e caktuara zbrazet me ane te leshesave beton arme.

Ngjeshja e tamponit duhet të bëhet me mjete të rënda vibruse, ashtu që në shtresat e tamponit me provë të pllakës rrethore D=300mm të arrihet moduli i deformimit

Para shtruarjes së tamponit duhet të bëhet ngjeshja e bazamentit (këmishza) duke arritur modulin e deformimit ME>50MN/m², e mandej vendoset gjeotekstili 300 g/m² (kjo duhet te vendsoset nga ana e investitorit).

Është me rëndësi që shtresa e poshtme mbajtëse duhet gjithsesi të jetë e mbrojtur nga veprimi i rrezikshëm i ujit sipërfaqësorë. Që të arrihet kjo është e domosdoshme që niveli i kanaleve të hapura të jetë min 70cm nën nivelin e trupit të rrugës.

Vrejtëje :

Pas çdo faze të punës të bëhet një kontroll i rrepet për modulin e deformimit me parametra të kërkuar më lartë. Po ashtu kontolla duhet te behet edhe ne cdo 100 m' gjatesi te shtrese se shtuar duke shkua ne menyre "zig-zake"

Punimet me asfalt

Vendosja e shtresave të asfaltit për shkak të llojit të ngarkeses dhe madhësis së qarkullimit të automjeteve në rrugë është bërë në këtë mënyrë.

Shtresa e parë nga asfalt-betoni 0/16 guri gelqeror me trashësi $d=80\text{mm}$.

Shtresa e asfaltit duhet të plotsojë sipas rregullave teknike:

Mesatarja e ngurtësisë..... $N>2.2\text{kN/mm}$.

Mesatarja e zbrastësirave.....në kufitë 3-6 %.

Mesatarja e rrjedhshmërisë..... $r=2-4\text{mm}$

Mesatarja e stabilitetit..... $Sk>8.0\text{kN}$

Kompaktësia $>98\%$

Përqindja e bitumenit për shtresën e Asfalt betonit të sillet në kufijt: (5-8) %.

Agregati për asfalt beton duhet të përbëhet nga guri i pastër, i fortë, i qëndrueshëm dhe i shëndosh me kualitet uniform të granulave pa përmbajtje të organike, lym dhe materiale tjera të shkrifta.

Përzierja e agregatit për shtresë e asfaltit duhet të përbëhet nga përzierja e zallit natyror dhe materiali i thyer guror, dhe duhet të testohet për athezionin e tij me bitumen e poashtu të testohet edhe për vetitë e bymimit duke zhytur mostrën sipas metodës së "testimit Marshall".

Mbushja minerale duhet të jetë nga pluhuri i gurit të thyer i prodhuar nga thyerja e gurit të fortë dhe të qëndrueshëm.

Procedurat e shtruarja e asfaltit

Makina për shtresën përfunduese duhet që të ketë mundësinë e shpërndarjes së përzierjes në trashësinë e dhënë, të jetë në gjendje që të lëshojë dhe shpërndaj përzierjen duke prodhuar një sipërfaqe të rrafshët dhe me tekstur uniforme në gjithë gjerësinë e shtruarjes.

Para fillimit të shtruarjes së përzierjes duhet që të bëhet stërpikja e bazës me emulzion të bitumenit me një sasi 0.30kg/m^2 .

Në vendet e ngushta dhe të vogla ku makina shpërndarëse nuk mund të hyjë shpërndarja e përzierjes mund të bëhet edhe me dorë.

Temperatura e përzirjes së asfaltit në kohën e shpërndarjes duhet të jetë $150 - 160^\circ\text{C}$, në varësi nga materiali lidhës.

Lidhjet duhet të prehen në këndë me vijë të drejtë, të lyhet me emulzion bitumeni para se të shtrohet traka e ardhëshme.

Menjherë pas shpërndarjes së përzierjes së asfaltit e njëjta duhet të ngjeshet me cilindra të ndryshëm të cilët veprojnë në mënyrë simultane. Është e domosdoshme që njëri nga këta cilindra të jetë cilindër me goma me peshë së paku 6 tona.

Skajet duhet të kompaktësohen - ngjeshen me kujdes të veçantë dhe duhet të ekzekutohen në atë mënyrë që vija e skajit të jetë e drejtë dhe e saktë. Zgjerimet irregulare duhet të prehen.

Para se të shtrohet shtresa e re shtresa paraprake duhet të pastrohet me kujdes të veçantë.

Për lidhje të mirë të shtresave bëhet lyerja e shtresës paraprake me emulzion bitumeni me sasi prej 0.2kg/m^2 .

PJESA IV E KONTRATËS: SIGURIMI I EKZEKUTIMIT



DEKLARATA E GARANTUESIT
Sigurim Ekzekutim



Serial 070010290006864

Për **KUVENDI KOMUNAL OBILIQ**

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

"Trasing Group" Sh.p.k.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

ASFALTIMI DHE KUBEZIMI I DISA RRUGEVE NE FSH.DARDHISHTE

të dhënë me numrin e Prokurimit.

OB614-18-4246-521

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

€ 6,222.00

Gjashtë mijë dhe Dy qinde dhe Njëzet dhe Dy €

(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

€ 6,222.00

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen

(shuma e garancisë)

arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

20.07.2018

deri më

16.12.2018

Lëshuar në

PRISHTINE

datë

20.07.2018

Primi **€ 81.20**

TVSH **€ 14.62**

Totali **€ 95.82**

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINE

Kompania e Sigurimeve PRISIG Sh.A. / Nr. fiskal: 601173371

Adresa: Pr. Eduard Lir, Nr. 173, (Arbëria), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës / Tel: +381 (0) 38 221 3000 | Email: info@prisig-ks.com, www.prisig-ks.com

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Name Emri	Trasing Group Sh.p.k.
Adresa	Korrotic e Epereme
Qyteti	Drenas
Kodi Postar	13000
Kontakti	049/613-111
Telefoni	
Faksi	
E-mail	trasinggroup@hotmail.com
Numri i TVSH	330075110

BANKA	
Name Emri	NLB-Banka
Adresa	Rr. Skenderbeu p.n.
Qyteti	Drenas
Kodi Postar	13000
Shteti	Kosovë
Llogaria Bankare	1701 0010 1166 0744
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

VULA E BANKËS +
NËNSHKRIMI
PËRFAOËSUESIT TË
BANKËS (Të dyja të
obligueshme)

DATA + NËNSHKRIMI I
MBAJTËSIT TË
LLOGARISË: (e
obligueshme)

PJESA C: FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Numri i Prokurimit: 614 18 033 521 – Titulli Asfaltimi dhe kubëzimi i disa rrugëve në fsh.Dardhishtë

SHËNIM

Pjesa C: – Formulari i Dorëzimit të Ofertës – ky formularë duhet të përdoret vetëm nëse tenderi dorëzohet në kopje fizike. Përndryshe, në qoftë se tenderi dorëzohet në mënyrë elektronike, formulari krijohet përmes sistemit.

PJESA C: FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Për: [{ KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ/

(në vazhdim të tekstit "Autoriteti Kontraktues")

Titulli i kontratës: [Asfaltimi dhe kubëzimi i disa rrugëve në fsh.Dardhishtë

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit me Numër të Prokurimit: <614 18 033 521 >. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

Objekti i kontratës nuk është i ndarë në pjesë Lot/

[Çmimi i tenderit në shifra: [62,215.08 €]

shëno çmimin e tenderit në shifra

Dhe në fjalë [Gjashtë,Dy,Dy,Nje,Pesë, 08/100 Euro]

shëno çmimin e tenderit në fjalë]



4. Ky tender është valid për një periudhë prej [60] nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. [Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës [10%]

shëno vlerën ose përqindjen e sigurisë

6. Operatori Ekonomik [dhe nënkontraktuesit tonë] kanë këtë nacionalitet:[Shqiptarë]

7. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet], me të drejtën tonë të udhëhequr nga ne. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër

[Në rast të konsorciumit]

[Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të

gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizimin e kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë adhezime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës];

8. Në do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu në e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të pleta të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK.

9. Thëksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

E DORËZUAR NGA

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK	
EMRI I KOMPANISË	TRADING GROUP SH.P.K.
ADRESA E PLOTË	KORROTIC E EPERME - DRENAS
PËRFAQËSUA R NGA:	
EMRI & MBIEMRI	VISAR BERISHA
POZITA	DREJTOR
NËN SHKRIMI	
DATA	02.07.2018
VULA	

[Në rast Grupi Operatorësh ekonomik:]

	Emri (emrat)	Vend-selia
Partneri 1*		
Eti ...*		

* shtoni/fshini rreshta plotësues për partnerët sipas nevojës. Vini re që nënkontraktuesi nuk konsiderohet si partner për qëllime të kësaj procedure të tenderit.

Emri dhe mbiemri i personit të autorizuar për të nënshkruar këtë tender në emër të Konsorciumit: [shëno emrin dhe mbiemrin]

Nënshkrimi: [nënshkrimi i personit të autorizuar]

Vendi dhe data: [shëno vendin dhe datën]

Vula e Udhëheqësit: _____

Numri i Prokurimit: 614 /8 033 321 – Titulli Asfaltimi dhe kubëzimi i disa rrugëve në fsh.Dardhishtë

Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

PJESA<NP>	NR. I ART.	PËRSHKRIMI	NJESIA MATESE	SASIA	ÇMIMI PER NJESI PA TVSH E	TVSH (%)	ÇMIMI PER NJESI ME TVSH E	ÇMIMI TOTAL ME TVSH E	VENDI ORIGJINES
	1	Asfaltimi dhe kubëzimi i disa rrugëve në fsh.Dardhishtë	COP	1	52,724.64	18%	62,215.08	62,215.08	
	2								
ETJ									

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	TRADING GROUP SH.P.K.
EMRI DHE MBIVENRI I PËRFAQESUESIT	VISAR BERSHA
TE O/E:	
NËNSHKRIMI:	
DATA:	02.07/2018
VOLA:	




Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE


PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Dardhish					
Rruga "Zhitia" Dardhish të L=170m; B=4.0m					
Nr	PËRSHKRIMI	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I. PUNËT PËRGADITORE					
	Egzaminimi i materialeve dhe bazës së rrugës para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh. Zhavorit gypave dhe elementeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përrardhjen e materialit.				
1.1	Të bëhet incizimi i trasës dhe të bëhet pikëtimi në bazë të matjeve gjeodezike.	m'	170.00	0.30€	51.00 €
1.2	Marjet të cilat bëhen në teren, duhet të dorëzohen te Autoriteti Kontraktues në formë të Projektit të shtypur dhe elektronike (CD). Pas Përfundimit të punimeve duhet të dorëzohet projekti i egzekutimit.	m'	170.00	0.30€	51.00 €
1.3	Pastrimi i terenit, gardhit, shkurreve bankinave, dhe të gjitha materialeve tjera të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në depoti 5km sipa Menaxherit të Kontratës.	m'	170.00	0.50€	85.00 €
NËNTOTALI:					187.00 €
II. PUNËT TOKËSORE					
2.1	Rrafshi i trasës së rrugës me grejder nivelizimi dhe te përgaditet për shtresa e zhavorit	m'	170.00	1.00€	170.00 €
2.2	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve, do të thot kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m'	225.00	1.00€	225.00 €
NËNTOTALI:					395.00 €
III. PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 10cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrijë dendësia e kompaktimit të zhavorit. Dim 170x5x0.1m Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 600KN/cm2	m³	103.20	8.00€	825.60 €
3.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrijë dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m³	16.32	5.00€	81.60 €
	Vërejtje: Matjet e modulit të ngjeshmërisë i bën A.K.mirpo nëse rezultatet e kërkuara nuk arrihen atëherë O.E është i obliguar që vet të bartë shpenzimet për matje tjera në këtë rrug parashihen të bëhen 3 matje.				
NËNTOTALI:					907.20 €
IV. PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE					
4.1	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusëtave të knalizimit, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusëta duhet të ngriten me beton duke bërë shabllon unik për çdo pusët dhe ngritja e pusëtës duhet të bëhet në mënyrë precize dhe të jetë barabart me Asfalt.	Copë	3.00	25.00€	75.00 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i kapakut të Pusëtës duhet të jetë me peshë mbajtëse nga materiali i gizës mbi 45Ton.	Copë	3.00	70.00€	210.00 €
NËNTOTALI:					285.00 €




V. PUNËT E ASFALTIT					
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavori) me fraksion të agregatit Ø 0-15mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hupjes në vepër dhe gjatë ciklove të frekuencës të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kerkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës se sa duhet të jetë pas Finishit të Asfaltit.	m²	690.00	8.40€	5,796.00 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	3.00	25.00€	75.00 €
NËNTOTALI:					5,871.00 €
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				187.00 €
II	PUNËT TOKËSORE				395.00 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				907.20 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE				285.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				5,871.00 €
TOTALI ME TVSH					7,645.20 €
Rruga "Tërëna" Dardhishtë L=180m; B=3.5m					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	CMIMI	SHUMA
I	PUNËT PËRGADITORE				
	Egzaminimi i materialeve dhe bazës së rrugës para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh. Zhavorit gypave dhe elementeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përdhjen e materialit.				
1.1	Të bëhet inçizimi i trasës dhe të bëhet pikëtimi në bazë të matjeve gjeodezike.	m'	180.00	0.30€	54.00 €
1.2	Matjet të cilat bëhen në teren, duhet të dorëzohen të Autoritetit Kontraktues në formë të Projektit të shtypur dhe elektronike (CD). Pas Përfundimit të punimeve duhet të dorëzohet projekti i ekzekutimit.	m'	180.00	0.30€	54.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit, gardhit, shkurreve bankinave, dhe të gjitha materialeve tjera të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipa Menaxherit të Kontratës.	m'	180.00	0.50€	90.00 €
NËNTOTALI:					198.00 €
II	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë pjesa dhe të përgaditet për bazament të rrugës gërmimi duhet të bëhet në thellësi h=40cm, si dhe transporti i materialit deri në deponi.	m³	103.50	1.20€	124.20 €
2.2	Rrafshimi i trasës së rrugës me grejder nivelizimi dhe të përgaditet për shtresat e zhavorit	m'	180.00	1.00€	180.00 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m'	180.00	0.50€	90.00 €
NËNTOTALI:					394.20 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-150mm). Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Dim 50x4.5x0.2m	m³	54.00	4.50€	243.00 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Dim 50x4.5x0.1m	m³	27.00	7.50€	202.50 €



3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion 0-3mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 10cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Dim: 180x4.5x0.1m. Ngjeshja duhet të arrijë koeficientin mbi 600KJ/cm2.	m³	93.40	8.00€	737.20 €
3.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion 0-3 mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m³	15.36	5.00€	76.80 €
Vërejtje:Matjet e modulit të ngjeshmëris i bën A.K,mirpo nëse rezultatet e kërkuara nuk arrihen atëherë O.E është i obliguar që vet të bartë shpenzimet për matje tjera në këtë rrug parashihen të bëhen 3 matje.					
NËTOTALI:					1,309.50 €
IV PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE					
4.1	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusëtave të kanlizimit, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusëtat duhet të ngriten me beton duke bërë shabllon unik për çdo pusët dhe ngritja e pusëtës duhet të bëhet në mënyrë precize dhe të jetë barabart me Asfalt.	Copë	4.00	20.00€	80.00 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i kapakut të Pusëtës duhet të jetë me peshë mbajtëse nga materiali i gizës mbi 45Ton.	Copë	4.00	70.00€	280.00 €
NËTOTALI:					360.00 €
V PUNËT E ASFALTIT					
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t= 8 cm, sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në vepër dhe gjatë ciklevë fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kerkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës se sa duhet të jetë pas Finisherit të Asfaltit.	m²	570.00	8.40€	4,788.00 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	3.00	25.00€	75.00 €
NËTOTALI:					4,863.00 €
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				198.00 €
II	PUNËT TOKËSORE				394.20 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				1,309.50 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE				360.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				4,863.00 €
TOTALI ME TVSH					7,124.70 €




Rruga "Dobratiqi" Dardbistë L=86m; B=3.5m					
Nr	PËRSHKRIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	SHUMA
I. PUNËT PËRCADITORE					
	Egzaminimi i materialeve dhe bazës së rrugës para dhe pas vlerës në vepër të tyre si psh. Zhavorit gypave dhe elementeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjallë ateste paraprake dhe përdorshjen e materialit.				
1.1	Të bëhet incizimi i trasës dhe të bëhet pikëtimi në bazë të matjeve geodezike.	m'	86.00	0.30€	25.80 €
1.2	Matjet të cilat bëhen në teren, duhet të dorëzohen të Autopteti Kontraktues në formë të Projektit të shtypur dhe elektronike (CD). Pas Përfundimit të punimeve duhet të dorëzohet projekti i ekzekutimit.	m'	86.00	0.30€	25.80 €
1.3	Pastrimi i terenit, gardhit , shkurreve bankinave, dhe të gjitha materialeve tjera të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipa Menaxherit të Kontratës.	m'	86.00	0.50€	43.00 €
NËNTOTALI:					94.60 €
II. PUNËT TOKËSORE					
2.1	Rrafshimi i trasës së rrugës me grejder nivelizimi dhe te pergaditet per shtresat e zhavorit	m'	86.00	1.00€	86.00 €
2.2	Pas të gjitha procedurave të grynjeve, do të thot kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m'	86.00	0.50€	43.00 €
NËNTOTALI:					129.00 €
III. PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Dim 86x4.5x0.1m Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 600KN/cm2	m³	47.64	8.00€	381.12 €
3.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m³	8.26	5.00€	41.28 €
	Vërejtje: Matjet e modulit të ngjeshmëris i bën A.K. mirpo nëse rezultatet e kërkuara nuk arrihen atëherë O.E është i obliguar që vet ti bartë shpenzimet për matje tjera në këtë rrug parashihen të bëhen 2 matje.				
NËNTOTALI:					422.40 €
IV. PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE					
4.1	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusëtave të knalizimit, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusetat duhet të ngriten me beton duke bërë shabllon unik për çdo pusetë dhe ngritja e pusëtës duhet të bëhet në mënyrë precize dhe të jetë barabart me Asfalt.	Copë	2.00	20.00€	40.00 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i kapakut të Pusëtës duhet të jetë me peshë mbajtëse nga materiali i gizës mbi 45Ton.	Copë	2.00	70.00€	140.00 €
NËNTOTALI:					180.00 €
V. PUNËT E ASFALTIT					
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t= 8 cm, sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e budhjes në vepër dhe gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kerkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës se sa duhet të jetë pas Finisherit të Asfaltit.	m²	311.00	8.40€	2,612.40 €




5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A. tarr) : Asfaltin. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës	Copë	2.00	25.00€	50.00 €
NENTOTALI:					2,662.40 €
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				94.60 €
II	PUNËT TOKËSORE				129.00 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				422.40 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE				180.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				2,662.40 €
TOTALI ME TVSH					3,488.40 €
Rruga "Gani Shalaku" Dardhishtë L=175m; B=4m					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	CMIMI	SHUMA
I	PUNËT PËRGADITORE				
	Egzaminimi i materialeve dhe bazës së rrugës para dhe pas vuajtjes në vepër të tyre si psh. Zhavorit gypave dhe elementeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë steste paraprake dhe përrardhjen e materialit.				
1.1	Të bëhet inçizimi i trasës dhe të bëhet pikëtimin në bazë të matjeve gjeodezike.	m'	175.00	0.30€	52.50 €
1.2	Matjet të cilat bëhen në teren, duhet të dorëzohen të Autoriteti Kontraktues në formë të Projektit të shtypur dhe elektronike (CD). Pas Përfundimit të punimeve duhet të dorëzohet projekti i egzekutimit.	m'	175.00	0.30€	52.50 €
1.3	Pastrimi i terenit, gardhit, shkurreve bankinave, dhe të gjitha materialeve tjera të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve. Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipa Menaxherit të Kontratës.	m'	175.00	0.50€	87.50 €
NENTOTALI:					192.50 €
II	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Rrafshimi i trasës së rrugës me grejder nivelizimi dhe të përgaditet për shtresat e zhavorit	m'	175.00	1.00€	175.00 €
2.2	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m'	175.00	0.50€	87.50 €
NENTOTALI:					262.50 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-3 lmm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Dim 175x5x0.1m Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 600KN/cm2	m³	106.20	8.00€	849.60 €
3.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për mbushjen e Bankinave (fraksion Ø 0-3 lmm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 8cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m³	16.80	5.00€	84.00 €
	Vërejtje: Matjet e modulit të ngjeshmërisë i bën A.K, mirpo nëse rezultatet e kërkuara nuk arrihen atëherë O.E është i obliguar që vet të bartë shpenzimet për matje tjera në këtë rrugë parashihen të bëhen 3 matje.				
NENTOTALI:					933.60 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE				
4.1	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusëtave të knalizimit, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusëtat duhet të ngriten me beton duke bërë shabllon unik për çdo pusët dhe ngritja e pusëtës duhet të bëhet në mënyrë precize dhe të jetë barabart me Asfalt.	Copë	3.00	20.00€	60.00 €




4.2	Furnizimi dhe montimi i kapakut të Pusëtës duhet të jetë me peshë mënyrë nga materiali i grirës mbi 457 ton	Copë	3.00	70.00€	210.00 €
NENTOTALI:					270.00 €
V. PUNËT E ASFALTIT					
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë 8 cm. sasia e përberjes së bituminë duhet të jetë e njëfëmshme në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në vepër dhe gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kerkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës se sa duhet të jetë pas Finisherit të Asfaltit.	m²	710.00	8.40€	5,964.00 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	2.00	25.00€	50.00 €
NENTOTALI:					6,014.00 €
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				192.50 €
II	PUNËT TOKËSORE				262.50 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				933.60 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE				270.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				6,014.00 €
TOTALI ME TVSH					7,672.60 €
Rruga "Isa Zeqiri" Dardhishtë L=125m; B=3.5m					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I. PUNËT PËRGADITORE					
Egzaminimi i materialeve dhe bazës së rrugës para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh. Zhavorit gypave dhe elementeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përrardhjen e materialit.					
1.1	Të bëhet inçizimi i trasës dhe të bëhet pikëtimi në bazë të matjeve gjeodezike.	m'	125.00	0.30€	37.50 €
1.2	Matjet të cilat bëhen në teren, duhet të dorëzohen te Autoriteti Kontraktues në formë të Projektit të shtypur dhe elektronike (CD). Pas Përfundimit të punimeve duhet të dorëzohet projekti i egzekutimit.	m'	125.00	0.30€	37.50 €
1.3	Pastrimi i terenit, gardhit , shkurreve bankinave, dhe të gjitha materialeve tjera të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipa Menaxherit të Kontratës.	m'	125.00	0.50€	62.50 €
NENTOTALI:					137.50 €
II. PUNËT TOKËSORE					
2.1	Thyerja e betonave para hyrjeve në shtëpi dhe në trasen e rrugës ku shihet pengesë për zhvillimin e punimeve bartja e materialit duhet të transportohet deri në deponi.	m²	210.00	2.00€	420.00 €
2.2	Rrafshimi i trasës së rrugës me grejder nivelizimi dhe të përgaditet për shtresat e zhavorit	m'	125.00	1.00€	125.00 €
2.3	Pas të gjitha procedurave të gryerjeve, do të thot kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m'	125.00	0.50€	62.50 €
NENTOTALI:					607.50 €
III. PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 10cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrijë dendësia e kompaktimit të zhavorit. Dim 125x4.5x0.1m. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 600KN/cm2	m³	68.70	8.00€	549.60 €



3.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit për moshjen e Bankinave (fraksion Ø 0-3 mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 3cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresë, dhe për çdo shtresë duhet të jetë mirë, në mënyrë që të arrijë dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m³	12.00	5.00€	60.00 €
	Vërejtje: Matjet e modulit të ngjeshmërisë i bëjnë A.K. mirpo nëse rezultatet e kërkuara nuk arrijnë atëherë O.E është i obliguar që vet të bëjë shpenzimet për matje tjera në këtë rrug parashihen të bëhen 2 matje.				
NËNTOTALI:					609.60 €
IV. PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE					
4.1	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusëtave të kanalizimit, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusëtat duhet të ngriten me beton duke bërë shabllon unik për çdo pusët dhe ngritja e pusëtave duhet të bëhet në mënyrë precize dhe të jetë barabart me Asfalt.	Copë	2.00	20.00€	40.00 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i kapakut të Pusëtave duhet të jetë me peshë mbaitëse nga materiali i gëzës mbi 45Ton.	Copë	2.00	70.00€	140.00 €
NËNTOTALI:					180.00 €
V. PUNËT E ASFALTIT					
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t= 8 cm, sasia e perberjes së bituminut duhet të jetë e mjaftueshme në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hudhjes në vepër dhe gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kërkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës se sa duhet të jetë pas Finisherit të Asfaltit.	m²	510.00	8.40€	4,284.00 €
5.2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	Copë	2.00	25.00€	50.00 €
NËNTOTALI:					4,334.00 €
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				137.50 €
II	PUNËT TOKËSORE				607.50 €
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				609.60 €
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE				180.00 €
V	PUNËT E ASFALTIT				4,334.00 €
TOTALI ME TVSH					5,868.60 €
Rruga "Hashim Shalaku" (Segmenti I) Dardhishë L=185.0m; B=4m					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	CMIMI	SHUMA
I	PUNËT PËRGADITORE				
	Egzaminimi i materialeve dhe bazës së rrugës para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh. Zhavorit gypave dhe elementeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përrardhjen e materialit.				
1.1	Të bëhet inçizimi i trasës dhe të bëhet pikëtimi në bazë të matjeve gjeodezike.	m'	185.00	0.30€	55.50 €
1.2	Matjet të cilat bëhen në teren, duhet të dorëzohen te Autoriteti Kontraktues në formë të Projektit të shtypur dhe elektronik (CD). Pas Përfundimit të punimeve duhet të dorëzohet projekti i ekzekutimit.	m'	185.00	0.30€	55.50 €
1.3	Pastrimi i terenit, gardhit , shkurrrave, bankinave ,dhe të gjitha materialeve tjera të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipa Menaxherit të Kontratës.	m'	185.00	0.50€	92.50 €
NËNTOTALI:					203.50 €
II. PUNËT TOKËSORE					
2.1	Gërmimi i kombinuar i dhur në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri to pjesa e fortë pjesa dhe të përgaditet për bazament të rrugës gërmimi duhet të bëhet në thellësi h=40cm ,si dhe transporti i materialit deri në deponi.	m³	62.10	1.20€	74.52 €




2.2	Pas të gjitha procedurave të kryeqdoje, do të bëhet kur të formohet masaja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para të fillimit të punimeve me zhavor.	m³	185.00	1.00€	185.00€
NËNTOTALI:					259.52€
III. PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-150mm). Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar , dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Dim 30x4.5x0.2m	m³	32.40	5.00€	162.00€
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Dim 30x4.5x0.1m	m³	16.20	8.00€	129.60€
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Dim 185x4.5x0.1m Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 600KN/cm2	m³	99.90	9.00€	899.10€
Vërejtje:Matjet e modulit të ngjeshmërisë i bën A.K,mirpo nëse rezultatet e kërkuara nuk arrihen atëherë O.E zëhër i obliguar që vet ti bartë shpenzimet për matje tjera në këtë rrug parashihen të bëhen 3 matje.					
3.5	Furnizimi,transporti dhe shtrirja mbi zhavorin e ngjeshur 1 gurit të bluar 4-8 mm me trashësi t=5cm, për vendosjen e kubzave.	m³	37.00	9.00€	333.00€
NËNTOTALI:					1,523.70€
IV. PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE					
4.1	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusëtave të kanalizimit, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusetat duhet të ngriten me beton duke bërë shabllon unik për çdo pusët dhe ngritja e pusëtës duhet të bëhet në mënyrë precize dhe të jetë barabart me kubëza.	Copë	5.00	20.00€	100.00€
4.2	Furnizimi dhe montimi i kapakut të Pusëtës duhet të jetë me peshë mbajtëse nga materiali i gëzës mbi 45Ton.	Copë	5.00	70.00€	350.00€
NËNTOTALI:					450.00€
V. PUNËT E KUBËZAVE					
5.1	Furnizimi,transporti i kufitarëve të mëdhejë nga betoni me dim18 x 24 X100 cm për kufizimin e rrugës.	m³	370.00	4.50€	1,665.00€
5.2	Montimi, kufitarëve të mëdhejë nga betoni me dim18 x 24 X100 cm për kufizimin e rrugës gjatë montimit duhet të ketë kujdes që të nxirren vijat e drejta.	m³	370.00	1.50€	555.00€
5.3	Furnizimi,transporti dhe betonimi i skajorëve nga betoni i thjeshtë i punuar në vend, në të dy anët e e rrugës. Planifikimi dhe betonimi i skajorëve bëhet me dorë para vendosjes së kubzave.	m³	23.13	25.00€	578.13€
5.4	Furnizimi, transporti i kubëzave të parafabrikuara nga betoni C-30 në formë drejtkëndëshe, me trashësi 8cm,për punimin e rrugës.	m³	755.00	6.00€	4,530.00€
5.5	Shpërndarja, montimi dhe planifikimi i kubzave të betonit me trashësi d=8cm për punimin e rrugës. Kubëzat kur të renditen duhet të planifikohet që të formohen dy vija të kuqe me kubëza ose ngjyrra e njet me kubëzat tjera , në të dyja anët e rrugës, në seksionin gjatësorë.	m³	755.00	2.00€	1,510.00€
5.6	Furnizimi, transporti dhe shperndarja e rërës me fraksion Ø0-5mm, për mbushjen e fugave të kubëzave. Pas mbushjes së fugave trotuari duhet të pastrohet dhe të nivelizohet edhe njëher me makinë vibruese.	m³	22.65	8.00€	181.20€
NËNTOTALI:					9,019.33€
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE	203.50€			
II	PUNËT TOKËSORE	259.52€			
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	1,523.70€			
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE	450.00€			
V	PUNËT E KUBËZAVE	9,019.33€			
TOTALI ME TVSH					11,456.05€




Rruga "Hashim Shalaku" (Segmenti II) Dardhishtë L=53.0m; B=3m					
Nr	PËRSHKRIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	SHUMA
I. PUNËT PËRGADITORE					
	Egzaminimi i materialeve dhe bazës së rrugës para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh. Zhavorit gypave dhe elementeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përdhjen e materialit.				
1.1	Të bëhet inçizimi i trasës dhe të bëhet pikëtimi në bazë të matjeve gjeodezike.	m'	53.00	0.30€	15.90 €
1.2	Matjet të cilat bëhen në teren, duhet të dorëzohen te Autoriteti Kontraktues në formë të Projektit të shtypur dhe elektronike (CD). Pas Përfundimit të punimeve duhet të dorëzohet projekti i egzekutimit.	m'	53.00	0.30€	15.90 €
1.3	Pastrimi i terenit, gardhër, shkurreve, bankinave, dhe të gjitha materialeve tjera të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve. Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipa Menaxherit të Kontratës.	m'	53.00	0.50€	26.50 €
NËNTOTALI:					58.30 €
II. PUNËT TOKËSORE					
2.1	Rrafshi i trasës së rrugës me grejder nivelizimi dhe të përgaditet për shtresat e zhavorit	m'	53.00	1.00€	53.00 €
2.2	Pas të gjitha procedurave të grynjeve, do të thot kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m'	53.00	1.00€	53.00 €
NËNTOTALI:					106.00 €
III. PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS					
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit .Dim 53x4.5x0.1m Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 600KN/cm2	m³	25.44	8.00€	203.52 €
	Vërejtje:Matjet e modulit të ngjeshmërisë i bën A.K.mirpo nëse rezultatet e kërkuara nuk arrihen atëherë O.E është i obliguar që vet ti bartë shpenzimet për matje tjera në këtë rrug parashihen të bëhen 2 matje.				
3.2	Furnizimi,transporti dhe shtrirja mbi zhavorin e ngjeshur 1 gurit të bluar 4-8 mm me trashësi t=5cm, për vendosjen e kubzave.	m³	7.95	8.00€	63.60 €
NËNTOTALI:					267.12 €
IV. PUNËT E NGRITJES SË PUSËTAVE					
4.1	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusëtave të knalizimit, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusetat duhet të ngriten me beton duke bërë shablon unik për çdo pusët dhe ngritja e pusëtës duhet të bëhet në mënyrë precize dhe të jetë barabart me kubëza.	Copë	1.00	30.00€	30.00 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i kapakut të Pusëtës duhet të jetë me peshë mbajtëse nga materiali i gizës mbi 45Ton.	Copë	1.00	70.00€	70.00 €
NËNTOTALI:					100.00 €
V. PUNËT E KUBËZAVE					
5.1	Furnizimi,transporti i kufitarëve të mëdhejë nga betoni me dim18 x 24 X100 cm për kufizimin e rrugës.	m'	106.00	4.50€	477.00€
5.2	Montimi, kufitarëve të mëdhejë nga betoni me dim18 x 24 X100 cm për kufizimin e rrugës gjatë montimit duhet të ketë kujdes që të nxirren vijat e drejta .	m'	106.00	1.50€	159.00€
5.3	Furnizimi,transporti dhe betonimi i skajorëve nga betoni i thjeshtë i punuar në vend, në të dy anët e rrugës. Planifikimi dhe betonimi i skajorëve bëhet me dorë para vendosjes së kubzave.	m³	6.63	25.00€	165.63€
5.4	Furnizimi, transporti i kubëzave të parafabrikuara nga betoni C-30 në formë drejtkëndëshe, me trashësi 8cm,për punimin e rrugës.	m²	169.00	6.00€	1,014.00€

5.5	Shpërndarje, montimi dhe planifikimi i kubzave të betonit me trashësi d=8cm për punimin e rrugës. Kubëzat kur të renditen duhet të planifikohen që të formohen dy vija të kuqe me kubëza ose ngjyra e mat me kubëzat tjera, në të dyja anët e rrugës, në seksionin gjatësorë.	m³	169.00	2.00€	339.00€
5.6	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës me fraksion Ø0-5mm, për mbushjen e fugave të kubzave. Pas mbushjes së fugave trotuari duhet të pastrohet dhe të nivelizohet edhe njëher me makinë vibruese.	m³	1.59	8.00€	12.72€
NËNTOTALI:					2,166.35€
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				58.30€
II	PUNËT TOKËSORE				106.00€
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				267.12€
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSETAVE				100.00€
V	PUNËT E KUBËZAVE				2,166.35€
TOTALI ME TVSH					2,697.77€
Rruga "Hashim Shalaku" (Segmenti III) Dardhishtë L=140.0m; B=3m					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I	PUNËT PËRGADITORE				
	Egzaminimi i materialeve dhe bazës së rrugës para dhe pas vuarjës në vepër të tyre si psh. Zhavorit gypave dhe elementeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përrardhjen e materialit.				
1.1	Të bëhet incizimi i trasës dhe të bëhet pikëtimi në bazë të matjeve gjeodezike.	m'	140.00	0.30€	42.00€
1.2	Matjet të cilat bëhen në teren, duhet të dorëzohen te Autoriteti Kontraktues në formë të Projektit të shtypur dhe elektronike (CD). Pas Përfundimit të punimeve duhet të dorëzohet projekti i ekzekutimit.	m'	140.00	0.30€	42.00€
1.3	Pastrimi i terenit, gardhit , shkurreve, bankinave ,dhe të gjitha materialeve tjera të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në depoi 5km sipa Menaxherit të Kontratës.	m'	140.00	0.50€	70.00€
NËNTOTALI:					154.00€
II.	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Rrafshi i trasës së rrugës me grejder nivelizimi dhe të përgaditët për shtresat e zhavorit	m'	140.00	1.00€	140.00€
2.2	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m'	140.00	1.00€	140.00€
NËNTOTALI:					280.00€
III.	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-3.1mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 10cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresë, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrijë dendësia e kompaktimit të zhavorit .Dim 140x4.5x0.1m Ngjeshja duhet të arrijë koefficientin mbi 600KN/cm2	m³	75.60	8.00€	604.80€
Vërejtje: Matjet e modulit të ngjeshmërisë i bën A.K. mirpo nëse rezultatet e kërkuara nuk arrihen atëherë O.E është i obliguar që vet ti bartë shpenzimet për matje tjera në këtë rrugë parashihen të bëhen 3 matje.					
3.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja mbi zhavorrin e ngjeshur i gurit të bluar 4-8 mm me trashësi t=5cm, për vendosjen e kubzave.	m³	21.00	8.00€	168.00€
NËNTOTALI:					772.80€
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSETAVE				
4.1	Gjat punimeve duhet të ketë kujdes të shtuar për mos dëmtimin e pusetave të kanalizimit, dhe mbylljen e kanalizimit. Pusetat duhet të ngriten me beton duke bërë shabllon unik për çdo pusetë dhe ngritja e pusetës duhet të bëhet në mënyrë precize dhe të jetë barabart me kubëza.	Copë	2.00	20.00€	40.00€
4.2	Furnizimi dhe montimi i kapakut të Pusetës duhet të jetë me peshë mbajtëse nga materiali i gizës mbi 45Ton.	Copë	2.00	70.00€	140.00€
NËNTOTALI:					180.00€



V. PUNËT E KUBËZAVE					
5.1	Furnizimi, transporti i kufitarëve të mëdhej nga betoni me dimë 8 x 24 X100 cm për kufizimin e rrugës.	m'	280.00	1.50€	1,260.00€
5.2	Montimi, kufitarëve të mëdhej nga betoni me dimë 8 x 24 X100 cm për kufizimin e rrugës gjatë montimit duhet të ketë kujdes që të nxirren vijat e drejta.	m'	280.00	1.50€	420.00€
5.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve nga betoni i hështja i punuar në vend, në të dy anët e e rrugës. Planifikimi dhe betonimi i skajorëve bëhet me dorë para vendosjes së kubzave.	m ³	9.75	25.00€	218.75€
5.4	Furnizimi, transporti i kubëzave të parafabrikuara nga betoni C-30 në formë drejtkëndëshe, me trashësi 8cm, për punimin e rrugës.	m ²	430.00	6.00€	2,580.00€
5.5	Shpërndarja, montimi dhe planifikimi i kubzave të betonit me trashësi d=8cm për punimin e rrugës. Kubëzat kur të renditen duhet të planifikohet që të formohen dy vija të kuqe me kubëza ose njgjyra e njet me kubëzat tjera, në të dyja anët e rrugës, në seksionin gjatësorë.	m ²	430.00	2.00€	860.00€
5.6	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës me fraksion Ø0-5mm, për mbushjen e fugave të kubëzave. Pas mbushjes së fugave trotuari duhet të pastrohet dhe të nivelizohet edhe njëher me makinë vibruese.	m ³	4.20	8.00€	33.60€
NENTOTALI:					5,372.35€
REKAPITULIMI					
I	PUNËT PËRGADITORE				154.00€
II	PUNËT TOKËSORE				280.00€
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				772.80€
IV	PUNËT E NGRITJES SË PUSETAVE				180.00€
V	PUNËT E KUBËZAVE				5,372.35€
TOTALI ME TVSH					6,759.15€
Rruga "Murat Pllana" Dardhishtë L=165m; B=4.0m					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I	PUNËT PËRGADITORE				
	Egzaminimi i materialeve dhe bazës së rrugës para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh. Zhavorit gypave dhe elementeve tjera për shpyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përrardhjen e materialit.				
1.1	Të bëhet inçizimi i trasës dhe të bëhet pikëtimi në bazë të matjeve gjeodezike.	m'	165.00	0.30€	49.50€
1.2	Matjet të cilat bëhen në teren, duhet të dorëzohen te Autoriteti Kontraktues në formë të Projektit të shtypur dhe elektronike (CD). Pas Përfundimit të punimeve duhet të dorëzohet projekti i egzekutimit.	m'	165.00	0.30€	49.50€
1.3	Pastrimi i terenit, gardhit, shkurreve, dhe të gjitha materialeve tjera të cilat gjenden në rrugë të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, Transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit, duhet të transportohen deri në deponi 5km sipa Menaxherit të Kontratës.	m'	165.00	0.50€	82.50€
NENTOTALI:					181.50€
II	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë pjesa e zgjerimit të rrugës dhe të përgaditet për bazament të rrugës, si dhe transporti i materialit deri në deponi. Dim 165x5x0.4m	m ³	384.10	1.20€	460.92€
2.2	Pas të gjitha procedurave të gjerjeve, do të thotë kur të formohet traseja e rrugës duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, para se të fillohet të punohet me zhavor.	m'	165.00	1.00€	165.00€
NENTOTALI:					625.92€
III	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-150mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujtet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Dim 165x5x0.2m	m ³	200.40	5.00€	1,002.00€






REKAPITULIMI TOTAL		
1	Rruga "Zhitia" Dardhishtë L=170m; B=4.0m	7,845.20 €
2	Rruga "Tërreva" Dardhishtë L=180m; B=3.5m	7,124.70 €
3	Rruga "Dobratiqi" Dardhishtë L=86m; B=3.5m	3,488.40 €
4	Rruga "Gani Shalaku" Dardhishtë L=175m; B=4m	7,672.60 €
5	Rruga "Isa Zeqiri" Dardhishtë L=125m; B=3.5m	5,868.60 €
6	Rruga "Hashim Shalaku" (Segmenti I) Dardhishtë L=185.0m; B=4m	11,456.05 €
7	Rruga "Hashim Shalaku" (Segmenti II) Dardhishtë L=53.0m; B=3m	2,697.77 €
8	Rruga "Hashim Shalaku" (Segmenti III) Dardhishtë L=140.0m; B=3m	6,759.15 €
9	Rruga "Murat Pllana" Dardhishtë L=165m; B=4.0m	9,502.62 €
TOTALI ME TVSH		62,215.08 €

Vrejtëje:

- Të gjitha çmimet e specifikuar në tender duhet të deklarohen në Euro (€). Çmimi i ofertuar lejohet që të shënohet me maksimum dy (2) numra pas presës dhjetore. Çdo numër i shkruar pas numrit të dyte (2) nuk do të merret për bazë në llogaritje të vlerës së ofertës., oferta e tillë do të konsiderohet e pa përgjegjësime
2. Në çmim të përfshihen të gjitha taksat e aplikuar në Kosovë, duke llogaritur edhe tvsh-në

Identifikim i operatorit ekonomik (oe)	
Emri i oe:	Trasing Group Sh.p.k.
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit te oe:	Visar Berisha
Nënshkrimi:	
data:	02.07.2018

N.N.T "M. SHALAKU"





Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-Ministarstvo Trgovine i Industrije-
Ministry of Trade and Industry

Agjensioni i Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë / Kosovska Agencija za Registracije Biznisa /
Kosova Business Registration Agency

**CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION**

70323510

(Nr. i biznesit / Br. biznisa / Business No.)

"Trasing Group" Sh.p.k.

Emri i biznesit / Naziv biznisa / Name of Business

Lloji i biznesit
BusinessType
Tip biznesa

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Limited liability company
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Adresa
Address
Adresa

Republika e Kosovës, Glogoc, Korroticë e Epërme
Republic of Kosovo, Glogovac, Gornja Koretica
Republika Kosova, Glogovac, Gornja Koretica

Data e inkorporimit
Date of incorporation
Datum inkorporirane


21/05/2007


Data e regjistrimit
Date of registration
Datum registracije

16/12/2005

03/03/2010

Data/Date/Datum


Nenshkrimi/Signature/Potpis





REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E EKONOMISË DHE FINANCËVE - MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I FINANSIJE - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS - PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA - TAX ADMINISTRATION OF KOSOVO

CERTIFIKATË E NUMRIT FISKAL CERTIFIKAT FISKALNOG BROJA FISCAL NUMBER CERTIFICATE

NUMRI FISKAL:
FISKALNI BROJ:
FISCAL NUMBER:

600061048

STATUSI:
STATUS:
STATUS:

SH.P.K. / D.O.O. / L.L.C.

EMRI I BIZNESIT:
IME BIZNESA:
NAME OF BUSINESS:

"Trasing Group" Sh.p.k.

ADRESA E BIZNESIT:
ADRESA BIZNESA:
ADDRESS OF BUSINESS:

GLLOGOC KORROTICË E EPËRME

DATA E LËSHIMIT:
DATUM IZDAVANJA:
ISSUANCE DATE:

30-10-2009

NENSHKRIMI DHE VULA E PERSONIT PËRGJEGJES:
POTPIS I PËCAT ODGOVORNOG LICA:
SIGNATURE AND STAMP OF RESPONSIBLE PERSON:



Ky numër fiskal lëshohet nga Administrata Tatimore e Kosovës bazuar në Nenin 11 të Ligjit nr. 2004/48 mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat e ndryshuar dhe plotësuar me nenin 7 të ligjit nr. 03/L-071.
Ovaj fiskalni broj izdaje se od strane Poreska Administracije Kosova u skladu sa članom 11. Zakona br. 2004/48 o Poreska Administraciji i Postupcima, izmenjeno i dopunjeno članom 7 Zakona br. 03/L-071.
This fiscal number is issued by Tax Administration of Kosovo, under the Article 11 of the Law No. 2004/48 On Tax Administration and Procedure, as amended and supplemented with the Article 7 of the Law No. 03/L-071.

Vërejtje:

Kjo certifikatë do të përdoret nga personat fizikë apo juridikë me qëllim të identifikimit të tyre në procedurat e deklarimit, pagesës dhe raportimit të detyrimeve tatimore ndaj ATK-së.

Napomena:

Ovaj certifikat upotrebiće se od strane fizičkih ili pravnih lica radi njihove identifikacije u postupcima deklariranja, plaćanja i prijavljivanja poreskih obaveza prema PAK-u.

Note:

This certificate shall be used by physical and legal persons in order to identify themselves in procedures of filing, payments and reporting of tax liabilities to TAK.



EMËRTIMI I MENAXHERIT TE PROJEKTIT

"TRASING GROUP" SHPK I përfaqësuar nga z. Visar Berisha—Drejtör ligjor

Emërton menaxherin e projektit në fjalë ing. Dipl. Ndërt. **Agim Gjoshi**

Titulli i ptojektit: Asfaltimi dhe kubëzimi i disa rrugëve në fsh.Dardhishtë

Nr.I Prokurimit: OB614-18-4246-5-2-1

Nr I brendshëm: 614 18 033 521

(dokumentat e tij : CV,Diploma ,kontrata e punës si dhe dokumentacioni përkatës gjinden në dosjen e Bashkangjitur,)
Injiniieri I lartëpermendur do ti udhëheqë punimet sipas projektit dhe kontratës së mundshme:

Trasing Group Sh.p.k.
Drejtör Visar Berisha

Drenas 02.07.2018

PLANI DINAMIK PËR: Asfaltimi dhe kubëzimi i disa rrugëve në fsh.Dardhishtë

Poz.	Përshkrimi i aktiviteteve	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	110		
1	Rruga "Zhitia" Dardhishte																																								
2	Rruga "Tërëna" Dardhishte																																								
3	Rruga "Dobratiqi" Dardhishte																																								
4	Rruga "Gani Shalaku" Dardhishte																																								
5	Rruga "Isa Zeqiri" Dardhishte																																								
6	Rruga "Hashim Shalaku" Dardhishte (Segmenti I)																																								
7	Rruga "Hashim Shalaku" Dardhishte (Segmenti II)																																								
8	Rruga "Hashim Shalaku" Dardhishte (Segmenti III)																																								
9	Rruga "Murat Pllana" Dardhishte																																								

Verejtje: Plani dinamik eshte parapar per 110 dite pune

