



Republika e Kosovës - Republic of Kosovo- Republika Kosova

Komuna Obiliq- Obiliq Municipality-Opština Obilič



KOMUNA E OBILIQIT

ZYRA E PROKURIMIT

K O N T R A T Ë



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E OBILIQIT - OPŠTINA OBILIČ
DREJTORIA E ADMINISTRATËS PËRGJITHSHME
UPRAVA OPŠTE ADMINISTRACIJE

Dalës-Izlezhë

Nr. X/11-157
Br. _____

Data 31.07.2018
Datum _____

OBILIQ-OBILIČ

Nr.:034/2018

Nr	Titulli I Projektit
	NDËRTIMI DHE RREGULLIMI I INFRASTRUKTURËS SHKOLLORE NË OBILIQ

Korrik/2018
Obiliq

PJESA B: KONTRATA I & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

-KOMUNA E OBILIQIT-zyra e prokurimit Rr. „Adem Jashari”15000- Obiliq

(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe

Termomontimi shpk, Zona Industriale, 10000, Prishtine NRB. 71144410 NRF. 601233521 Përfaqësuar nga: Skender Mecinaj drejtor

(në vazhdim “Kontraktuesi”), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS: - Ndërtimi dhe rregullimi i infrastrukturës shkollore në Obiliq

me numër identifikues: OB614-18-4258-5-2-1 & i brendshëm : 614 18 034 521

Numri i kontraës:034/2018

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve për : **Lënda e kontratës ka të bëjë: Me punë përgatitore, punë të gërmimit, transportit të materialeve dhe të ngjashme, punë ndërtimore,punë të depove për lëndë djegëse**, nga ana e Kontraktuesit sipas specifikimeve teknike të detyrueshme dhe pjesës së ofertës financiare që janë pjesë e kësaj kontrate.

1.2 Vendi i kryerjes së punimeve është në. **Sibovc,Lajthishtë,Breznicë dhe Obiliq**

Fillimi i realizimit të kësaj kontrate do të bëhet nga data e dhënjes së lejes për fillimin e punimeve nga zyrtari përgjegjës i autoritetit kontraktues,ndërsa afati kohor për përfundimin e punimeve është sipas planit dinamik prej **120 ditëve** nga dita e caktuar në planin e menaxhimit të kontratës për fillim të punimeve,i cili do të konstatohet sipas ditarit të punës/

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **82.753,63€** {tedhjet e dymit e shtatëqind e pesëdhjet e tre **euro 63/100**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

¹ Para nënshkrimit të Kontratës “kjo Draft Kontrate” duhet të modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve të aktivitetit përkatës të prokurimit

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [[angleze][shqipe][serbe]² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	Sherif Hoti	Emri:	Skender Mecinaj
Pozita:	Zyrtari përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	31-07-2018	Data:	31-07-2018
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “**Kontratë**” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “**Punë**” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “**Kontraktuesi**” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “**Menaxheri i Projektit**” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “**Çmimi Kontratës**” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “**Vendi i ndërtimit**” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “**Pajisjet e kontraktuesit**” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “**Skicat**” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “**KPK**” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “**KVK**” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është batur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas

kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të sigurojë se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të sigurojë që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të sigurojë për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të sigurojë zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do ti zbatojë, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë,

skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në krye nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe

(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepen mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë “Menaxherin e Projektit”, të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetin kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbytjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFJEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe:

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkojnë më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkojnë në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshëm i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkeljetja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose

b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

a) dëme të përgjithshme; ose

b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 **"Force Madhore"** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes

së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;

b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [gjuha e procedurës - shqipe].
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës: 8.275.36 € me afat të vlefshmërisë prej 150 ditë
Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimit	10.2	Ofruesi i Punëve do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do të sigurojë Autoritetin Kontraktues dhe Menaxherin e Projektit kundër, çdo kërkesë për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ofruesi i Punëve, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tij. Ofruesi i Punëve do të jetë tërësisht përgjegjës për dëmet eventuale në pronën,. Çdo dëmtim i shkaktuar do të korrigjohet nga ofruesi i Punëve në shpenzime të veta. Ofruesi i Punëve duhet të sigurojë që i gjithë stafi i tij, i cili kryen shërbimet, janë të siguruar plotësisht dhe kane përgjegjësinë për ndonjë dëm nga ta.
	10.3	Kontraktori është përgjegjës për aplikimin e ligjeve për mbrojtje në punë të punëtorëve të tij përveç tjerash edhe duke : - bërë sigurimin e zonave të punës për kryerjen e punëve në mënyrë të sigurt - duke u siguruar në gatishmërinë profesionale të punëtorëve, - duke u siguruar në përdorimin e drejt të veglave dhe mjeteve adekuate dhe funksionale nga punëtorët, - duke obliguar punëtorët që të mbajnë uniformat e kompanisë (uniforma duhet identifikuar kompaninë) si dhe rrobat e punës dhe mjetet mbrojtëse në punë si : rrobe pune, helmata, këpucë adekuate

		varësisht nga natyra e punës dhe stina, syza mbrojtëse, dorëza pune ...etj. varësisht nga natyra e punës të angazhoj punëtorë me kualifikime adekuate, njohuri dhe përvojë të duhur për kryerjen e punëve të nevojshme
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i>; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i>; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i>; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <i>[shëno shumat]</i> (ii) të personave të tjerë: <i>[shëno shumat]</i> Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Kontraktuesit, Kontraktuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues dhe Zyrtarin e prokurimit nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Kontraktuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre
Programi	12.1	Menaxherët e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës konform Nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 brenda 2 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës dhe ta dorzojnë në zyren e prokurimit. ZKA Autorizohet në bazë të Nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Njësia kërkuese dhe komisionin për pranim teknik me një Vendim tjetër. Të dy palët obligohen të mbajnë ditarin e punës dhe nga një kopje të dorëzohen në arkivin e dosjes për pagesë.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik. Pagesat kryhen ashtu si raporton Organi mbikqyrës, pagesa e fundit kryhet vetëm pasi të ofrohet Garancioni për kualitetin e punimev{për eliminim e të metave} në shumën prej 10 % të vlerës së ofertës

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë Data e fillimit do të jetë 3 – 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Punëkryerësi duhet ta ketë në vendpunishte çdo herë Inxhinierin e prezentuar në dosje të tenderit. Nëse pas urdhërit prej tre ditëve nuk paraqitet Inxhinieri i OE në vendpunishte, Komuna ka te drejten t'i jap urdhresen e fundit për nderprerje të kontratës. Poashtu njëjtë vepron edhe kur nuk i angazhon paisjet me të domosdoshme në vendpunishte/
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë [120] ditë. <i>Nga fillimi i punimeve</i>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë Nëse Ofruesi i punëve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0.25% në ditë të vlerës së punëve të pa kryera deri në një maksimum prej 10% të vlerës totale të porosisë.. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim dhe do të jetë përgjegjës për mos futje në penale.
Regjistri i punës	20.1	20.1 Një regjistër i punës do të, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm: a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne

		Kontraktuesit; b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit. 20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopjetë shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij. 20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është Autoriteti Kontraktues do të emëroj “Menaxherin e Projektit”, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues. ▪ Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Organi mbikqyrës sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testimet e para kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Organi mbikqyrës nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues. -Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord. -Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <i>Parapagim nuk do të ketë</i>

Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% e vlerës së kontratës do jet sigurim bankar për gararntimin e punimeve
Shkaqet për kompensim	30.	Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim: (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë. (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt. (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin. (e) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës. Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit
Konfiskimi i sigurimit të ekzekutimit	30.5	30.6 AK do të konfiskoj sigurimin e ekzekutimit në situatat e mëposhtme: a) Në rast të shkeljes së kontratës së nënshkruar, e cila shkakton dëme materiale për AK dhe/ose kërkon që AK të shkaktoj shpenzime të konsiderueshme në përfundimin e kontratës së tillë; ose b) Për shkelje të kontratës së nënshkruar shumë punëtorë, nën-kontraktues dhe/ose furnizues kanë mbetur të pa-paguar. 30.7 AK para se të filloj procedurën e konfiskimit të sigurimit të ekzekutimit AK duhet të informoj, me shkrim, OE për çdo dështim të supozuar me kontratë dhe të jep OE kohë të mjaftueshme për korrigjim të dështimeve të tilla. Dështimi i OE për të korrigjuar, në kohë, dështime të tilla të supozuara do të rezultojë në procedurën e konfiskimi. 30.8 Konfiskimi i sigurisë së ekzekutimit, nuk e ndalon autoritetin kontraktues të kërkojë zhdëmtimin shtesë që rrjedhin nga kontrata dhe, po ashtu, nëse siguria e

		ekzekutimit është me vlerë më të lartë se dëmet nga shkelja, autoriteti kontraktues duhet t'i rik-thejë diferencën. 30.9 Autoritetet kontraktuese nuk do të kufizojnë në dokumentet e tenderit diskrecionin e tenderuesve që të paraqesin sigurimin e performances në cilëndo nga format e përcaktuara në nenin 30.5 të këtyre rregullave dhe Udhëzuesi Operativ. Çdo dispozitë që kufizon formën në të cilën sigurimet e tilla mund të dorëzohen përveç atyre të referuara në nenin 30.5, do të konsiderohet e pavlefshme. Pavarësisht nga neni 63 i LPP-së, sigurimi i ekzekutimit duhet të jetë i pakushtëzuar. Për qëllimet e mësipërme, fjala "pakushtëzuar" do të thotë një garanci e zbatueshme me kërkesë dhe se nuk duhet të ketë ndonjë kusht ose kërkesë për ndonjë dëshmi të përfshirë në sigurimin e ekzekutimit përveç një kërkesë që Autoriteti Kontraktues duhet të ofroj një dokument që tregon që ka ndodhur shkelje gjatë implementimit të kontratës. Si rrjedhojë nuk ka nevojë të mëtejshme që autoriteti kontraktues të vërtetojë shkeljen Në mbështetje të nenit 63, paragrafi 5, të LPP, kërkesat për kualifikimin e lëshuesve të sigurimit të ekzekutimit, siç është përcaktuar në dosjen e tenderit, do të jenë jo-diskriminuese, nuk do të kërkojnë nga lëshuesi që të ketë një biznes në një vend të veçantë, dhe në çdo rast do të kufizohet vetëm në kriteret që janë të lidhura drejtpërdrejt me sigurimin e stabilitetit financiar dhe besueshmërinë e këtyre institucioneve
Mbikëqyrja	32.1	Mbikqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marrë pjesë në hartimin e paramasësave ose specifikimeve dhe as Ai që ka marrë pjesë në vlerësimin e ofertave.
Punët shtesë	32.2	Nëse paraqitet nevoja: Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrësi dhe ZKA-ja.
Pagesat	32.3	Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Dorëzimi i dokumentave	32.4	Zyrtari për pagesë para se t'i kryej pagesat duhet të bindet se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës, aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera, faturat, atestet për materialet e përdorura nëse ka, shkresat, fletët e ditarit të

		punës, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalendrike nëse ka, sigurimet, etj, në të kundërtën e marrë përgjegjësinë.
Arkimi i dokumentave	32.5	Zyrtari për pagesë dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblerjes, t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit dhe kontratës pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen tek Zyrtari për rexhistrimin e pasurisë.
Hyrja në fuqi	33.6	Kontrata hynë në fuqi 3-5 ditë pas nënshkrimit të palëve ose si ditë zyrtare do të konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher për fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe --- -Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve dhe një kopje të dorëzohet në zyren e prokurimit. Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtërihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plani i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
Informatë shtesë	33.7	Kontraktuesi e ka për obligim ta vendos PANON në hyrje dhe dalje të punishtës në madhësinë standarde, ku do të përfshihen, titulli i projektit, investuesit dhe punëkryerësi.
Përgjegjësi mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 1095 ditë ose 3 vite Po ashtu për sigurimin e cilësisë së punëve, Operatori Ekonomik pas pranimit teknik duhet të ofrojë garancion bankar për sigurimin e punëve 10 % nga vlera e kontratës, në kohëzgjatje 3 vjet nga dita e pranimit teknik dhe obligimi se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do të sanojë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të

		kundërtën pajtohet se AK ato dëme do ti sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do ti faturojë Kontraktorit që ka dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve. Nëse janë grup OE, kjo deklarate epiet në emër të liderit të konzorciumit
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Të gjitha mosmarrëveshjet do të tentohet që të zgjidhen në mënyrë miqësore nga Projekt menaxheri i kontratës, personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues, Zyrtarin përgjegjës të prokurimit si dhe personave përgjegjës të autorizuar nga Kryersi i punimeve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Kompetente në Prishtinë, në pajtim me ligjin e Kosovës

-Ndërtimi dhe rregullimi I infrastrukturës shkollore"

Përmbajtja :

Vërejtje:

- ☐ *Të gjitha pozicionet e projektit përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion.*
- ☐ *Furnizimin me ujë dhe energji elektrike (për ekzekutimin e projektit) operatori ekonomik e bën zgjidhjen me shpenzime vetanake komfor rregullave të kompanive të KEDS-it dhe ujësjellësit. Hudhja e mbeturinave bëhet në depon që e përcakton organi mbikqyrës.*

A. Punimi i deposë për lëndë djegëse në shkollën "Migjeni " - Siboc

B. Punimi i deposë për lëndë djegëse në shkollën "Fazli Grajqevci"

- Lajthishtë

C. Punimi i deposë për lëndë djegëse në shkollën "Naim Frashëri" -

Breznicë

D. Depot dhe Puntoritë në "Ismail Dumoshi" - Obiliq

A. Punimi i deposë për lëndë djegëse në shkollën "Migjeni " - Siboc

1. PUNËT PËRGATITORE

1.1 Përkufizimi i punishtës gjatë tërë punës. Punishtja duhet të sigurohet në atë mënyrë që të mos ketë qasje për personat e pa autorizuar dhe të njëjtit të mos rrezikohen nga punët.

2. PUNËT E GËRMIMIT/NIVELIZIMIT /ZHAVORIT

Vërejtje: OE është i obliguar pasi ta formoj trasen e pllatosë për kubëza, dhe kur ta arrin nxheshmërinë, duhet të lajmroj organin mbikqyrës për testim.

2.1 Pastrimi i terenit, heqja e të gjitha materialeve të forta të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve: shkurreve, betoneve, drunjëve, thënxhillit, si dhe transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit deri në deponi, në distancë deri 5 km, sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.

2.2 Demolimi komplet i deposë së vjetër egzistuese, duke përfshirë: themelet, muret, kulmin dhe pjesët përbërëse tjera. Pastaj të bëhet transporti i mbeturinave në deponi sipas udhëzimeve të mbikqyrësit.

2.3 Heqja, gërryerja e dheut me makinë dhe largimi i materialit për parter me thellësi të nevojshme për arritjen e nivelizimit të bazës së sipërfaqes së depos. Zbutja e pjerrtësisë aktuale të sipërfaqes. Ngjeshja e bazës, sasia e llogaritur është në gjendje të ngjeshur. Humusi i fituar gjat gërryerjes së sipërfaqes përdoret për arritjen e nivelizimit sipas nevojës, ndërsa teprica e humusit deponohet në deponi deri në 5km, sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.

2.4 Gërmimi i terrenit me makinë për hapjen e kanaleve për themelet e depos. Të bëhet transporti i dheut (të fituar nga gërryerja) deri në 5km sipas udhëzimeve të menaxherit. Gërmimi të bëhet sipas kuotave të dhëna në projektin për pjesën e objektit. Sipërfaqet anësore të gërmimit të jenë të rregullta, ndërsa fundi të jetë i niveluar sipas kuotave të dhëna.

2.5 Gërmimi i dheut me dorë për përmirësimin e këndeve të themeleve dhe nivelizimin e terrenit mbi to.

2.6 Gërmimi i terrenit me makinë në hapësirën e menduar për kubëza të bëhet $h=35\text{cm}$ (sipas skicës së bashkangjitur), ndërsa në rrugicën e menduar të shtrohet me zhavor gërmimi të bëhet $h=15\text{cm}$. Pastaj të bëhet transporti i dheut (të fituar nga gërryerja) deri në deponinë e caktuar nga menaxheri i kontratës.

2.7 Pas të gjitha procedurave të gërryerjeve, do të thotë kur të formohet traseja e pllatosë duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, paras se të fillohet të punohet me zhavor.

2.8 Furnizimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit fr. 0-31.5mm me trashësi $t=10\text{cm}$ nën shputën e themeleve dhe pjesët anësore të themeleve. Ngjeshja të bëhet me vibrocilinder.

2.9 Furnizimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit fr. 0-31.5mm në trashësi $t=25\text{cm}$ nën pllakën e dyshemesë. Ngjeshja të bëhet me vibrocilinder.

2.10 Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion $\varnothing$ 0-61mm) në komplet sipërfaqen e planifikuar për kubëza. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm pas ngjeshjes.

2.11 Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion $\varnothing$ 0-31.5mm) në komplet sipërfaqen e planifikuar për kubëza. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm pas ngjeshje. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 550KN/cm².

2.12 Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e gurit të bluar 4-8mm me trashësi $t=5\text{cm}$ për arritjen e

nivelizimit në vendosjen e kubëzave. Llogaria në m³. 2.13 Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion $\varnothing$ 0-31.5mm) në komplet sipërfaqen e planifikuar në rrugicën zhavor. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes.

2.14 Furnizimi, transporti dhe montimi i tubit PE SN4 $\varnothing$ 300mm, për kanalizimi atmosferik, në kyqjen e rrugicës së depos në rrugën kryesore. Në çmim llogaritet edhe gërmim i kanalit, furnizimi, mbushja e tij me zhavor gjat vendosjes së tubit si dhe furnizimi dhe betonimi i kokave hyrëse dhe dalëse nga betoni.

3. PUNËT E BETONIT DHE ARMATURA

Vëretje: Në çmime njësi duhet të llogariten të gjitha punët në lidhje me furnizimin, përgaditjen e kallëpeve, montimin dhe përforcimin e tyre si dhe skelet e nevojshme për kryerjen e operimeve të cilat ndërlidhen jo vetëm me punët e kallëpimit po edhe të betonimit të elementeve strukturore relative dhe punët tjera të ngjajshme.

3.1 Furnizimi, transporti dhe betonimi i betonit të varfër $t=5\text{cm}$ nën pllakën e përdhesës dhe nën shputat e themeleve. Marka e betonit MB15.

3.2 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i themeleve, kontratarëve dhe cokllës së themelit betoni C25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.3. Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i pllakës së përdhësës 12 cm, me beton C25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.4 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i pllakës së kulmit 16 cm, nga betoni C25/30.

(parashihet edhe punimi i strehës nga kjo pllakë: dalja e strehës 40 cm jashtë gabaritit të objektit. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.5 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i shtyllave sipas projektit arkitektonik dhe të armuara sipas statikës nga betoni MB30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.6 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i trajeve dhe trajeve pjesërisht të integruara (trajeve mbi hapje dhe traut mbi parapet) nga betoni C25/30. Të përfshihet edhe punimi/vendosja e pahive të zakonshme.

3.7 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i rampave nga betoni C25/30, (pjerhtësia 8% /gjërësia 335cm dhe 200cm). Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.8 Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave për themelet, shtyllat, trajet, pllakat, rampat, shkallët, serklazhet, armatura duhet të ketë profile: Ø8, Ø10, Ø12, Ø14 dhe armaturë rrjetë Q-335. Këto profile duhet të verifikohen në vendpunishte. Llogaria në kg.

3.9 Furnizimi, transporti dhe shkarkimi i Skajorëve 18x24cm nga betoni për kufizimin e sipërfaqes së kubëzave.

3.10 Furnizimi, transporti i betonit dhe betonimi i skajorëve me beton të punuar në vend.

3.11 Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave me trashësi: 8cm (në hapësirën e parapart për kubëza, sipas skicës). Dizajni i kubëzave të përzgjidhet nga Organi mbikqyrës. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët mbi pllaka për mbushjen e fugave (dhe të gjitha elementet e tjera përcjellëse).

4. MURATIMI

4.1 Furnizimi, transporti dhe muratimi i mureve me blloqe të argjiles t=25cm, me llaç vazhdues 1:2"6. Në llogari hyjnë edhe skela e nevojshme për muratim.

4.2 Furnizimi, transporti dhe muratimi i mureve me blloqe të argjiles t=20cm (në atikën e kulmit h=1.2m), me llaç vazhdues 1:2"6. Në llogari hyjnë edhe skela e nevojshme për muratim.

5. SUVATIMI -MBRENDË

Vërejtje: Sipërfaqja është e kalkuluar duke përfshirë edhe shpaletat, këndoret e nevojshme nga prodhuesi, këndoret me ngjitës nga PVC rreth dritareve - hapjeve.

5.1 . Furnizimi, transporti dhe suvatimi i mureve të brendshme dhe tavaneve me llaç të gatshëm MP75 ose të ngjashëm (suatimi me makinë përkatëse) njështrësore min. 8mm. Në llogari hyjnë edhe skelet e nevojshme për suvatim. Vërejtje: Gjatë suvatimit të mureve të përdoren shiritat metalik në mënyrë që të arrihet lysterje e njëtrajtshme.

5.2. Furnizimi, transporti dhe patinimi i mureve dhe tavaneve me masë përkatëse patinuese (glet). Në çmim hyjnë të gjitha punimet paraprake për këto punë si dhe skelet e nevojshme.

6. FASADA

6.1 Furnizimi, transporti dhe suvatimi i mureve të jashtme të depove, e cokllës, strehës dhe atikës, me llac të gatshëm MP75 ose të ngjashëm (suatimi me makinë përkatëse) njëstresore min. 8mm. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme. Vërejtje: Gjatë suvatimit të mureve të përdoren shiritat metalik në mënyrë që të arrihet lyerje e njëtrajtshme..

6.2. Furnizimi, transporti dhe punimi i fasadës: me fasadë abrip 2mm, dhe llogaritet gjithashtu furnizimi dhe finalizimi me ngjyrë adekuate. Fasada plastike dhe ngjyra duhet të jenë të kualitetit shumë të lartë, që nuk e thithin lagështinë, të rezistueshme ndaj rrezeve ultravjollce etj. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme. Pranimin e materialeve dhe përzgjedhjen ngjyrave e bënë organi mbikëqyrës.

7. PUNËT E KULMIT

7.1 Furnizimi, transporti i materialit dhe punimi i tërë konstruksionit të kulmit nga druri -për depot. Kulmi punohet me kënd 11% dhe punohet me të gjitha elementet e nevojshme konstruktive siç janë: shtyllat 12x10 cm, trarët e kurorës 12x10cm, trarët e mahisë 12x10cm, traret horizontal 12x10cm (rendi lart dhe posht) për mbështetjen e shtyllave , trajet shtangues diagonal 12x10cm, montimi i listelave me dimensione 3x5cm. Distanca në mes të shtyllave max. 2.15m. Mahitë punohen në distancë 70cm aks-aks. Trajet horizontale, rendi posht përforcohen në pllakën e kulmit, dhe shërbejnë për shtangim të shtyllave mbajtëse me bulona special. Llogaria është bërë në sipërfaqe të pjerrët të kulmit.

7.2 Furnizimi, transporti i materialit dhe mbulimi i kulmit me mbulesë të llamarinës së valëzuar 0.6mm, dizajnin dhe ngjyrën e saj e përzgjedh organi mbikëqyrësi. Llogaria është bërë në sipërfaqe të pjerrët të kulmit

8. PUNËT ME LLAMARINË DHE SOLLOBANKA

8.1 Furnizimi dhe montimi i ullqeve vertikale të plastifikuara, me profile rrethore Ø12 cm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.

8.2 Furnizimi, transporti dhe montimi i ullqeve horizontale te plastifikuara , me prerje tërthore në formë ovale, pjerrtësia e tyre duhet të jetë 0.5 % në drejtim të ullqeve vertikale. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.

8.3 Furnizimi, transporti dhe montimi i llamarinës në kulmin e atikës (mveshja e pjesës së sipërme të atikës). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.

8.4 Furnizimi, transporti dhe montimi i llamarinës në "L" në kulmin e atikës. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.

8.5 Furnizimi, transporti dhe montimi i sollobankave në anën e jashtme (në fasadë) nga llamarina e plastifikuar (me punim të "kanalit" të pikores).

8.6 Furnizimi, transporti dhe montimi i sollobankave në anën e mbrendëshme të deposë nga llamarina e plastifikuar (me punim të "kanalit" të pikores).

9. DYERT DHE DRITARET

Vërejtje: Të gjitha produktet e mëposhtme nënkuptojnë: furnizimin, transportimin, montimin dhe materialet harxhuese gjatë montimit si dhe marrja e dimensioneve duhet të bëhet në vendin e punimit të objektit.

9.1 Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme prej Metali sipas standardeve, me kualitet të lartë, me hapje si në vizatim. Dorëza dhe mekanizmi duhet të jenë kualitative. Dera duhet të ketë cilindrin adekuat, tri

kopje çelësash dhe bagllamët. Dera duhet të jet njëkrihëshe, duhet të korrespondoj me skemën e dyerve të bashkangjitur: korniza e derës nga profili metalik 4x4cm, paneli i derës nga llamarina 1mm (e valëzuar për dyer), si dhe ndarja e paneleve të derës (krahë i derës 3 ndarje) me profile metalike 4x4cm. Dera duhet të hapet nga hapësira e jashtme. Pos. D01 110X220 cm.

9.2 Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme prej Metali sipas standardeve, me kualitet të lartë, me hapje si në vizatim. Dorëza dhe mekanizmi duhet të jenë kualitative. Dera duhet të ketë cilindrin adekuat, tri kopje çelësash dhe bagllamët (secili krahë i derës 4 bagllamë). Dera duhet të jet dykrihëshe, duhet të korrespondoj me skemën e dyerve të bashkangjitur: korniza e derës nga profili metalik 4x4cm, paneli i derës nga llamarina 1mm (e valëzuar për dyer), si dhe ndarja e paneleve të derës (secili krahë i derës 3 ndarje horizontale) me profile metalike 4x4cm. Dera duhet të hapet nga hapësira e jashtme. Pos. D02 230X230cm.

9.3 Furnizimi, transporti dhe montimi i dritareve nga PVC-plasika, me profil termoizolues min. 8cm (me ura termike) dhe xham termopan 4+16+4mm. Mekanizmat dhe dorëzat të jenë të kualitetit të lartë. Rami të ketë gom kualitative që pamundëson depërtimin e ujit si dhe duhet të ketë sistemin e kullimit të ujit. Prodhimet të jenë nga prodhues të certifikuar sipas standardeve ISO. Dizajni i dritareve të bëhet sipas projektit skemës së dritareve të bashkangjitur (duke përfshirë mënyrën e hapjes dhe të ndarjes me profile), kornizat e tyre duhet të ken ngjyrë kafe. Marrja e dimensioneve për dritare duhet të bëhet në vendin e punimit të objektit. Pos.W01 200X70cm .

10. ELEKTRIKA

10.1 Furnizimi, transporti dhe montimi i prizave mono- fazë.

10.2 Furnizimi, transporti dhe instalimi i çelësave për fikjen dhe ndezjen e dritave.

10.3 Furnizimi, transporti dhe instalimi i trupave ndriçues Led, të përforcuar në pllafon të depos.

10.4 Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllës për rrymë 3x2.5mm.

10.5 Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllës për rrymë 3x1.5mm.

B. Punimi i deposë për lëndë djegëse në shkollën "Fazli Grajqevci " - Lajthishtë

1. PUNËT PËRGATITORE

1.1 Përkufizimi i punishtës gjatë tërë punës. Punishtja duhet të sigurohet në atë mënyrë që të mos ketë qasje për personat e pa autorizuar dhe të njëjtit të mos rrezikohen nga punët.

2. PUNËT E GËRMIMIT/NIVELIZIMIT /ZHAVORIT

Vërejtje: OE është i obliguar pasi ta formoj trasen e pllatoës për kubëza, dhe kur ta arrin nxheshmërinë, duhet të lajmroj organin mbikqyrës për testim.

2.1 Pastrimi i terenit, heqja e të gjitha materialeve të forta të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve: shkurreve, betoneve, drunjëve, thënxhillit, si dhe transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit deri në deponi, në distancë deri 5 km, sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.

2.2 Heqja, gërryerja e dheut me makinë dhe largimi i materialit për parter me thellësi të nevojshme për arritjen e nivelizimit të bazës së sipërfaqes së depos. Zbutja e pjerrtësisë aktuale të sipërfaqes. Ngjeshja e

bazës, sasia e llogaritur është në gjendje të ngjeshur. Humusi i fituar gjat gërryerjes së sipërfaqes përdoret për arritjen e nivelizimit sipas nevojës, ndërsa teprica e humusit deponohet në deponi deri në 5km, sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.

2.3 Gërmimi i terrenit me makinë për hapjen e kanaleve për themelet e depos. Të bëhet transporti i dheut (të fituar nga gërryerja) deri në 5km sipas udhëzimeve të menaxherit. Gërmimi të bëhet sipas kuotave të dhëna në projektin për pjesën e objektit. Sipërfaqet anësore të gërmimit të jenë të rregullta, ndërsa fundi të jetë i niveluar sipas kuotave të dhëna.

2.4 Gërmimi i dheut me dorë për përmirësimin e këndeve të themeleve dhe nivelizimin e terrenit mbi to.

2.5 Gërmimi i terrenit me makinë në hapësirën e menduar për kubëza të bëhet $h=35\text{cm}$ (sipas skicës së bashkangjitur), ndërsa në rrugicën e menduar të shtrohet me zhavor gërmimi të bëhet $h=15\text{cm}$. Pastaj të bëhet transporti i dheut (të fituar nga gërryerja) deri në deponinë e caktuar nga menaxheri i kontratës.

2.6 Pas të gjitha procedurave të gërryerjeve, do të thot kur të formohet traseja e pllatisë duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, paras se të fillohet të punohet me zhavor.

2.7 Furnizimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit fr. 0-31.5mm me trashësi $t=10\text{cm}$ nën shputën e themeleve dhe pjesët anësore të themeleve. Ngjeshja të bëhet me vibrocilinder.

2.8 Furnizimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit fr. 0-31.5mm në trashësi $t=25\text{cm}$ nën pllakën e dyshemesë. Ngjeshja të bëhet me vibrocilinder.

2.9 Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion $\varnothing$ 0-61mm) në komplet sipërfaqen e planifikuar për kubëza. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm pas ngjeshjes.

2.10 Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion $\varnothing$ 0-31.5mm) në komplet sipërfaqen e planifikuar për kubëza. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm pas ngjeshje. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 550KN/cm².

2.11 Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e gurit të bluar 4-8mm me trashësi $t=5\text{cm}$ për arritjen e nivelizimit në vendosjen e kubëzave. Llogaria në m³.

3. PUNËT E BETONIT DHE ARMATURA

Vërejtje: Në çmime njësi duhet të llogariten të gjitha punët në lidhje me furnizimin, përgaditjen e kallëpeve, montimin dhe përforcimin e tyre si dhe skelet e nevojshme për kryerjen e operimeve të cilat ndërlidhen jo vetëm me punët e kallëpimit po edhe të betonimit të elementeve strukturore relative dhe punët tjera të ngjajshme.

3.1 Furnizimi, transporti dhe betonimi i betonit të varfër $t=5\text{cm}$ nën pllakën e përdhesës dhe nën shputat e themeleve. Marka e betonit MB15.

3.2 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i themeleve, kontratarëve dhe cokolës së themelit betoni C25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.3. Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i pllakës së përdhesës 12 cm, me beton C25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.4 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i pllakës së kulmit 16 cm, nga betoni C25/30. (parashihet edhe punimi i strehës nga kjo pllakë: dalja e strehës 40 cm jashtë gabaritit të objektit. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.5 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i shtyllave sipas projektit arkitektonik dhe të armuara sipas statikës nga betoni MB30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.6 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i trajeve dhe trajeve pjesërisht të integruara (trajeve mbi hapje dhe traut mbi parapet) nga betoni C25/30. Të përfshihet edhe punimi/vendosja e pahive të zakonshme.

3.7 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i rampave nga betoni C25/30, (pjerrtësia 8% /gjerësia 335cm dhe 200cm). Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.8 Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave për themelet, shtyllat ,trajet, pllakat, rampat, shkallët, serklazhet, armatura duhet të ket profile :Ø8, Ø10, Ø12, Ø14 dhe armaturë rrjetë Q-335. Këto profile duhet të verifikohen në vendpunishte. Llogaria në kg.

3.9 Furnizimi, transporti dhe shkarkimi i Skajorëve 18x24cm nga betoni për kufizimin e sipërfaqes së kubëzave.

3.10 Furnizimi, transporti dhe shkarkimi i Skajorëve 8x20cm nga betoni për kufizimin e sipërfaqes së kubëzave.

3.11 Furnizimi, transporti i betonit dhe betonimi i skajorëve me beton të punuar në vend.

3.12 Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave me trashësi: 8cm (në hapësirën e parapar për kubëza, sipas skicës). Dizajni i ku bëzave të përzgjidhet nga Organi mbikqyrës. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët mbi pllaka për mbushjen e fugave (dhe të gjitha elementet e tjera përcjellëse).

4. MURATIMI

4.1 Furnizimi, transporti dhe muratimi i mureve me blloqe të argjiles t=25cm, me llaç vazhdues 1:2"6. Në llogari hyn edhe skela e nevojshme për muratim.

4.2 Furnizimi, transporti dhe muratimi i mureve me blloqe të argjiles t=20cm (në atikën e kulmit h=1.2m), me llaç vazhdues 1:2"6. Në llogari hyn edhe skela e nevojshme për muratim.

5. SUVATIMI-MBRENDA

Vërejtje: Sipërfaqja është e kalkuluar duke përfshirë edhe shpaletat, këndoret e nevojshme nga prodhuesi, këndoret me ngjitës nga PVC rreth dritareve - hapjeve.

5.1 . Furnizimi, transporti dhe suvatimi i mureve të brendshme dhe tavaneve me llaç të gatshëm MP75 ose të ngjashëm (suvatimi me makinë përkatëse) njështrësore min. 8mm. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme për suvatim. Vërejtje: Gjatë suvatimit të mureve të përdoren shiritat metalik në mënyrë që të arrihet lysterje e njëtrajtshme.

5.2. Furnizimi, transporti dhe patinimi i mureve dhe tavaneve me masë përkatëse patinuese (glet). Në çmim hyjnë të gjitha punimet paraprake për këto punë si dhe skelet e nevojshme.

6. FASADA

6.1 Furnizimi, transporti dhe suvatimi i mureve të jashtme të depove, e cokllës, strehës dhe atikës, me llaç të gatshëm MP75 ose të ngjashëm (suvatimi me makinë përkatëse) njështrësore min. 8mm. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme. Vërejtje: Gjatë suvatimit të mureve të përdoren shiritat metalik në mënyrë që të arrihet lysterje e njëtrajtshme..

6.2. Furnizimi, transporti dhe punimi i fasadës: me fasadë abrip 2mm, dhe llogaritet gjithashtu furnizimi dhe finalizimi me ngjyrë adekuate. Fasada plastike dhe ngjyra duhet të jenë të kualitetit shumë të lartë, që nuk e thithin lagështinë, të rezistueshme ndaj rrezeve ultravjollce etj. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme. Pranimin e materialeve dhe përzgjedhjen ngjyrave e bënë organi mbikëqyrës.

7. PUNËT E KULMIT

7.1 Furnizimi, transporti i materialit dhe punimi i tërë konstruksionit të kulmit nga druri -për depot. Kulmi punohet me kënd 11% dhe punohet me të gjitha elementet e nevojshme konstruktive siç janë: shtyllat 12x10 cm, trarët e kurorës 12x10cm, trarët e mahisë 12x10cm, traret horizontal 12x10cm (rendi lart dhe posht) për mbështetjen e shtyllave , trajet shtangues diagonal 12x10cm, montimi i listelave me dimensione 3x5cm. Distanca

në mes të shtyllave max. 2.15m. Mahitë punohen në distancë 70cm aks-aks. Trajet horizontale, rendi posht përforcohen në pllakën e kulmit, dhe shërbejnë për shtangim të shtyllave mbajtëse me bulona special. Llogaria është bërë në sipërfaqe të pjerrët të kulmit.

7.2 Furnizimi, transporti i materialit dhe mbulimi i kulmit me mbulesë të llamarinës së valëzuar 0.6mm, dizajnin dhe ngjyrën e saj e përzgjedh organi mbikëqyrësi. Llogaria është bërë në sipërfaqe të pjerrët të kulmit.

8. PUNËT ME LLAMARINË DHE SOLLOBANKA

8.1 Furnizimi dhe montimi i ulluqeve vertikale të plastifikuara, me profile rrethore Ø12 cm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.

8.2 Furnizimi, transporti dhe montimi i ulluqeve horizontale të plastifikuara , me prerje tërthore në formë ovale, pjerrtësia e tyre duhet të jetë 0.5 % në drejtim të ulluqeve vertikale. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.

8.3 Furnizimi, transporti dhe montimi i llamarinës në kulmin e atikës (mveshja e pjesës së sipërme të atikës). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.

8.4 Furnizimi, transporti dhe montimi i llamarinës në "L" në kulmin e atikës. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.

8.5 Furnizimi, transporti dhe montimi i sollobankave në anën e jashtme (në fasadë) nga llamarina e plastifikuar (me punim të "kanalit" të pikores).

8.6 Furnizimi, transporti dhe montimi i sollobankave në anën e mbrendëshme të deposë nga llamarina e plastifikuar (me punim të "kanalit" të pikores).

9. DYERT DHE DRITARET

Vërejtje: Të gjitha produktet e mëposhtme nënkuptojnë: furnizimin, transportimin, montimin dhe materialet harxhuese gjatë montimit si dhe marrja e dimensioneve duhet të bëhet në vendin e punimit të objektit.

9.1 Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme prej Metali sipas standardeve, me kualitet të lartë, me hapje si në vizatim. Dorëza dhe mekanizmi duhet të jenë kualitative. Dera duhet të ketë cilindrin adekuat, tri kopje çelësash dhe bagllamët. Dera duhet të jetë njëkrihëshe, duhet të korrespondojë me skemën e dymës të bashkangjitur: korniza e derës nga profili metalik 4x4cm, paneli i derës nga llamarina 1mm (e valëzuar për

dyer), si dhe ndarja e paneleve të derës (krahë i derës 3 ndarje) me profile metalike 4x4cm. Dera duhet të hapet nga hapësira e jashtme. Pos. Do1 110X220 cm.

9.2 Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme prej Metali sipas standardeve, me kualitet të lartë, me hapje si në vizatim. Dorëza dhe mekanizmi duhet të jenë kualitative. Dera duhet të ketë cilindrin adekuat, tri kopje çelësash dhe bagllamët (secili krahë i derës 4 bagllamë). Dera duhet të jetë dykrihëshe, duhet të korrespondojë me skemën e dyerve të bashkangjitur: korniza e derës nga profili metalik 4x4cm, paneli i derës nga llamarina 1mm (e valëzuar për dyer), si dhe ndarja e paneleve të derës (secili krahë i derës 3 ndarje horizontale) me profile metalike 4x4cm. Dera duhet të hapet nga hapësira e jashtme. Pos. Do2 230X230cm.

9.3 Furnizimi, transporti dhe montimi i dritareve nga PVC-plasika, me profil termoizolues min. 8cm (me ura termike) dhe xham termopan 4+16+4mm. Mekanizmat dhe dorëzat të jenë të kualitetit të lartë. Rami të ketë gomë kualitative që pamundëson depërtimin e ujit si dhe duhet të ketë sistemin e kullimit të ujit. Prodhimet të jenë nga prodhues të certifikuar sipas standardeve ISO. Dizajni i dritareve të bëhet sipas projektit skemës së dritareve të bashkangjitur (duke përfshirë mënyrën e hapjes dhe të ndarjes me profile), kornizat e tyre duhet të kenë ngjyrë kafe. Marrja e dimensioneve për dritare duhet të bëhet në vendin e punimit të objektit. Pos. Wo1 200X70cm .

10. ELEKTRIKA

10.1 Furnizimi, transporti dhe montimi i prizave mono- fazë.

10.2 Furnizimi, transporti dhe instalimi i çelësave për fikjen dhe ndezjen e dritave.

10.3 Furnizimi, transporti dhe instalimi i trupave ndriçues Led, të përforcuar në pllafon të depos.

10.4 Furnizimi, transporti dhe instalimi i kablës për rrymë 3x2.5mm.

10.5 Furnizimi, transporti dhe instalimi i kablës për rrymë 3x1.5mm.

C. Punimi i deposë për lëndë djegëse në shkollën "NAIM FRASHËRI " - BREZNICË

1. PUNËT PËRGATITORE

1.1 Përkufizimi i punishtës gjatë tërë punës. Punishtja duhet të sigurohet në atë mënyrë që të mos ketë qasje për personat e pa autorizuar dhe të njëjtit të mos rrezikohen nga punët.

2. PUNËT E GËRMIMIT/NIVELIZIMIT /ZHAVORIT

Vërejtje: OE është i obliguar pasi ta formoj trasen e pllatosë për kubëza, dhe kur ta arrijnë nxheshmërinë, duhet të lajmroj organin mbikqyrës për testim.

2.1 Pastrimi i terenit, heqja e të gjitha materialeve të forta të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve: shkurreve, betoneve, drunjëve, thënxhillit, si dhe transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit deri në deponi, në distancë deri 5 km, sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.

2.2 Heqja, gërryerja e dheut me makinë dhe largimi i materialit për parter me thellësi të nevojshme për arritjen e nivelizimit të bazës së sipërfaqes së depos. Zbutja e pjerrtësisë aktuale të sipërfaqes. Ngjeshja e bazës, sasia e llogaritur është në gjendje të ngjeshur. Humusi i fituar gjatë gërryerjes së sipërfaqes përdoret për arritjen e nivelizimit sipas nevojës, ndërsa teprica e humusit deponohet në deponi deri në 5km, sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.

2.3 Gërmimi i terrenit me makinë për hapjen e kanaleve për themelet e depos. Të bëhet transporti i dheut (të fituar nga gërryerja) deri në 5km sipas udhëzimeve të menaxherit. Gërmimi të bëhet sipas kuotave të dhëna në projektin për pjesën e objektit. Sipërfaqet anësore të gërmimit të jenë të rregullta, ndërsa fundi të jetë i niveluar sipas kuotave të dhëna.

2.4 Gërmimi i dheut me dorë për përmirësimin e këndeve të themeleve dhe nivelizimin e terrenit mbi to.

2.5 Gërmimi i terrenit me makinë në hapësirën e menduar për kubëza të bëhet $h=35\text{cm}$ (sipas skicës së bashkangjitur), ndërsa në rrugicën e menduar të shtrohet me zhavor gërmimi të bëhet $h=15\text{cm}$. Pastaj të bëhet transporti i dheut (të fituar nga gërryerja) deri në deponinë e caktuar nga menaxheri i kontratës.

2.6 Pas të gjitha procedurave të gërryerjeve, do të thotë kur të formohet traseja e pllatosë duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, paras se të fillohet të punohet me zhavor.

2.7 Furnizimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit fr. 0-31.5mm me trashësi $t=10\text{cm}$ nën shputën e themeleve dhe pjesët anësore të themeleve. Ngjeshja të bëhet me vibrocilinder.

2.8 Furnizimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit fr. 0-31.5mm në trashësi $t=25\text{cm}$ nën pllakën e dyshemesë. Ngjeshja të bëhet me vibrocilinder.

2.9 Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion $\emptyset$ 0-61mm) në komplet sipërfaqen e planifikuar për kubëza. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm pas ngjeshjes.

2.10 Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion $\emptyset$ 0-31.5mm) në komplet sipërfaqen e planifikuar për kubëza. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm pas ngjeshje. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 550KN/cm².

2.11 Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e gurit të bluar 4-8mm me trashësi $t=5\text{cm}$ për arritjen e nivelizimit në vendosjen e kubëzave. Llogaria në m³.

2.12 Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion $\emptyset$ 0-31.5mm) në komplet sipërfaqen e planifikuar në rrugicën zhavor. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes.

3. PUNËT E BETONIT DHE ARMATURA

Vërejtje: Në çmime njësi duhet të llogariten të gjitha punët në lidhje me furnizimin, përgaditjen e kallëpeve, montimin dhe përforcimin e tyre si dhe skelet e nevojshme për kryerjen e operimeve të cilat ndërlidhen jo vetëm me punët e kallëpimit po edhe të betonimit të elementeve strukturore relative dhe punët tjera të ngjajshme.

3.1 Furnizimi, transporti dhe betonimi i betonit të varfër $t=5\text{cm}$ nën pllakën e përdhesës dhe nën shputat e themeleve. Marka e betonit MB15.

3.2 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i themeleve, kontratarëve dhe cokolës së themelit betoni C25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.3. Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i pllakës së përdhesës 12 cm, me beton C25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.4 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i pllakës së kulmit 16 cm, nga betoni C25/30. (parashihet edhe punimi i strehës nga kjo pllakë: dalja e strehës 40 cm jashtë gabaritit të objektit. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.5 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i shtyllave sipas projektit arkitektonik dhe të armuara sipas statikës nga betoni MB30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.6 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i trajeve dhe trajeve pjesërisht të integruara (trajeve mbi hapje dhe traut mbi parapet) nga betoni C25/30. Të përfshihet edhe punimi/vendosja e pahive të zakonshme.

3.7 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i rampave nga betoni C25/30, (pjerrtësia 8% /gjerësia 335cm dhe 200cm). Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.8 Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave për themelet, shtyllat, trajet, pllakat, rampat, shkallët, serkllazhet, armatura duhet të ket profile :Ø8, Ø10, Ø12, Ø14 dhe armaturë rrjetë Q-335. Këto profile duhet të verifikohen në vendpunishte. Llogaria në kg.

3.9 Furnizimi, transporti dhe shkarkimi i Skajorëve 18x24cm nga betoni për kufizimin e sipërfaqes së kubëzave.

3.10 Furnizimi, transporti i betonit dhe betonimi i skajorëve me beton të punuar në vend.

3.11 Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave me trashësi: 8cm (në hapësirën e parapar për kubëza, sipas skicës). Dizajni i ku bëzave të përzgjidhet nga Organi mbikqyrës. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët mbi pllaka për mbushjen e fugave (dhe të gjitha elementet e tjera përcjellëse).

4. MURATIMI

4.1 Furnizimi, transporti dhe muratimi i mureve me blloqe të argjiles t=25cm, me llaç vazhdues 1:2"6. Në llogari hyn edhe skela e nevojshme për muratim.

4.2 Furnizimi, transporti dhe muratimi i mureve me blloqe të argjiles t=20cm (në atikën e kulmit h=1.2m), me llaç vazhdues 1:2"6. Në llogari hyn edhe skela e nevojshme për muratim.

5. SUVATIMI-MBRENDA

Vërejtje: Sipërfaqja është e kalkuluar duke përfshirë edhe shpaletat, këndoret e nevojshme nga prodhuesi, këndoret me ngjitës nga PVC rreth dritareve - hapjeve.

5.1 . Furnizimi, transporti dhe suvatimi i mureve të brendshme dhe tavaneve me llaç të gatshëm MP75 ose të ngjashëm (suvatimi me makinë përkatëse) njëstresore min. 8mm. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme për suvatim. Vërejtje: Gjatë suvatimit të mureve të përdoren shiritat metalik në mënyrë që të arrihet lyerje e njëtrajtshme.

5.2. Furnizimi, transporti dhe patinimi i mureve dhe tavaneve me masë përkatëse patinuese (glet). Në çmim hyjnë të gjitha punimet paraprake për këto punë si dhe skelet e nevojshme.

6. FASADA

6.1 Furnizimi, transporti dhe suvatimi i mureve të jashtme të depove, e cokllës, strehës dhe atikës, me llaç të gatshëm MP75 ose të ngjashëm (suvatimi me makinë përkatëse) njëstresore min. 8mm. Në llogari hyn edhe

skelet e nevojshme. Vërejtje: Gjatë suvatimit të mureve të përdoren shiritat metalik në mënyrë që të arrihet lyerje e njëtrajtshme..

6.2. Furnizimi, transporti dhe punimi i fasadës: me fasadë abrip 2mm, dhe llogaritjet gjithashtu furnizimi dhe finalizimi me ngjyrë adekuate. Fasada plastike dhe ngjyra duhet të jenë të kualitetit shumë të lartë, që nuk e thithin lagështinë, të rezistueshme ndaj rrezeve ultravjollce etj. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme. Pranimin e materialeve dhe përzgjedhjen ngjyrave e bënë organi mbikëqyrës.

7. PUNËT E KULMIT

7.1 Furnizimi, transporti i materialit dhe punimi i tërë konstruksionit të kulmit nga druri -për depot. Kulmi punohet me kënd 11% dhe punohet me të gjitha elementet e nevojshme konstruktive siç janë: shtyllat 12x10 cm, trarët e kurorës 12x10cm, trarët e mahisë 12x10cm, traret horizontal 12x10cm (rendi lart dhe posht) për mbështetjen e shtyllave , trajet shtangues diagonal 12x10cm, montimi i listelave me dimensione 3x5cm. Distanca në mes të shtyllave max. 2.15m. Mahitë punohen në distancë 70cm aks-aks. Trajet horizontale, rendi posht përforcohen në pllakën e kulmit, dhe shërbejnë për shtangim të shtyllave mbajtëse me bulona special. Llogaria është bërë në sipërfaqe të pjerrët të kulmit.

7.2 Furnizimi, transporti i materialit dhe mbulimi i kulmit me mbulesë të llamarinës së valëzuar 0.6mm, dizajnin dhe ngjyrën e saj e përzgjedh organi mbikqyrësi. Llogaria është bërë në sipërfaqe të pjerrët të kulmit.

8. PUNËT ME LLAMARINË DHE SOLLOBANKA

8.1 Furnizimi dhe montimi i ulluqeve vertikale të plastifikuara, me profile rrethore Ø12 cm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.

8.2 Furnizimi, transporti dhe montimi i ulluqeve horizontale te plastifikuara , me prerje tërthore në formë ovale, pjerrtësia e tyre duhet të jetë 0.5 % në drejtim të ulluqeve vertikale. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.

8.3 Furnizimi, transporti dhe montimi i llamarinës në kulmin e atikës (mveshja e pjesës së sipërme të atikës). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.

8.4 Furnizimi, transporti dhe montimi i llamarinës në "L" në kulmin e atikës. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.

8.5 Furnizimi, transporti dhe montimi i sollobankave në anën e jashtme (në fasadë) nga llamarina e plastifikuar (me punim të "kanalit" të pikores).

8.6 Furnizimi, transporti dhe montimi i sollobankave në anën e mbrendëshme të deposë nga llamarina e plastifikuar (me punim të "kanalit" të pikores).

9. DYERT DHE DRITARET

Vërejtje: Të gjitha produktet e mëposhtme nënkuptojnë: furnizimin, transportimin, montimin dhe materialet harxhuese gjatë montimit si dhe marrja e dimensioneve duhet të bëhet në vendin e punimit të objektit.

9.1 Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme prej Metali sipas standardeve, me kualitet të lartë, me hapje si në vizatim. Dorëza dhe mekanizmi duhet të jenë kualitative. Dera duhet të ketë cilindrin adekuat, tri kopje çelësash dhe bagllamët. Dera duhet të jetë njëkrihëshe, duhet të korrespondojë me skemën e dyerve të bashkangjitur: korniza e derës nga profili metalik 4x4cm, paneli i derës nga llamarina 1mm (e valëzuar për dyer), si dhe ndarja e paneleve të derës (krahu i derës 3 ndarje) me profile metalike 4x4cm. Dera duhet të hapet nga hapësira e jashtme. Pos. D01 110X220 cm.

9.2 Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme prej Metali sipas standardeve, me kualitet të lartë, me hapje si në vizatim. Dorëza dhe mekanizmi duhet të jenë kualitative. Dera duhet të ketë cilindrin adekuat, tri kopje çelësash dhe bagllamët (secili krahë i derës 4 bagllamë). Dera duhet të jetë dykrihëshe, duhet të korrespondojë me skemën e dyerve të bashkangjitur: korniza e derës nga profili metalik 4x4cm, paneli i

derës nga llamarina 1mm (e valëzuar për dyer), si dhe ndarja e paneleve të derës (secili krahë i derës 3 ndarje horizontale) me profile metalike 4x4cm. Dera duhet të hapet nga hapësira e jashtme. Pos. D02 230X230cm.

9.3 Furnizimi, transporti dhe montimi i dritareve nga PVC-plasika, me profil termoizolues min. 8cm (me ura termike) dhe xham termopan 4+16+4mm. Mekanizmat dhe dorëzat të jenë të kualitetit të lartë. Rami të ketë gom kualitative që pamundëson depërtimin e ujit si dhe duhet të ketë sistemin e kullimit të ujit. Prodhimet të jenë nga prodhues të certifikuar sipas standardeve ISO. Dizajni i dritareve të bëhet sipas projektit skemës së dritareve të bashkangjitur (duke përfshirë mënyrën e hapjes dhe të ndarjes me profile), kornizat e tyre duhet të kenë ngjyrë kafe. Marrja e dimensioneve për dritare duhet të bëhet në vendin e punimit të objektit. Pos. W01 200X70cm.

10. ELEKTRIKA

10.1 Furnizimi, transporti dhe montimi i prizave mono-fazë.

10.2 Furnizimi, transporti dhe instalimi i çelësave për fikjen dhe ndezjen e dritave.

10.3 Furnizimi, transporti dhe instalimi i trupave ndriçues Led, të përforcuar në pllafon të depos.

10.4 Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllës për rrymë 3x2.5mm.

10.5 Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllës për rrymë 3x1.5mm.

D. DEPOT DHE PUNTORIT NË "ISMAIL DUMOSH"-OBILIQ

Vërejtje

☐ ☐ *Të gjitha pozicionet e projektit përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion.*

☐ *Furnizimin me ujë dhe energji elektrike (për ekzekutimin e projektit) operatori ekonomik e bën zgjidhjen me shpenzime vetanake komfor rregullave të kompanive të KEDS-it dhe ujësjellësit. Hudhja e mbeturinave bëhet në depon që e përcakton organi mbikqyrës.*

1. PUNËT PËRGATITORE

1.1 Përkufizimi i punishtës gjatë tërë punës. Punishtja duhet të sigurohet në atë mënyrë që të mos ketë qasje për personat e paautorizuar dhe të njëjtit të mos rrezikohen nga punët.

1.2 Zhvendosja e rrethojës egzistuese (e cila e pengon punimin e depove, puntorive), në çmim llogaritet edhe punimi i shtesës së rrethojës sipas dizajnit të rrethojës së vjetër, fiksimit i saj/saldimi si dhe furnizimi, punimi i bazamenteve të betonit për përforsim.

2. PUNËT E GËRMIMIT/NIVELIZIMIT /ZHAVORIT

2.1 Pastrimi i terenit, heqja e të gjitha materialeve të forta të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve: shkurreve, betoneve, thënxhillit, zhvendosja e kontinjerit (në pozitën e caktuar sipas organit mbikqyrës), heqja e kubëzave të shtruara të betonit, si dhe transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit deri në deponi, në distancë deri 5 km, sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.

2.2 Heqja, gërryerja e dheut me makinë dhe largimi i materialit për parter me thellësi të nevojshme për arritjen e nivelizimit të bazës së sipërfaqes së depos, kabineteve. Zbutja e pjerrtësisë aktuale të sipërfaqes. Ngjeshja e bazës, sasia e llogaritur është në gjendje të ngjeshur. Humusi i fituar gjatë gërryerjes së

sipërfaqes përdoret për arritjen e nivelizimit sipas nevojës, ndërsa teprica e humusit deponohet në deponi deri në 5km, sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.

2.3 Gërmimi i terrenit me makinë për hapjen e kanaleve për themelet e depos, kabineteve. Të bëhet transporti i dheut (të fituar nga gërryerja) deri në 5km sipas udhëzimeve të menaxherit. Gërmimi të bëhet sipas kuotave të dhëna në projektin për pjesën e objektit. Sipërfaqet anësore të gërmimit të jenë të rregullta, ndërsa fundi të jetë i niveluar sipas kuotave të dhëna.

2.4 Gërmimi i dheut me dorë për përmirësimin e këndeve të themeleve dhe nivelizimin e terrenit mbi to.

2.5 Furnizimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit fr. 0-31.5mm me trashësi $t=10\text{cm}$ nën shputën e themeleve dhe pjesët anësore të themeleve. Ngjeshja të bëhet me vibrocilinder.

2.6 Furnizimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit fr. 0-31.5mm në trashësi $t=20\text{cm}$ nën pllakën e dyshemesë. Ngjeshja të bëhet me vibrocilindër.

3. PUNËT E BETONIT DHE ARMATURA

Vërejtje: Në çmime njësi duhet të llogariten të gjitha punët në lidhje me furnizimin, përgaditjen e kallëpeve, montimin dhe përforcimin e tyre si dhe skelet e nevojshme për kryerjen e operimeve të cilat ndërlidhen jo vetëm me punët e kallëpimit po edhe të betonimit të elementeve strukturore relative dhe punët tjera të ngjajshme.

3.1 Furnizimi, transporti dhe betonimi i betonit të varfër $t=5\text{cm}$ nën pllakën e përdhesës dhe nën shputat e themeleve. Marka e betonit MB 15.

3.2 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i themeleve, kontratarëve dhe cokles së themelit beton arme C 25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.3. Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i pllakës së përdhesës 15 cm, me beton C 25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.4 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i pllakës së kulmit 18 cm, nga betoni C25/30. (parashihet edhe punimi i strehës nga kjo pllakë 40 cm jashtë gabaritit të objektit). Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.5 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i rampave nga betoni C25/30, (pjerrtësia 8%, /gjerësia 635cm). Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.6 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i shtyllave sipas projektit arkitektonik dhe të armuara sipas statikës nga betoni MB30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.7 Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i trajeve dhe trajeve pjesërisht të integruara (trajeve mbi hapje dhe traut mbi parapet) nga betoni C 25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.

3.8 Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave për themelet, shtyllat, trajet, pllakat, rampat, shkallët, serklazhet, armatura duhet të ketë profile $\varnothing 8$, $\varnothing 10$, $\varnothing 12$, $\varnothing 14$, si dhe armatura rrjetë Q-335. Këto profile duhet të verifikohen në vendpunishte. Llogaria në kg.

4. MURATIMI

4.1 Furnizimi, transporti dhe muratimi i mureve me blloqe të argjiles $t=25\text{cm}$, me llaç vazhdues 1:2"6. Në llogari hyn edhe skela e nevojshme për muratim.

4.2 Furnizimi, transporti dhe muratimi i mureve me blloqe të argjiles $t=20\text{cm}$ (në atikën e kulmit dhe në pjesën diletuese në kulm, $h=1.2\text{m}$), me llaç vazhdues $1:2''6$. Në llogari hyn edhe skela e nevojshme për muratim.

5. SUVATIMI, LYERJA

Vërejtje: Sipërfaqja është e kalkuluar duke përfshirë edhe shpaletat, këndoret e nevojshme nga prodhuesi, këndoret me ngjitës nga PVC rreth dritareve - hapjeve.

5.1 . Furnizimi, transporti dhe suvatimi i mureve të brendshme dhe tavaneve me llaç të gatshëm MP75 ose të ngjashëm (suvatimi me makinë përkatëse) një shtresore min. 8mm. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme për suvatim. Vërejtje: Gjatë suvatimit të mureve të përdoren shiritat metalik në mënyrë që të arrihet lyerje e njëtrajtshme.

5.2. Furnizimi, transporti dhe patinimi i mureve dhe tavaneve me masë përkatëse patinuese (glet). Në çmim hyjnë të gjitha punimet paraprake për këto punë si dhe skelet e nevojshme.

5.3 Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e mureve të puntorive në tri shtresa, deri në koten 1.2m me ngjyrë ekologjike të yndyrshme. Në fillim të lyhet me bazë me një shtresë, pastaj të bëhet ngjyrosja në dy shtresa. Nuancat dhe kombinimet e ngjyrave i përcakton organi mbikëqyrës.

5.4 Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e sipërfaqeve të mureve të puntorive prej kuotës 1.2 m dhe sipërfaqes së tavaneve, me ngjyrë ekologjike e cila nuk e humb pigmentin. Në fillim të lyhet me bazë me një shtresë, pastaj të bëhet ngjyrosja në dy shtresa. Nuancat dhe kombinimet e ngjyrave i përcakton organi mbikëqyrës.

6. PUNËT E FASADËS

6.1 Furnizimi dhe transporti dhe mvëshja me "demit" fasadë e mureve të puntorive. Të parashihet: ngjyra silikate për fasadë (ngjyrë ekologjike me bazë të qelqit uxor të kaliumit dhe shtresave tjera organike) me standarde, dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion me shtresat si: -bazë për fasadë: - paralyrje, - ngjitës, -stiropor N4 $t=5\text{cm}$, -rrjetë fasadë me ngjitës, -masë rrafshuese, -fasadë minerale -ngjyrë silikate për fasadë. Nuancat dhe kombinimet e ngjyrave i përcakton organi mbikëqyrës.

6.2. Furnizimi, transporti dhe punimi i izolimit të cokullës dhe strehës (te puntoritë) me material hidroizolues stirodur 3cm si dhe të llogaritet furnizimi, transporti dhe ngjyrosja me ngjyrën që e përcakton organi mbikëqyrës.

6.3 Furnizimi, transporti dhe suvatimi i mureve të jashtme së depove, atikës komplet, cokulles së depove dhe strehës së depove, me llaç të gatshëm MP75 ose të ngjashëm (suvatimi me makinë përkatëse) një shtresore min.8mm. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme. Vërejtje: Gjatë suvatimit të mureve të përdoren shiritat metalik në mënyrë që të arrihet lyerje e njëtrajtshme.

6.4 Furnizimi, transporti dhe punimi i fasadës së depove, atikës komplet, cokulles së depove dhe strehës së depove: me fasadë abrip 2mm, dhe llogaritet gjithashtu furnizimi dhe finalizimi me ngjyrë adekuate. Fasada plastike dhe ngjyra duhet të jenë të kualitetit shumë të lartë, që nuk e thithin lagështinë, të rezistueshme ndaj rrezeve ultravjollce etj. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme. Pranimin e materialeve dhe përzgjedhjen ngjyrave e bënë organi mbikëqyrës.

7. PUNËT E KULMIT

7.1 Furnizimi, transporti i materialit dhe punimi i tërë konstruksionit të kulmit nga druri-për kabinetet. Kulmi punohet me kënd 11% dhe punohet me të gjitha elementet e nevojshme konstruktive siç janë: shtyllat 12x10 cm, trarët e kurorës 12x10cm, trarët e mahisë 12x10cm, traret horizontal 12x10cm (rendi lart dhe posht) për mbështetjen e shtyllave , trajet shtangues diagonal 12x10cm, dërrasimi i tërë sipërfaqes së kulmit me dërrasa $t=1.8\text{cm}$, montimi i folisë difuzive, kundër kondenzimit, montimi i listelave dhe kontralistelave me dimensione 3x5cm. Distanca në mes të shtyllave max. 2.4m. Mahitë punohen në distancë 70cm aks-aks. Trajet horizontale, rendi posht përforcohen në pllakën e kulmit, dhe shërbejnë për shtangim të shtyllave mbajtëse me bulona special. Folia t'i plotesojë të gjitha parakushtet e nevojshme për këtë funksion. Llogaria është bërë në sipërfaqe të pjerrët të kulmit.

7.2 Furnizimi, transporti i materialit dhe punimi i tërë konstruksionit të kulmit nga druri -për depot.

Kulmi punohet me kënd 11% dhe punohet me të gjitha elementet e nevojshme konstruktive siç janë: shtyllat 12x10 cm, trarët e kurorës 12x10cm, trarët e mahisë 12x10cm, traret horizontal 12x10cm (rendi lart dhe posht) për mbështetjen e shtyllave , trajet shtangues diagonal 12x10cm, montimi i listelave me dimensione 3x5cm. Distanca në mes të shtyllave max. 2.6m. Mahitë punohen në distancë 70cm aks-aks. Trajet horizontale, rendi posht

përforcohen në pllakën e kulmit, dhe shërbejnë për shtangim të shtyllave mbajtëse me bulona special.

Llogaria është bërë në sipërfaqe të pjerrët të kulmit.

7.3 Furnizimi, transporti i materialit dhe mbulimi i kulmit me mbulesë të llamarinës së valëzuar 0.6mm, dizajnin dhe ngjyrën e saj e përzgjedh organi mbikqyrësi. Llogaria është bërë në sipërfaqe të pjerrët të kulmit.

8. PUNËT E DYSHEMESË

8.1 Furnizimi me material dhe montimi i hidroizolimit (me kondor 3mm+ 4mm) në Pllakën e përdhësës së puntorive, kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, lyerjen me shtresë bazë si dhe një shtresë bitumen.

Llogaritja më m^2 të sipërfaqes së punuar.

8.2 Furnizimi me material, transporti dhe montimi i stiroporit të presuar N4 me trashësi 3 cm, në dysheme të përdhësës së puntorive dhe mbi pllakë të kulmit të puntorive. Në llogari hyn edhe furnizimi dhe shtruarja PVC e dyfishtë.

8.3 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit (në përdhësën e puntorive) me trashësi minimum $d=5\text{cm}$, në çmim llogaritet edhe furnizimi, transporti, lakimi dhe montimi i armaturës rrjetë Ø4/15cm, në estrih.

8.4 Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit (në pllakën kulmit të puntorive) me trashësi minimum $d=5\text{cm}$.

8.5 Furnizimi, transporti dhe mveshja e dyshemesë në kthinën e puntorive, në parahyrje dhe në rampën e puntorive, me pllaka keramike të tipit "MAT" të klasit të parë $t=10\text{mm}$. Në çmim të parashifet mbushja e fugave, llaqi adekuat dhe ngjitësi për vendosjen e pllakave. Pllakat duhet të jenë të qëndrueshme ndaj abrazionit dhe jo rrëshqitëse. Ngjyra dhe kualiteti i pllakave duhet të caktohet nga mbikqyrësi.

8.6 Furnizimi, transporti dhe mvëshja e cokullës/perimetrit të kthinave të puntorive me keramika të tipit "mat" në lartësi 6cm. Në çmim të parashifet mbushja e fugave, llaqi adekuat dhe ngjitësi për vendosjen e pllakave. Dizajni i tyre të korrespondoj me keramikat e dyshemesë.

9. PUNËT ME LLAMARINË DHE SOLLOBANKA

9.1 Furnizimi dhe montimi i ulluqeve vertikale të plastifikuara, me profile rrethore Ø12 cm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.

9.2 Furnizimi, transporti dhe montimi i ulluqeve horizontale të plastifikuara 0.6mm, me prerje tërthore në formë ovale, pjerrtësia e tyre duhet të jetë 0.5 % në drejtim të ulluqeve vertikale. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.

9.3 Furnizimi, transporti dhe montimi i llamarinës në kulmin e atikës (mvëshja e pjesës së sipërme të atikës). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.

9.4 Furnizimi, transporti dhe montimi i llamarinës në "L" në kulmin e atikës. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.

9.5 Furnizimi, transporti dhe montimi i llajsneve diletuese në pozicionit e diletimit mbrenda në depo.

9.6 Furnizimi, transporti dhe montimi i sollbankave në fasadë, nga mermeri me trashësi 2.0cm (me punimin e "kanalit" të pikores).

9.7 Furnizimi, transporti dhe montimi i sollbankave në anën e brendëshme të ambienteve, nga mermeri me trashësi 2.0cm. Sollbanka duhet të ketë "kanalin" e pikores.

9.8 Furnizimi, transporti dhe montimi i sollobankave në anën e mbrendëshme të deposë nga llamarina e plastifikuar (me punim të "kanalit" të pikores).

10. DYERT

Vërejtje: Të gjitha produktet e mëposhtme nënkuptojnë: furnizimin, transportimin, montimin dhe materialet harxhuese gjatë montimit si dhe marrja e dimensioneve për dyer duhet të bëhet në vendin e punimit të objektit.

10.1 Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme prej Metali sipas standardeve, për depo, me kualitet të lartë, me hapje si në vizatim. Dorëza dhe mekanizmi duhet të jenë kualitative. Dera duhet të ketë cilindrin adekuat, tri kopje çelësash dhe bagllamët (secili krah i derës 5 bagllamë). Dera duhet të jetë dykrihëshe, duhet të korrespondoj me skemën e dyerve të bashkangjitur: korniza e derës nga profili metalik 4x4cm, paneli i derës nga llamarina 1mm, si dhe ndarja e paneleve të derës (secili krah i derës 6 ndarje) me profile metalike 4x4cm. Dera duhet të hapet nga hapësira e jashtme. Pos.D01 335X325cm.

10.2 Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme prej Metali sipas standardeve, për depon e drurit dhe thenxhillit, me kualitet të lartë, me hapje si në vizatim. Dorëza dhe mekanizmi duhet të jenë kualitative. Dera duhet të ketë cilindrin adekuat, tri kopje çelësash dhe bagllamët (secili krah i derës 3 bagllamë). Dera duhet të jetë njëkrihëshe, duhet të korrespondoj me skemën e dyerve të bashkangjitur: korniza e derës nga profili metalik 4x4cm, paneli i derës nga llamarina 1mm, si dhe ndarja e paneleve të derës në 3 ndarje horizontale me profile metalike 4x4cm. Dera duhet të hapet nga hapësira e jashtme. Pos.D02 115X230cm.

10.3 Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme prej Metali sipas standardeve, për kabinete, me kualitet të lartë, me hapje si në vizatim. Dorëza dhe mekanizmi duhet të jenë kualitative. Dera duhet të ketë cilindrin adekuat, tri kopje çelësash dhe bagllamët (secili krah i derës 4 bagllamë). Dera duhet të jetë dykrihëshe,

duhet të korrespondoj me skemën e dyerve të bashkangjitur: korniza e derës nga profili metalik 4x4cm, paneli derë nga llamarina 1mm, si dhe ndarja e paneleve të derës (secili krahë i derës 3 ndarje horizontale) me profile metalike 4x4cm. Dera duhet të hapet nga hapësira e jashtme. Pos.Do3 230X230cm.

11. DRITARET

Vërejtje: Furnizimi, transporti dhe montimi i dritareve nga PVC-plasika, me profil termoizolues min. 8cm (me ura termike) dhe xham termopan 4+16+4mm. Mekanizmat dhe dorëzat të jenë të kualitetit të lartë. Rami të ketë gom kualitative që pamundëson depërtimin e ujit si dhe duhet të ketë sistemin e kullimit të ujit. Prodhimet të jenë nga prodhues të certifikuar sipas standardeve ISO. Dizajni i dritareve të bëhet sipas projektit skemës së dritareve të bashkangjitur (duke përfshirë mënyrën e hapjes dhe të ndarjes me profile), kornizat e tyre duhet të ken ngjyrë kafe. Marrja e dimensioneve për dritare duhet të bëhet në vendin e punimit të objektit.

11.1 Pos.W01 205X70cm

11.2 Pos.W02 205X180cm

11.3 Pos.W03 238X70cm

11.4 Pos.W04 338X70cm

11.5 Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave metalike në dritaret e puntorive, korniza mbajtëse e grilave duhe të ket dimensione të profile tërthorë 4x3cm. Grilat vertikal duhe të ken dimensione 2x2cm, distanca ndërmjet grilave duhet të jet 10cm. Korniza mbajtëse e grilave së bashkut me grilat (tabela) duhet të fiksohet në muri para vendosjes së dritareve dhe duhet të korrespondoj me dimensionin e dritares. Në këtë pozicion llogaritet edhe ngjyrosja e grilave me minium 2 shtresa ngjyrë të cilën e përcakton organi mbikqyrës. Llogaritja në pozicion bëhet duke përfshi tabelën komplet të grilave për copë të dritareve.

12. INSTALIMET E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT

12.1 Hapja e kanalit me dim: thellësia mesatare $h=1.2m$ $b=50cm$, për vendosjen e tubave të parapar.

12.2 Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës $d=10cm$ nën tuba, përreth tyre dhe sipër tubave $d=10cm$, përgjat tërë kanalit për tuba $\varnothing 75$ mm dhe $\varnothing 2/3$.

12.3 Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave $\varnothing 75$ mm-me të gjitha pjesët fazonike të nevojshme për kyqje në kanalizim në pusetën egzistuese të shkollës.

12.4 Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave $\varnothing 2/3$ -me të gjitha pjesët fazonike të nevojshme për sjelljen e ujit deri te lavamani. Uji sjellet nga objekti i shkollës deri te pozicioni i caktuar në deponi.

12.5 Furnizimi, transporti dhe montimi i lavamanit në pozicionin e caktuar, në çmim llogaritet edhe furnizimi, montimi i ventilave, gypëzimit, rubinetit, sifonave duke përfshi edhe elementet e tjera përcjellëse/fazonike që ky pozicion të jet funksional.

12.6 Furnizimi, transporti dhe montimi/përforcimi i bojlerit elektrik me vëllim $V=10$ litra, me të gjitha elementet e tjera përcjellëse që ky pozicion të jet funksional.

12.7 Furnizimi, transporti dhe montimi i pasqyrës mbi lavaman me pjesët e tjera përcjellëse. Dizajnin e përzgjedh menagjeri i kontratës.

12.8 Furnizimi, transporti, montimi i ujëmbledhësave në kabinete me të gjitha elementet e përcjellëse, në çmim llogaritet edhe furnizimi transporti dhe montimi i tubat $\varnothing 75mm$ për shkarkim të ujit.

13. INSTALIMET E MAKINERISË

- 13.1 Hapja e kanalit të nevojshëm për vendosjen, montimin e gypave nga sistemi i nxemjes egzistuese deri te kthinat e puntorive.
- 13.2 Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës $d=10\text{cm}$ nën tuba, përreth tyre dhe sipër tubave $d=10\text{cm}$, përgjat tërë kanalit për tuba të nxemjes.
- 13.3 Furnizimi, transporti dhe montimi i radiatorëve të çelikut, komplet me mbajtësat dhe kapakët: Tip22-600x2000mm.
- 13.4 Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të çelikut 1col. Në këtë të pozicionit përfshihet edhe ngjyrosja e gypave dhe kthesat e nevojshme.
- 13.5 Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave 1/2col. Në këtë të pozicionit përfshihet edhe ngjyrosja e gypave dhe kthesat e nevojshme.
- 13.6 Furnizimi, transporti dhe montimi i ventilave 1col.
- 13.7 Liferimi dhe montimi i valvolave të thjeshta të sistemit dygypor hyrje R-15 .
- 13.8 Liferimi dhe montimi i valvolave të sistemit dygypor dalje R-15 .
- 13.9 Furnizimi transporti dhe mbeshtjellja/izolimi i gypave të nxemjes që kalon në kanalet tokësore, me llamarinë të aluminit dhe izolim lesh qelqi trashësi $d=50\text{mm}$.
- 13.10 Furnizimi, transporti dhe montimi i materilait të imët/fiting për instalim të gypave të radiatorëve.

14. INSTALIMET E ELEKTRIKËS

- 14.1 Hapja e kanalit me dim: $h=0.8\text{m}$ $b=0.5\text{m}$ për vendosjen e rrjetit të ndriçimi në aneks.
- 14.2 Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës $d=10\text{cm}$ nën tuba, përreth tyre dhe sipër tubave $d=10\text{cm}$, përgjat tërë kanalit për ndriçim.
- 14.3 Furnizimi, transporti dhe montimi i prizave tre-fazore.
- 14.4 Furnizimi, transporti dhe montimi i prizave mono-fazë.
- 14.5 Furnizimi, transporti dhe montimi i tabelës me këto elemente bashkangjitore; 1 Ndërprerës fidak; 6 Siguresa 20A, dhe mjetet e tjera përcjellëse për vuarjen në funksion.
- 14.6 Furnizimi, transporti dhe instalimi i çelësave dypolar për fikjen dhe ndezjen e dritave.
- 14.7 Furnizimi, transporti dhe instalimi i trupave ndriçues Led 40x40cm, të përforcuar në pllafon të kthinave.
- 14.8 Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllës për rrymë 5x2.5mm.
- 14.9 Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllës për rrymë 3x2.5mm.
- 14.10 Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllës për rrymë 3x1.5mm.
- 14.11 Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllës për rrymë 5x6mm (kabëll nëntokësore).
- 14.12 Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubit të brinjëzuar PVC Ø63mm për kablllo furnizuese, në qmim llogaritet edhe furnizimi transporti dhe shtrirja e shiritit vrejtes përgjat tërë kanalit nga PVC me gjerësi 60mm, mbas mbulimi të kanalit deri në një nivel të caktuar.

PJESA IV E KONTRATËS: SIGURIMI I EKZEKUTIMIT



SIGURIMI I GARANCIVE / POLICA E SIGURIMIT



Dega Qendra

Numri i polices 060010150059511

1 Të dhënat për agjentin - Agent details

Emri dhe mbiemri	Adresa	Nr. i tel	Nr. ID
Besa Haxhimehmeti	Sigkos, Qendra	038 22 32 18	001015

2 SIGURUESI / Garantuesi: Kompania e Sigurimit " SIGKOS " sh.a., Prishtinë

I SIGURUARI	Termomontimi sh.p.k.		
Adresa	Zona Industriale, Prishtine Prishtine		
Përfaqësuar nga Z.	Skender Mecinaj	Nr. i biznesit	71144410

3 Siguruesi dhe i siguruari me vullnet të lirë , të barabartë dhe me mirëbesim lidhin këtë lloj sigurimi.

Përshkrimi i mbulesës siguruese / Garancisë - Lloji:	SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT
Ndërtimi dhe rregullimi i infrastrukturës shkollore në Obiliq : OB614-18-4307-5-2-1	
Nr i brendshëm:	614 18 035 521

a) Sigurimi i tenderit, Ekzekutimi i tenderit, Sigurim i jetër) b) Titulli i mbulesës siguruese, c) Numri i prokurimit, etj.

Përfutuesi	Komuna e Obiliqit
Adresa	Rr.Hasan Prishtina
Shuma e siguruar €	8,275.36 €

4 LËNDA E GARANCISË: Detyrimet e Palëve sipas kësaj Police të Sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Policë- Garancie, Siguruesi/Garantuesi merrë përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë Policë.
- Efekt i veprues i kësaj Police - Garancie, që do të thotë fillimi i detyrimit të Siguruesit / Garantuesit fillon mbas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar në marrëveshjet dhe/ose kontratat e lidhura në mes të të Siguruarit/Kontraktuesit dhe Përfutuesit që sjellin detyrimet kontraktore për kontraktuesin, që do të thotë se Përfutuesi nuk mund të paraqesë kërkesa në zbatim të kësaj Police kur Kontraktuesi është brenda afatit për përmbushjen e detyrimeve të tij ndaj Përfutuesit sipas dispozitave në fuqi.
- Përfutuesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit/Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit/ Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfutuesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj Përfutuesit (cedimi i të drejtave nga Përfutuesi tek Siguruesi / Garantuesi)

Periodha e sigurimit/garancisë Fillon me: 31.07.2018 Mbaron me: 28.12.2018

5

Shuma e siguruar	Primi neto €	TVSH	Primi total €
8,275.36 €	82.76 €	14.90 €	97.66 €

Ky Sigurim është lidhur sipas Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Garancive të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.

Primi i sigurimit paguhet tërësisht 97.66 € Datë 31.07.2018 Me këtë: Numri i kështeve In Installments:Nr. of Inst.

Shënime tjera:

I Siguruari / The Insured	Data e lëshimit / Issued date	Siguruesi / The Insurer
Skender Mecinaj	31.07.2018	Besa Haxhimehmeti

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

Numri i Prokurimit: 614 / 18 034 521 – Titulli Ndërtim dhe rregullimi i infrastrukturës shkollore në Obilje

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	"TERMOMONTIMI" SH.P.K.
Adresa	ZONA INDUSTRIALE
Qyteti	PRISHTINE
Kodi Postar	10000
Kontakti	044 502 205
Telefoni	038 601 011
Fax	038 601 011
E-mail	termomontimi@hotmail.com
Numri i TVSH	330261826

BANKA	
Emri	NLB BANKA
Adresa	RR. "UKSHIN HOTI"
Qyteti	PRISHTINE
Kodi Postar	10000
Shteti	KOSOVE
Llogaria Bankare	1701001010772612
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PERFAQËSUESIT TË BANKËS (të dyja të obligueshme)

03.07.2018

MLB Banka
Shërbime Bankare - Shkurtë

DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)

03.07.2018

PRISHTINE

Termomontimi Sh.p.k.

PJESA C: FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Numri i Prokurimit: 614 18 034 521 – Titulli i Ndërtimit dhe rregullimit i infrastrukturës shkollore në Obiliq

SHËNIM

Pjesa C: - Formulari i Dorëzimit të Ofertës – ky formularë duhet të përdoret vetëm nëse tenderi dorëzohet në kopje fizike. Përndryshe, në qoftë se tenderi dorëzohet në mënyrë elektronike, formulari krijohet përmes sistemit.

PJESA C: FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Për: KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ RR.ADEM JASHARI

(në vazhdim të tekstit "Autoriteti Kontraktues")

Titulli i kontratës: [Ndërtimi dhe rregullimi i infrastrukturës shkollore në Obiliq

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit me Numër të Prokurimit: <614 18 034 521 >. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

Objekti i kontratës nuk është i ndarë në pjesë Lot/

[Çmimi i tenderit në shifra: **[[82,753.63€]**

shëno çmimin e tenderit në shifra

Dhe në fjalë **[[Tetëdhjetë e dy mijë e shtatëqindë e pesëdhjetë e tre Euro / qiashtëdhjetë e tre cent]**

shëno çmimin e tenderit në fjalë]



4. Ky tender është valid për një periudhë prej **[60]** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. [Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës [10% e vlerës së përgjithshme të kontratës për kohezqatjen e periudhës prej 150 dite].

shëno vlerën ose përqindjen e sigurisë

6. Operatori Ekonomik ["TERMOMONTIMI" SH.P.K.] kanë këtë nacionalitet: [SHQIPTAR]

7. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet], me të drejtën tonë të udhëhequr nga ne. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër

[Në rast të konsorciumit]

56

B17 Dosja e Tenderit – Pune – Procedur e Hapur

[Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender (shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet) si partner në konsorcium të udhëhequr nga (shëno emrin e udhëheqësit). Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësi e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës].

8. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK.

9. Thëksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

E DORËZUAR NGA

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK	
EMRI I KOMPANISË	"TERMOMONTIMI" SH.P.K.
ADRESA E PLOTË	ZONA INDUSTRIALE PRISHTINE 10000
PËRFAQËSUAU NGA:	
EMRI & MBIEMRI	SKENDER MECINAJ
POZITA	DREJTOR
NËNSHKRIMI	
DATA	03.07.2018
VULA	

[Në rast Grupi Operatorësh ekonomik:]

	Emri (emrat)	Vend-selia
Partneri 1*		
Etj ...*		

* shtoni/fshini rreshta plotësues për partnerët sipas nevojës. Vini re që nënkontraktuesi nuk konsiderohet si partner për qëllime të kësaj procedure të tenderit.

Emri dhe mbiemri i personit të autorizuar për të nënshkruar këtë tender në emër të Konsorciumit: [shëno emrin dhe mbiemrin]


Nënshkrimi: [nënshkrimi i personit të autorizuar]

Vendi dhe data: [shëno vendin dhe datën]

Vula e Udhëheqësit: _____

Pjesa II. PËRSIHKRIMI I ÇMIMEVE


Pjesa<Nr>							
Nr. i art.	PËRSIHKRIMI	NESIA MATESE	SASIA	ÇMIMI PËR NËSI Pa TVSH €	TVSH (%)	ÇMIMI PËR NËSI ME TVSH €	ÇMIMI TOTAL ME TVSH €
1							82,753.63€
2							
ETJ.							

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	"TERMOMONTIMI" S.H.P.K.
EMRI DHE MBEMRI I PËRFAQËSËSIT	SKENDER MECINAJ
TE OE:	
NENSHKRIMI:	
DATA:	03.07.2018
VULA:	


Pjesa II. PËRSHKRITJE E VEPRËVE					
NDËRTIMI DHE RREGULLIMI I INFRASTRUKTURËS SHKOLLËRE					
Vërejtje	Të gjitha pozicionet e projektit përfshihen, furnizimin me material transportin, shpërkulimin si dhe vlerën në veprë të materialeve për secilin pozicion.				
	Furnizimin me ujë dhe energji elektrike (për ekzekutimin e projektit) operatori ekonomik e bën zgjidhjen me shpenzime vetanake konform rregullave të kompanive të MDD-Su dhe ujësjellësve. Hurdhja e mbeturinave bëhet në deponi që e përcakton organi mbikqyrës.				
A	Punimi i depozës për lëndë djegëse në shkollën "Migjeni" - Siboc				
		Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
1	Punët Përgatitore				
1.1	Përkufizimi i punishtës gjatë tërë punës. Punishtja duhet të sigurohet në atë mënyrë që të mos ketë qasje për personat e pa autorizuar dhe të njëjtit të mos rrezikohen nga punët.	m'	60.00	3.00 €	180.00 €
Shuma 1					180.00 €
2	Punët e Gërmimit/ nivelizimit/ zhavorit				
Vërejtje	OE është i obliguar pasi ta formoj trasen e pllatores për kubëza, dhe kur ta arrin nxheshmërinë, duhet të lajmroj organin mbikqyrës për testim.				
2.1	Pastrimi i terrenit, heqja e të gjitha materialeve të forta të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve: shkurreve, betoneve, drunjëve, thënxhillit, si dhe transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit deri në deponi, në distancë deri 5 km, sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.	m²	200.00	0.50 €	100.00 €
2.2	Demolimi i kompletit të depozës së vjetër egzistuese, duke përfshirë: themelet, muret, kulmin dhe pjesët përbërëse tjera. Pastaj të bëhet transporti i mbeturinave në deponi sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.	komplet	1.00	200.00 €	200.00 €
2.3	Heqja, gërryerja e dheut me makinë dhe largimi i materialit për parter me thellësi të nevojshme për arrijtjen e nivelizimit të bazës së sipërfaqes së depozës. Zbutja e pjerrtësisë aktuale të sipërfaqes. Ngjeshja e bazës, sasia e llogaritur është në gjendje të ngjeshur. Humusi i fituar gjatë gërryerjes së sipërfaqes përdoret për arrijtjen e nivelizimit sipas nevojës, ndërsa teprica e humusit deponohet në deponi deri në 5km, sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.	m³	11.40	4.00 €	45.60 €
2.4	Gërmimi i terrenit me makinë për hapjen e kanaleve për themelet e depozës. Të bëhet transporti i dheut (të fituar nga gërryerja) deri në 5km sipas udhëzimeve të menaxherit. Gërmimi të bëhet sipas kuotave të dhëna në projektin për pjesën e objektit. Sipërfaqet anësore të gërmimit të jenë të rregullta, ndërsa fundi të jetë i niveluar sipas kuotave të dhëna.	m³	31.93	4.00 €	127.72 €
2.5	Gërmimi i dheut me dorë për përmirësimin e këndeve të themeleve dhe nivelizimin e terrenit mbi to.	m³	10.64	4.00 €	42.57 €
2.6	Gërmimi i terrenit me makinë në hapësirën e menduar për kubëza të bëhet h=35cm (sipas skicës së bashkangjitur), ndërsa në rrugicën e menduar të shtrohet me zhavor gërmimi të bëhet h=15cm. Pastaj të bëhet transporti i dheut (të fituar nga gërryerja) deri në deponinë e caktuar nga menaxheri i kontratës.	m³	17.05	3.00 €	51.16 €
2.7	Pas të gjitha procedurave të gërryerjeve, do të thotë kur të formohet traseja e pllatores duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, paras se të fillohet të punohet me zhavor.	m³	50.67	1.00 €	50.67 €
2.8	Furnizimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit fr. 0-31.5mm me trashësi t=10cm nën shputën e themeleve dhe pjesët anësore të themeleve. Ngjeshja të bëhet me vibrocilinder.	m³	16.32	7.00 €	114.24 €
2.9	Furnizimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit fr. 0-31.5mm në trashësi t=25cm nën pllakën e dyshemesë. Ngjeshja të bëhet me vibrocilinder.	m³	17.54	7.00 €	122.77 €




2.10	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-6.3mm) në komplet sipërfaqen e planifikuar për kubëza. Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 20cm pas ngjeshjes.	m³	2.44	7.00 €	59.05 €
2.11	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm) në komplet sipërfaqen e planifikuar për kubëza. Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 10cm pas ngjeshjes. Ngjeshja duhet të arrijë koeficientin mbi 350N/cm².	m²	3.85	7.00 €	26.95 €
2.12	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e gurit të bluar 4-8mm me trashësi r=5cm për arrijtjen e nivelizimit në vendosjen e kubëzave. Llogaria në m3.	m³	1.61	7.00 €	11.24 €
2.13	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm) në komplet sipërfaqen e planifikuar në rrugicën zhavor. Trashësia e zhavorit duhet të arrijë 15cm pas ngjeshjes.	m²	3.17	7.00 €	22.18 €
2.14	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubit PE SN4 Ø300mm, për kanalizimi atmosferik, në kytjen e rrugicës së depos në rrugën kryesore. Në çmim llogaritet edhe gërmim i kanalit, furnizimi, mbushja e tij me zhavor gjat vendosjes së tubit si dhe furnizimi dhe betonimi i kokave hyrëse dhe dalje nga betoni.	m'	6.00	15.00 €	90.00 €
Shuma 2				1,064.16 €	
3	Betoni dhe Armatura				
Vërejtje	Në çmime njësi duhet të llogariten të gjitha punët në lidhje me furnizimin, përgatitjen e kallëpeve, montimin dhe përfundimin e tyre si dhe skeletet e nevojshme për kryerjen e operimeve të cilat ndërlidhen jo vetëm me punët e kallëpimit po edhe të betonimit të elementeve strukturore relative dhe punët tjera të ngjashme.				
3.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i betonit të varfër r=5cm nën pllakën e përdhësës dhe nën shputat e themeleve. Marka e betonit MB15.	m³	3.89	35.00 €	136.12 €
3.2	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i themeleve, kontratarëve dhe cokllës së themelit betoni C25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m²	15.61	63.00 €	983.43 €
3.3	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i pllakës së përdhësës 12 cm, me beton C25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m²	8.48	63.00 €	534.24 €
3.4	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i pllakës së kulmit 16 cm, nga betoni C25/30. (parashihet edhe punimi i strehës nga kjo pllakë: dalja e strehës 40 cm jashtë gabaritit të objektit. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m²	13.20	63.00 €	831.60 €
3.5	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i shtyllave sipas projektit arkitektonik dhe të armuara sipas statikës nga betoni MB30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m³	1.90	63.00 €	119.70 €
3.6	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i trajeve dhe trajeve pjesërisht të integruara (trajeve mbi hapje dhe traut mbi parapet) nga betoni C25/30. Të përfshihet edhe punimi/vendosja e pahive të zakonshme.	m²	3.20	63.00 €	201.60 €
3.7	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i rampave nga betoni C25/30. (pjerërtësia 8% /gjërësia 335cm dhe 200cm). Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m²	1.00	63.00 €	63.00 €
3.8	Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave për themelet, shtyllat, trajet, pllakat, rampat, shkallët, serkilazhet, armatura duhet të ket profile :Ø8, Ø10, Ø12, Ø14 dhe armaturë rrjetë Q-335. Këto profile duhet të verifikohen në vendpunishte. Llogaria në kg.	kg	3514.59	0.60 €	2,108.75 €
3.9	Furnizimi, transporti dhe shkarkimi i Skajorëve 18x24cm nga betoni për kufizimin e sipërfaqes së kubëzave.	m'	17.40	8.00 €	139.20 €
3.10	Furnizimi, transporti i betonit dhe betonimi i skajorëve me beton të punuar në vend.	m³	0.52	70.00 €	36.54 €
3.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave me trashësi 8cm (në hapësirën e parapar për kubeza, sipas skicës). Dizajni i kubëzave të përzgjidhet nga Organi mbikqyrës. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët mbi pllakë për mbushjen e fugave (dhe të gjitha elementet e tjera përcjellëse).	m²	32.10	11.00 €	353.10 €
Shuma 3				5,507.28 €	



4	Muratimi				
4.1	Furnizimi, transporti dhe muratimi i mureve me blloqe të argjilës t=25cm, me llac vazhdues 1:2%6. Në llogari hyn edhe skela e nevojshme për muratim.	m³	20.00	40.00 €	800.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe muratimi i mureve me blloqe të argjilës t=20cm (në atikën e kulmit h=1.2m), me llac vazhdues 1:2%6. Në llogari hyn edhe skela e nevojshme për muratim.	m³	6.12	40.00 €	244.80 €
Shuma 4					1,044.80 €
5	Suvatimi - mbrenda				
Verejtje	Sipërfaqja është e kalkuluar duke përfshirë edhe shpaletat, këndoret e nevojshme nga prodhuesi, këndoret me ngjitës nga PVC rreth dritareve - hapjeve.				
5.1	Furnizimi, transporti dhe suvatimi i mureve të brendshme dhe tavanëve me llac të gatshëm MP75 ose të ngjashëm (suatimi me makinë përkatëse) njështrësore min. 8mm. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme për suvatim. Verejtje: Gjatë suvatimit të mureve të përdoren shiritat metalik në mënyrë që të arrihet lyerje e njëtrajtshme.	m²	154.00	2.00 €	308.00 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe patinimi i mureve dhe tavanëve me masë përkatëse patinuese (glet). Në çmim hyjnë të gjitha punimet paraprake për këto punë si dhe skelet e nevojshme.	m²	154.00	0.80 €	123.20 €
Shuma 5					431.20 €
6	Fasada				
6.1	Furnizimi, transporti dhe suvatimi i mureve të jashtme të depove, e cokllës, strehës dhe atikës, me llac të gatshëm MP75 ose të ngjashëm (suatimi me makinë përkatëse) njështrësore min. 8mm. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme. Verejtje: Gjatë suvatimit të mureve të përdoren shiritat metalik në mënyrë që të arrihet lyerje e njëtrajtshme.	m²	123.50	2.00 €	247.00 €
6.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i fasadës: me fasadë abrip 2mm, dhe llogaritet gjithashtu furnizimi dhe finalizimi me ngjyrë adekuate. Fasada plastike dhe ngjyra duhet të jenë të kualitetit shumë të lartë, që nuk e thithin lagështinë, të rezistueshme ndaj rrezeve ultravjollce etj. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme. Pranimin e materialeve dhe përzgjedhjen ngjyrave e bënë organi mbikëqyrës.	m²	123.50	3.00 €	370.50 €
Shuma 6					617.50 €
7	Punët e Kulmit				
7.1	Furnizimi, transporti i materialit dhe punimi i tërë konstruksionit të kulmit nga druri -për depot. Kulmi punohet me kënd 11% dhe punohet me të gjitha elementet e nevojshme konstruktive siç janë: shtyllat 12x10 cm, trarët e kurorës 12x10cm, trarët e mahisë 12x10cm, trarët horizontal 12x10cm (rendi lart dhe posht) për mbështetjen e shtyllave, trajet shtangues diagonal 12x10cm, montimi i listelave me dimensione 3x5cm. Distanca në mes të shtyllave max. 2.15m. Mahitë punohen në distancë 70cm aks-aks. Trajet horizontale, rendi posht përforcohen në pilakën e kulmit, dhe shërbejnë për shtangim të shtyllave mbajtëse me bulona special. Llogaria është bërë në sipërfaqe të pjerrët të kulmit.	m²	78.92	11.00 €	868.08 €
7.2	Furnizimi, transporti i materialit dhe mbulimi i kulmit me mbulesë të llamarinës së valëzuar 0.6mm, dizajnin dhe ngjyrën e saj e përzgjedh organi mbikëqyrës. Llogaria është bërë në sipërfaqe të pjerrët të kulmit.	m²	78.92	7.00 €	552.41 €
Shuma 7					1,420.49 €




8	Punët me llamarinë, sollobanka				
8.1	Furnizimi dhe montimi i ullqëve vertikale të plastifikuara me profile me theks $\varnothing 12$ cm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.	m'	7.10	5.00 €	35.50 €
8.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i ullqëve horizontale të plastifikuara me prerje tërthore në forme ovale, përvetësia e tyre duhet të jetë 0.5 % në drejtim të ullqëve horizontale. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.	m'	11.00	5.00 €	55.00 €
8.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i llamarinës në kulmin e shtës (niveli i pjesës së sipërme të aditës). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.	m'	26.00	4.00 €	104.00 €
8.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i llamarinës në "L" në kulmin e aditës. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.	m'	26.00	3.00 €	78.00 €
8.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i sollobankave në anën e jashtme (në fasadë) nga llarina e plastifikuar (me punim të "kanalit" të pikores).	m'	4.00	3.00 €	12.00 €
8.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i sollobankave në anën e brendshme të depozës nga llarina e plastifikuar (me punim të "kanalit" të pikores).	m'	4.00	3.00 €	12.00 €
Shuma 8					296.50 €




9	Dyert , Dritaret				
Vërejtje	Të gjitha produktet e mëposhtme nëkuptojnë: furnizimin, transportimin, montimin dhe materialet korikuese gjatë montimit si dhe <u>marra e dimensioneve duhet të bëhet në vendin e punimit të objektit.</u>				
9.1	Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme prej Metali sipas standardeve, me kualitet të lartë, me hapje si në vizatim. Dorëza dhe mekanizmi duhet të jenë kualitative. Dera duhet të ketë cilindrin adekuat, tri kopje çelësash dhe bagllamët. Dera duhet të jetë njëkrahëshe, duhet të korrespondojë me skemën e dyerve të bashkangjitur: korniza e derës nga profili metalik 4x4cm, paneli i derës nga llamarinia 1mm (e valëzuar për dyer), si dhe ndarja e paneleve të derës (krahu i derës 3 ndarje) me profile metalike 4x4cm. Dera duhet të hapet nga hapësira e jashtme. Pos.D01 110X220 cm.	copë	1	250.00 €	250.00 €
9.2	Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme prej Metali sipas standardeve, me kualitet të lartë, me hapje si në vizatim. Dorëza dhe mekanizmi duhet të jenë kualitative. Dera duhet të ketë cilindrin adekuat, tri kopje çelësash dhe bagllamët (secili krahë i derës 4 bagllamë). Dera duhet të jetë dykrahëshe, duhet të korrespondojë me skemën e dyerve të bashkangjitur: korniza e derës nga profili metalik 4x4cm, paneli i derës nga llamarinia 1mm (e valëzuar për dyer), si dhe ndarja e paneleve të derës (secili krahë i derës 3 ndarje horizontale) me profile metalike 4x4cm. Dera duhet të hapet nga hapësira e jashtme. Pos.D02 230X230cm.	copë	1	300.00 €	300.00 €
9.3	Furnizimi,transporti dhe montimi i dritareve nga PVC-plasika, me profil termoizolues min. 8cm (me ura termike) dhe xham termopan 4+16+4mm. Mekanizmat dhe dorëzat të jenë të kualitetit të lartë. Rami të ketë gom kualitative që pamundëson depërtimin e ujit si dhe duhet të ketë sistemin e kullimit të ujit. Prodhimet të jenë nga prodhues të certifikuar sipas standardeve ISO. Dizajni i dritareve të bëhet sipas projektit skemës së dritareve të bashkangjitur (duke përfshirë mënyrën e hapjes dhe të ndarjes me profile), kornizat e tyre duhet të kenë ngjyrë kafe. Marrja e dimensioneve për dritare duhet të bëhet në vendin e punimit të objektit. Pos.W01 200X70cm.	copë	2	110.00 €	220.00 €
				Shuma 9	770.00 €

10	Elektrika				
10.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i prizave mono- fazë.	copë	1	2.00 €	2.00 €
10.2	Furnizimi, transporti dhe instalimi i çelësave për fikjen dhe ndezjen e dritave.	copë	2	2.00 €	4.00 €
10.3	Furnizimi, transporti dhe instalimi i trupave ndriçues Led, të përforcuar në pilafor të depos.	copë	4	8.00 €	32.00 €
10.4	Furnizimi, transporti dhe instalimi i kablës për rrymë 3x2.5mm.	m'	10	1.00 €	10.00 €
10.5	Furnizimi, transporti dhe instalimi i kablës për rrymë 3x1.5mm.	m'	10	0.80 €	8.00 €
				Shuma 10	56.00 €


Punimi i deposë për lëndë djegëse në shkollën "Migjeni" - Siboc		Shuma/Total (€)
1	Punët Përgatitore	180.00 €
2	Punët e Gërmimit/ nivelizimit/ zhavorit	1,064.16 €
3	Betoni dhe Armatura	5,507.28 €
4	Muratimi	1,044.80 €
5	Suvatimi - mbrenda	431.20 €
6	Fasada	617.50 €
7	Punët e Kulmit	1,420.49 €
8	Punët me Lllamarinë, sotlobanka	296.50 €
9	Dyert , Dritaret	770.00 €
10	Elektrika	56.00 €
Totali		11,387.93 €



Punimi i deposë për lëndë djegëse në shkollën "Fazli Grajqevci" - Lajçishtë					
B		Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
1	Punët Përgatitore:				
1.1	Përkufizimi i parcelës (punës) gjatë tërë punës. Punësja duhet të sigurohet në atë mënyrë që të mos ketë qasje për personat e pa autorizuar dhe të njëjtit të mos rrezikohen nga punët.	m ²	60.00	3.00 €	180.00 €
Shuma 1					180.00 €
2	Punët e Gërmimit/ nivelizimit/ zhavorit				
Vërejtje	OE është i obliguar pasi të formoj trazen e pilotosë për kubëza, dhe kur të arrijn nxheshmërinë, duhet të lajmroj organin mbikqyrës për testim.				
2.1	Pastrimi i terrenit. heqja e të gjitha materialeve të forta të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve: shkurreve, betoneve, drunjëve, thërrxhilit, skajorëve, kubëzave si dhe transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit deri në deponi, në distancë deri 5 km, sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.	m ³	76.00	0.50 €	38.00 €
2.2	Heqja, gërryerja e dheut me makinë dhe largimi i materialit për parter me thellësi të nevojshme për arrijtjen e nivelizimit të bazës së sipërfaqes së depos. Zbuqja e pjerrtësisë aktuale të sipërfaqes. Ngjeshja e bazës, sasia e llogaritur është në gjendje të ngjeshur. Humusi i fituar gjatë gërryerjes së sipërfaqes përdoret për arrijtjen e nivelizimit sipas nevojës, ndërsa teprica e humusit deponohet në deponi deri në 5km, sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.	m ³	11.40	4.00 €	45.60 €
2.3	Gërmimi i terrenit me makinë për hapjen e kanaleve për themelet e depos. Të bëhet transporti i dheut (të fituar nga gërryerja) deri në 5km sipas udhëzimeve të menaxherit. Gërmimi të bëhet sipas kuotave të dhëna në projektin për pjesën e objektit. Sipërfaqet anësore të gërmimit të jenë të rregullta, ndërsa fundi të jetë i niveluar sipas kuotave të dhëna.	m ³	31.93	4.00 €	127.72 €
2.4	Gërmimi i dheut me dorë për përmirësimin e këndeve të themeleve dhe nivelizimin e terrenit mbi to.	m ³	10.64	4.00 €	42.57 €
2.5	Gërmimi i terrenit me makinë në hapësirën e menduar për kubëza të bëhet h=35cm (sipas skicës së bashkangjitur), ndërsa në rrugicën e menduar të shtrihet me zhavor gërmimi të bëhet h= 15cm. Pastaj të bëhet transporti i dheut (të fituar nga gërryerja) deri në deponinë e caktuar nga menaxheri i kontratës.	m ³	17.05	3.00 €	51.16 €
2.6	Pas të gjitha procedurave të gërryerjeve, do të thot kur të formohet traseja e pilotosë duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, paras se të fillohet të punohet me zhavor.	m ³	50.67	1.00 €	50.67 €
2.7	Furnizimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit fr. 0-31.5mm me trashësi t=10cm nën shputën e themeleve dhe pjesët anësore të themeleve. Ngjeshja të bëhet me vibrocilinder.	m ³	16.32	7.00 €	114.24 €
2.8	Furnizimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit fr. 0-31.5mm në trashësi t=25cm nën pllakën e dyshtesës. Ngjeshja të bëhet me vibrocilinder.	m ³	23.11	7.00 €	161.78 €
2.9	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-61mm) në komplet sipërfaqen e planifikuar për kubëza. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm pas ngjeshjes.	m ³	15.12	7.00 €	105.84 €
2.10	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm) në komplet sipërfaqen e planifikuar për kubëza. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm pas ngjeshjes. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 550KN/cm2.	m ³	7.56	7.00 €	52.92 €
2.11	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e gurit të bluar 4-8mm me trashësi t=5cm për arrijtjen e nivelizimit në vendosjen e kubëzave. Llogaria në m3.	m ³	3.15	7.00 €	22.05 €
Shuma 2					812.56 €



3	Betoni dhe Armatura				
Vërejtje	Në çmime njësi duhet të llogariten të gjitha punët në lidhje me furnizimin, përgatitjen e kalldrësive, montimin dhe përfundimin e tyre si dhe skeletet e nevojshme për kryerjen e operimeve të cilat ndërhehen jo vetëm me punët e kalldrësive por edhe të brinjës së elementeve strukturore relative dhe punët uera të përfundimit.				
3.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i betonit të varfër $\tau=5\text{cm}$ nën pllakën e përdhësës dhe nën shpatat e themeleve. Marka e betonit MB15	m^3	3.89	35.00 €	136.15 €
3.2	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i themeleve, kontratrareve dhe cokllës së themelit betoni C25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m^3	15.61	63.00 €	983.43 €
3.3	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i pllakës së përdhësës 12 cm, me beton C25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m^3	8.48	63.00 €	534.24 €
3.4	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i pllakës së kulmit 16 cm, nga betoni C25/30. (parashihet edhe punimi i strehës nga kjo pllakë: dalja e strehës 40 cm jashtë gabaritit të objektit. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m^3	13.20	63.00 €	831.60 €
3.5	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i shtyllave sipas projektit arkitektonik dhe të armuara sipas statikës nga betoni MB30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m^3	1.90	63.00 €	119.70 €
3.6	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i trajeve dhe trajeve pjesërisht të integruara (trajve mbi hapje dhe trout mbi parapet) nga betoni C25/30. Të përfshihet edhe punimi/vendosja e pahive të zakonshme.	m^3	3.20	63.00 €	201.60 €
3.7	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i rampave nga betoni C25/30, (pjerrtësia 8% /gjërësia 335cm dhe 200cm). Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m^3	1.00	63.00 €	63.00 €
3.8	Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave për themelet, shtyllat, trajet, pllakat, rampat, shkallët, serklazhet, armatura duhet të ketë profile: Ø8, Ø10, Ø12, Ø14 dhe armaturë rrjetë Q-335. Këto profile duhet të verifikohen në vendpunishte. Llogaria në kg.	kg	3514.59	0.60 €	2,108.75 €
3.9	Furnizimi, transporti dhe shkarkimi i Skajorëve 18x24cm nga betoni për kufizimin e sipërfaqes së kubëzave.	m^3	19.10	8.00 €	152.80 €
3.10	Furnizimi, transporti dhe shkarkimi i Skajorëve 8x20cm nga betoni për kufizimin e sipërfaqes së kubëzave.	m^3	6.50	5.00 €	32.50 €
3.11	Furnizimi, transporti i betonit dhe betonimi i skajorëve me beton të punuar në vend.	m^3	0.77	65.00 €	49.92 €
3.12	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave me trashësi: 8cm (në hapësirën e parapart për kubëza, sipas skicës). Dizajni i kubëzave të përzgjidhet nga Organi mbikqyrës. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët mbi pllaka për mbushjen e fugave (dhe të gjitha elementet e tjera përcjellëse).	m^2	63.00	11.00 €	693.00 €
Shuma 3				5,906.69 €	
4	Muratimi				
4.1	Furnizimi, transporti dhe muratimi i mureve me blloqe të argjilës $\tau=25\text{cm}$, me llaç vazhdues 1:2"6. Në llogari hyn edhe skela e nevojshme për muratim.	m^3	20.00	40.00 €	800.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe muratimi i mureve me blloqe të argjilës $\tau=20\text{cm}$ (në atikën e kulmit $h=1.2\text{m}$), me llaç vazhdues 1:2"6. Në llogari hyn edhe skela e nevojshme për muratim.	m^3	6.12	40.00 €	244.80 €
Shuma 4				1,044.80 €	




5	Suvatimi - mbrenda				
Varejtje	Sipërfaqja është e kalkuluar duke përfshirë edhe shpallatit, këndoret e nevojshme nga prodhuesi, këndoret me natirës nga PVC, rreth dritareve, hapieve.				
5.1	Furnizimi, transporti dhe suvatimi i mureve të brendshme dhe tavaneve me llac të gatshëm MP75 ose të ngjashëm (suvatimi me makinë përkatese) njështrësore min. 8mm. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme për suvatim. Vërejtje: Gjatë suvatimit të mureve të përdoren shiritat metalik në mënyrë që të arrihet ljerje e njëtrajtshme.	m ²	154.00	2.00 €	308.00 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i mureve dhe tavaneve me masë përkatese patinuese (glet). Në çmim hyjnë të gjitha punimet paraprake për këto punë si dhe skelet e nevojshme.	m ²	154.00	0.80 €	123.20 €
Shuma 5					431.20 €
6	Fasada				
6.1	Furnizimi, transporti dhe suvatimi i mureve të jashtme të depove, e cokllës, strehës dhe atikës, me llac të gatshëm MP75 ose të ngjashëm (suvatimi me makinë përkatese) njështrësore min. 8mm. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme. Vërejtje: Gjatë suvatimit të mureve të përdoren shiritat metalik në mënyrë që të arrihet ljerje e njëtrajtshme.	m ²	123.50	2.00 €	247.00 €
6.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i fasadës: me fasadë abrip 2mm, dhe llogaritjet gjithashtu furnizimi dhe finalizimi me ngjyrë adekuate. Fasada plastike dhe ngjyra duhet të jenë të kualitetit shumë të lartë, që nuk e thithin lagështinë, të rezistueshme ndaj rrezeve ultravijolce etj. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme. Pranimin e materialeve dhe përzgjedhjen ngjyrave e bënë organi mbikëqyrës.	m ²	123.50	3.00 €	370.50 €
Shuma 6					617.50 €
7	Punët e Kulmit				
7.1	Furnizimi, transporti i materialit dhe punimi i tërë konstruksionit të kulmit nga druri -për depot. Kulmi punohet me kënd 11° dhe punohet me të gjitha elementet e nevojshme konstruktive siç janë: shtyllat 12x10 cm, trarët e kurorës 12x10cm, trarët e mahisë 12x10cm, trarët horizontal 12x10cm (rendi iart dhe posht) për mbështetjen e shtyllave , trajet shtangues diagonal 12x10cm, montimi i listelave me dimensione 3x5cm. Distanca në mes të shtyllave max. 2.15m. Mahitë punohen në distancë 70cm aks-aks. Trajet horizontale, rendi posht përforcohen në pillakën e kulmit, dhe shërbejnë për shtangim të shtyllave mbajtëse me bulona special. Llogaria është bërë në sipërfaqe të pjerrët të kulmit.	m ²	78.92	11.00 €	868.08 €
7.2	Furnizimi, transporti i materialit dhe mbulimi i kulmit me mbulesë të llamarinës së valëzuar 0.6mm, dizajnin dhe ngjyrën e saj e përzgjedh organi mbikëqyrës. Llogaria është bërë në sipërfaqe të pjerrët të kulmit.	m ²	78.92	7.00 €	552.41 €
Shuma 7					1,420.49 €
8	Punët me llamarinë, sollobanka				
8.1	Furnizimi dhe montimi i ullqeve vertikale të plastifikuara, me profile rrethore Ø12 cm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.	m ¹	7.10	5.00 €	35.50 €
8.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i ullqeve horizontale të plastifikuara 0.6mm, me prerje tërthore në formë ovale, pjerhtësia e tyre duhet të jetë 0.5 % në drejtim të ullqeve vertikale. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.	m ¹	11.00	5.00 €	55.00 €
8.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i llamarinës në kulmin e atikës (mvëshja e pjesës së sipërme të atikës). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.	m ¹	26.00	4.00 €	104.00 €
8.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i llamarinës në "L" në kulmin e atikës. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.	m ¹	26.00	3.00 €	78.00 €
8.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i sollobankave në anën e jashtme (në fasadë) nga llamarina e plastifikuar (me punim të "kanalit" të pikores).	m ¹	4.00	3.00 €	12.00 €
8.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i sollobankave në anën e mbrendëshme të depozës nga llamarina e plastifikuar (me punim të "kanalit" të pikores).	m ¹	4.00	3.00 €	12.00 €
Shuma 8					296.50 €

9	Dyert, Dritaret				
Vërejtje	Të gjitha produktet e mëposhme nëkuptojnë: furnizimin, transportimin, montimin dhe materialet hartuese gjatë montimit si dhe marrja e dimensioneve për dyert duhet të bëhet në vendin e punimit të objektit.				
9.1	Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme prej Metali sipas standardeve, me kualitet të lartë, me hapje si në vizatim. Dorëza dhe mekanizmi duhet të jenë kualitativë. Dera duhet të ketë cilindrin adekuat, tri kopje çelësash dhe bagllamët. Dera duhet të jetë njëkrihëshe, duhet të korrespondoj me skemën e dyerve të bashkangjitur: korniza e derës nga profili metalik 4x4cm, paneli i derës nga llamarinat 1mm (e valëzuar për dyer), si dhe ndarja e paneleve të derës (krahë i derës 3 ndarje) me profile metalike 4x4cm. Dera duhet të hapet nga hapësira e jashtme. Pos.D01 110X220 cm.	copë	1	250.00 €	250.00 €
9.2	Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme prej Metali sipas standardeve, me kualitet të lartë, me hapje si në vizatim. Dorëza dhe mekanizmi duhet të jenë kualitativë. Dera duhet të ketë cilindrin adekuat, tri kopje çelësash dhe bagllamët (secili krahë i derës 4 bagllamë). Dera duhet të jetë dykrihëshe, duhet të korrespondoj me skemën e dyerve të bashkangjitur: korniza e derës nga profili metalik 4x4cm, paneli i derës nga llamarinat 1mm (e valëzuar për dyer), si dhe ndarja e paneleve të derës (secili krahë i derës 3 ndarje horizontale) me profile metalike 4x4cm. Dera duhet të hapet nga hapësira e jashtme. Pos.D02 230X230cm.	copë	1	300.00 €	300.00 €
9.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritareve nga PVC-plasika, me profil termoizolues min. 8cm (me ura termike) dhe xham termopan 4+16+4mm. Mekanizmat dhe dorëzat të jenë të kualitetit të lartë. Rami të ketë gom kualitative që pamundëson depërtimin e ujit si dhe duhet të ketë sistemin e kullimit të ujit. Prodhimet të jenë nga prodhues të certifikuar sipas standardeve ISO. Dizajni i dritareve të bëhet sipas projektit skemës së dritareve të bashkangjitur (duke përfshirë mënyrën e hapjes dhe të ndarjes me profile), kornizat e tyre duhet të kenë ngjyrë kafe. Marrja e dimensioneve për dritare duhet të bëhet në vendin e punimit të objektit. Pos.W01 200X70cm.	copë	2	110.00 €	220.00 €
Shuma 9				770.00 €	
10	Elektrika				
10.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i prizave mono-fazë.	copë	1	2.00 €	2.00 €
10.2	Furnizimi, transporti dhe instalimi i çelësave për fikjen dhe ndezjen e dritave.	copë	2	2.00 €	4.00 €
10.3	Furnizimi, transporti dhe instalimi i trupave ndriçues Led, të përforcuar në pllafon të depos.	copë	4	8.00 €	32.00 €
10.4	Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllës për rrymë 3x2.5mm.	m'	10	1.00 €	10.00 €
10.5	Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllës për rrymë 3x1.5mm.	m'	10	0.80 €	8.00 €
Shuma 10				56.00 €	

Punimi i deposë për lëndë djegëse në shkollën "Fazli Grajqevci" - Lajthishtë		Shuma/Total (€)
1	Punët Përgatitore	180.00 €
2	Punët e Gërmimit/ nivelizimit/ zhavorit	812.56 €
3	Betoni dhe Armatura	5,906.69 €
4	Muratimi	1,044.80 €
5	Suvatimi - mbrenda	431.20 €
6	Fasada	617.50 €
7	Punët e Kulmit	1,420.49 €
8	Punët me Lllamarinë, solllobanka	296.50 €
9	Dyert, Dritaret	770.00 €
10	Elektrika	56.00 €
Totali		11,535.74 €

C	Punimi i depozë për lëndë djegëse në shkollën "Naim Frashëri" - Breznica				
		Njësia	Sasia	cmimi	Shuma
1	Punët Përgatitore				
1.1	Përbushimi i punës gjatë cës punës. Punëdhësi duhet të sigurohet në atë mënyrë që të mos ketë qasje për personat e pa autorizuar dhe të njëjtit të mos rrezikohen nga punët.	m ³	60.00	2.00 €	120.00 €
Shuma 1					120.00 €
2	Punët e Gërmimit/ nivelizimit/ zhavorit				
Vërejtje	OE është i obliguar pasi ta formoj trasen e pllatosë për kubëza, dhe kur ta arrij nxheshmërinë, duhet të lajmtoj organin mbikqyrës për testim.				
2.1	Pastrimi i terenit, heqja e të gjitha materialeve të forta të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve: shkurreve, betoneve, drunjëve, thënxhillit, si dhe transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit deri në deponi, në distancë deri 5 km, sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.	m ³	200.00	0.50 €	100.00 €
2.2	Heqja, gërryerja e dheut me makinë dhe largimi i materialit për parter me thellësi të nevojshme për arritjen e nivelizimit të bazës së sipërfaqes së depoz. Zbutja e pjerrtësisë aktuale të sipërfaqes. Ngjeshja e bazës, sasia e llogaritur është në gjendje të ngjeshur. Humusi i fituar gjatë gërryerjes së sipërfaqes përdoret për arritjen e nivelizimit sipas nevojës, ndërsa teprica e humusit deponohet në deponi deri në 5km, sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.	m ³	11.40	4.00 €	45.60 €
2.3	Gërmimi i terenit me makinë për hapjen e kanaleve për themelet e depoz. Të bëhet transporti i dheut (të fituar nga gërryerja) deri në 5km sipas udhëzimeve të menaxherit. Gërmimi të bëhet sipas kuotave të dhëna në projektin për pjesën e objektit. Sipërfaqet anësore të gërmimit të jenë të rregullta, ndërsa fundi të jetë i niveluar sipas kuotave të dhëna.	m ³	31.93	4.00 €	127.72 €
2.4	Gërmimi i dheut me dorë për përmirësimin e këndeve të themeleve dhe nivelizimin e terenit mbi to.	m ³	10.64	4.00 €	42.57 €
2.5	Gërmimi i terenit me makinë në hapësirën e menduar për kubëza të bëhet h=35cm (sipas skicës së bashkangjitur), ndërsa në rrugicën e menduar të shtrohet me zhavor gërmimi të bëhet h=15cm. Pastaj të bëhet transporti i dheut (të fituar nga gërryerja) deri në deponinë e caktuar nga menaxheri i kontratës.	m ³	49.16	3.00 €	147.49 €
2.6	Pas të gjitha procedurave të gërryerjeve, do të thotë kur të formohet traseja e pllatosë duhet të ngjeshet toka në nivel të duhur, paras se të fillohet të punohet me zhavor.	m ²	241.00	0.50 €	120.50 €
2.7	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit fr. 0-31.5mm me trashësi t=10cm nën shputën e themeleve dhe pjesët anësore të themeleve. Ngjeshja të bëhet me vibrocilinder.	m ³	16.32	7.00 €	114.24 €
2.8	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit fr. 0-31.5mm në trashësi t=25cm nën pllakën e dyshemesë. Ngjeshja të bëhet me vibrocilinder.	m ³	23.33	7.00 €	163.34 €
2.9	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-61mm) në komplet sipërfaqen e planifikuar për kubëza. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 20cm pas ngjeshjes.	m ³	7.92	7.00 €	55.44 €
2.10	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm) në komplet sipërfaqen e planifikuar për kubëza. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 10cm pas ngjeshjes. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 550KN/cm2.	m ³	3.95	7.00 €	27.64 €
2.11	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e gurit të bluar 4-8mm me trashësi t=5cm për arritjen e nivelizimit në vendosjen e kubëzave. Llogaria në m3.	m ³	1.65	7.00 €	11.52 €
2.12	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31.5mm) në komplet sipërfaqen e planifikuar në rrugicën zhavor. Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes.	m ³	29.00	7.00 €	203.00 €
Shuma 2					1,159.05 €




3	Betoni dhe Armatura				
Vërejtje	Në çmimet njësi duhet të llogariten të gjitha punët në lidhje me furnizimin, përgatitjen e kalapeve, montimin dhe përforcimin e tyre si dhe skeletet e nevojshme për kufizimin e operimeve të cilat ndërlidhen jo vetëm me punët e kallëpsimit, por edhe me punët e shpërndarjes së betonit dhe betonimit të themeleve dhe shpatave të tyre.				
3.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i betonit të varfër $\tau=5\text{cm}$ nën pllakën e përdhësës dhe nën shpatat e themeleve. Marka e betonit MB15.	m ³	3.89	33.00 €	126.12 €
3.2	Furnizimi, transporti, kallëpsimi dhe betonimi i themeleve, kontratatrëve dhe cokllës së themelet betonit C25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m ³	15.61	63.00 €	983.43 €
3.3	Furnizimi, transporti, kallëpsimi dhe betonimi i pllakës së përdhësës 12 cm, me beton C25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m ³	8.48	63.00 €	534.24 €
3.4	Furnizimi, transporti, kallëpsimi dhe betonimi i pllakës së kulmit 16 cm, nga betoni C25/30. (parashihet edhe punimi i strehës nga kjo pllakë; dalja e strehës 40 cm jashtë gabaritit të objektit. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m ³	13.00	63.00 €	819.00 €
3.5	Furnizimi, transporti, kallëpsimi dhe betonimi i shtyllave sipas projektit arkitektonik dhe të armuara sipas statikës nga betoni MB30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m ³	1.90	63.00 €	119.70 €
3.6	Furnizimi, transporti, kallëpsimi dhe betonimi i trajeve dhe trajeve pjesërisht të integruara (trajeve mbi hapje dhe trout mbi parapet) nga betoni C25/30. Të përfshihet edhe punimi/vendosja e pahive të zakonshme.	m ³	3.20	63.00 €	201.60 €
3.7	Furnizimi, transporti, kallëpsimi dhe betonimi i rampave nga betoni C25/30, (përrtësia 8% /gjerësia 335cm dhe 200cm). Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m ³	1.00	63.00 €	63.00 €
3.8	Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave për themelet, shtyllat, trajat, pllakat, rampat, shkallët, serkllazhet, armatura duhet të ketë profile: Ø8, Ø10, Ø12, Ø14 dhe armaturë rrjetë Q-335. Këto profile duhet të verifikohen në vendpunishte. Llogaria në kg.	kg	3498.39	0.60 €	2,099.03 €
3.9	Furnizimi, transporti dhe shkarkimi i Skajorëve 18x24cm nga betoni për kufizimin e sipërfaqes së kubëzave.	m ³	11.70	8.00 €	93.60 €
3.10	Furnizimi, transporti i betonit dhe betonimi i skajorëve me beton të punuar në vend.	m ³	0.35	65.00 €	22.82 €
3.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave me trashësi: 8cm (në hapësirën e parapart për kubëza, sipas skicës). Dizajni i kubëzave të përzgjedhet nga Organi mbikqyrës. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët mbi pllaka për mbushjen e fugave (dhe të gjitha elementet e tjera përcjellëse).	m ²	33.00	11.00 €	363.00 €
Shuma 3				5,435.53 €	
4	Muratimi				
4.1	Furnizimi, transporti dhe muratimi i mureve me blloqe të argjilës $\tau=25\text{cm}$, me llaç vazhdues 1:2"6. Në llogari hyn edhe skela e nevojshme për muratim.	m ²	20.00	40.00 €	800.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe muratimi i mureve me blloqe të argjilës $\tau=20\text{cm}$ (në atikën e kulmit $h=1.2\text{m}$), me llaç vazhdues 1:2"6. Në llogari hyn edhe skela e nevojshme për muratim.	m ²	6.12	40.00 €	244.80 €
Shuma 4				1,044.80 €	
5	Suvatimi - mbrenda				
Vërejtje	Sipërfaqja është e kalkuluar duke përfshirë edhe shpaletat, këndoret e nevojshme nga prodhuesi, këndoret me ngjitës nga PVC orath drithoreve e hapieve.				
5.1	Furnizimi, transporti dhe suvatimi i mureve të brendshme dhe tavanëve me llaç të gatshëm MP75 ose të ngjashëm (suvatimi me makinë përkatëse) njështrësore min. 8mm. Në llogari hyn edhe skeletet e nevojshme për suvatim. Vërejtje: Gjatë suvatimit të mureve të përdoren shiritat metalik në mënyrë që të arrihet lyerie e njërritshme.	m ²	154.00	2.00 €	308.00 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe patinimi i mureve dhe tavanëve me masë përkatëse patinuese (glet). Në çmim hynjë të gjitha punimet paraprake për këto punë si dhe skeletet e nevojshme.	m ²	154.00	0.80 €	123.20 €
Shuma 5				431.20 €	

6	Fasada				
6.1	Furnizimi, transporti dhe shtatimi i mureve të jashtme të depove, e cokilës, strehës dhe atikës, me ilat të gatshëm MP75 ose të ngjashëm (suvacimi me makinë përkatëse) rreshtuesore min. 8mm. Në ilogari hyn edhe skelet e nevojshme. Vërejtje: Gjatë suvacimit të mureve të përdoren shiritat metalik në mënyrë që të arrihet lëvizje e njëtrajtshme.	m ²	123.50	2.00 €	247.00 €
6.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i fasadës me fasadë abrip 2mm, dhe ilogariet gjithashtu furnizimi dhe finalizimi me ngjyrë adekuatë. Fasada plastike dhe ngjyra duhet të jenë të kualitetit shumë të lartë, që nuk e thihnin lagështinë, të rezistueshme ndaj rrezeve ultravjollce etj. Në ilogari hyn edhe skelet e nevojshme. Pranimin e materialeve dhe përzgjedhjen ngjyrave e bënë organi mbikëqyrës.	m ²	123.50	3.00 €	370.50 €
Shuma 6					617.50 €


7	Punët e Kulmit				
7.1	Furnizimi, transporti i materialit dhe punimi i tërë konstruksionit të kulmit nga druri -për depot. Kulmi punchet me kënd 11% dhe punohet me të gjitha elementet e nevojshme konstruktive siç janë: shtyllat 12x10 cm, trarët e kurorës 12x10cm, trarët e mahisë 12x10cm, trarët horizontal 12x10cm (rendi iart dhe posht) për mbështetjen e shtyllave , trajet shtangues diagonal 12x10cm, montimi i listelave me dimensione 3x5cm. Distanca në mes të shtyllave max. 2.15m. Mahitë punohen në distancë 70cm aks-aks. Trajet horizontale, rendi posht përforcohen në pllakën e kulmit, dhe shërbejnë për shtangim të shtyllave mbajtëse me bulona special. Llogaria është bërë në sipërfaqe të pjerrët të kulmit.	m ²	77.50	11.00 €	852.50 €
7.2	Furnizimi, transporti i materialit dhe mbulimi i kulmit me mbulesë të llamarinës së valëzuar 0.6mm, dizajnin dhe ngjyrën e saj e përzgjedh organi mbikëqyrës. Llogaria është bërë në sipërfaqe të pjerrët të kulmit.	m ²	77.50	7.00 €	542.50 €
Shuma 7					1,395.00 €

8	Punët me llamarinë, sollobanka dhe pusetat e kanalizimit				
8.1	Furnizimi dhe montimi i ulluqeve vertikale të plastifikuara, me profile rrethore Ø12 cm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.	m'	7.10	5.00 €	35.50 €
8.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulluqeve horizontale të plastifikuara 0.6mm, me prerje tërthore në formë ovale, pjerrtësia e tyre duhet të jetë 0.5 % në drejtim të ulluqeve vertikale. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.	m'	11.00	5.00 €	55.00 €
8.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i llamarinës në kulmin e atikës (mveshja e pjesës së sipërme të atikës). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.	m'	26.00	4.00 €	104.00 €
8.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i llamarinës në "L" në kulmin e atikës. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.	m'	26.00	3.00 €	78.00 €
8.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kapakëve nga giza me peshë mbajtëse 40 ton mbi pusetat e kanalizimit.	copë	2.00	30.00 €	60.00 €
8.6	Trajtimi, pastrimi i pusetave egzistuese si dhe betonimi/ngritja e tyre me beton në nivelin final të dyshemesë.	m ²	0.30	70.00 €	21.00 €
8.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i sollobankave në anën e jashtme (në fasadë) nga llarina e plastifikuar (me punim të "kanalit" të pikores).	m'	4.00	3.00 €	12.00 €
8.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i sollobankave në anën e mbrendëshme të depozë nga llarina e plastifikuar (me punim të "kanalit" të pikores).	m'	4.00	3.00 €	12.00 €
Shuma 8					377.50 €




9	Dyert, dritaret				
Yëreje	Të gjitha produktet e mëposhtme nëkuptojnë: furnizimin, transportimin, montimin dhe materialet harrhuese gjatë montimit si dhe ngratja e dimensioneve për dyer, duhet të bëhet në vendin e punimit të objektit.				
9.1	Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme prej Metali sipas standardeve, me kualitet të lartë, me hapje si në vizatim. Dorëza dhe mekanizmi duhet të jenë kualitative. Dera duhet të ketë cilindrin adekuat, tri kopje çelësash dhe bagllamët. Dera duhet të jetë njëkrihëshe, duhet të korrespondoj me skemën e dyerve të bashkangjitur: korniza e derës nga profili metalik 4x4cm, paneli i derës nga llamarinia 1mm (e valëzuar për dyer), si dhe ndarja e paneleve të derës (krahu i derës 3 ndarje) me profile metalike 4x4cm. Dera duhet të hapet nga hapësira e jashtme. Pos.D01 110X220 cm.	copë	1	250.00 €	250.00 €
9.2	Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme prej Metali sipas standardeve, me kualitet të lartë, me hapje si në vizatim. Dorëza dhe mekanizmi duhet të jenë kualitative. Dera duhet të ketë cilindrin adekuat, tri kopje çelësash dhe bagllamët (secili krahë i derës 4 bagllamë). Dera duhet të jetë dykrihëshe, duhet të korrespondoj me skemën e dyerve të bashkangjitur: korniza e derës nga profili metalik 4x4cm, paneli i derës nga llamarinia 1mm (e valëzuar për dyer), si dhe ndarja e paneleve të derës (secili krahë i derës 3 ndarje horizontale) me profile metalike 4x4cm. Dera duhet të hapet nga hapësira e jashtme. Pos.D02 230X230cm.	copë	1	300.00 €	300.00 €
9.3	Furnizimi,transporti dhe montimi i dritareve nga PVC-plasika, me profil termoizolues min. 8cm (me ura termike) dhe xham termopan 4+16+4mm. Mekanizmat dhe dorëzat të jenë të kualitetit të lartë. Rami të ketë gom kualitative që pamundëson depërtimin e ujit si dhe duhet të ketë sistemin e kullimit të ujit. Prodhimet të jenë nga prodhues të certifikuar sipas standardeve ISO. Dizajni i dritareve të bëhet sipas projektit skemës së dritareve të bashkangjitur (duke përfshirë mënyrën e hapjes dhe të ndarjes me profile), kornizat e tyre duhet të kenë ngjyrë kafe. Marrja e dimensioneve për dritare duhet të bëhet në vendin e punimit të objektit. Pos.W01 700X700cm.	copë	2	110.00 €	220.00 €
				Shuma 9	770.00 €
10	Elektrika				
10.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i prizave mono- fazë.	copë	1	2.00 €	2.00 €
10.2	Furnizimi, transporti dhe instalimi i çelësave për fikjen dhe ndezjen e dritave.	copë	2	2.00 €	4.00 €
10.3	Furnizimi, transporti dhe instalimi i trupave ndriçues Led, të përforcuar në pillafon të depos.	copë	4	8.00 €	32.00 €
10.4	Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllës për rrymë 3x2.5mm.	m'	10	1.00 €	10.00 €
10.5	Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllës për rrymë 3x1.5mm.	m'	10	0.80 €	8.00 €
				Shuma 10	56.00 €


Punimi i deposë për lëndë djegëse në shkollën "Naim Frashëri" - Breznice		Shuma/Total (€)
1	Punët Përgatitore	180.00 €
2	Punët e Gërmimit/ nivelizimit/ zhavorit	1.159.05 €
3	Betoni dhe Armatura	5.435.53 €
4	Muratimi	1.044.80 €
5	Suvatimi - mbrenda	431.20 €
6	Fasada	617.50 €
7	Punët e Kulmit	1.395.00 €
8	Punët me Lllamarinë, sollobanka dhe pusetat e kanalizimit	377.50 €
9	Dyert, dritaret	770.00 €
10	Elektrika	56.00 €
Totali		11.466.58 €



D	Depot dhe Puntoritë në "Ismail Dumoshi" - Obiliq				
vërejtje	Të gjitha pozicionet e projektit përfshijnë furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe varjen në rapër të materialeve për secilin pozicion. Furnizimin me ujë dhe energji elektrike (për shërbimet e projektit) operonin ekonomik e bën zgjidhjen me shpenzime vetanake komform rregullave të kompanive të KEDS-it dhe agjencisë Hidroja e mëposhtme bëhet në depot që e përcakton organi mbikqyrës				
I	Punët Përgatitore	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
1.1	Përkufizimi i punës gjatë tërë punës. Punësia duhet të sigurohet në atë mënyrë që të mos ketë qasje për personat e paz autorizuar dhe të njëjtit të mos rrezikohen nga punët.	paushall	1.00	250.00 €	250.00 €
1.2	Zhvendosja e rrethojës egzistuese (e cila e pengon punimin e depove, puntorive), në çmim llogaritet edhe punimi i shtesës së rrethojës sipas dizajnit të rrethojës së vjetër. fiksimi i saj/saldimi si dhe furnizimi, punimi i bazamenteve të betonit për përforcim.	m ³	7.00	40.00 €	280.00 €
Shuma I					530.00 €
2	Punët e Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit, heqja e të gjitha materialeve të forta të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve: shkurreve, betoneve, thënxhillit, zhvendosja e kontinjentit (në pozitën e caktuar sipas organit mbikqyrës), hëkja e kubëzave të shtruara të betonit, si dhe transporti i materialeve të grumbulluara gjatë pastrimit deri në deponi, në distancë deri 5 km, sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.	m ²	265.0	0.50 €	132.50 €
2.2	Heqja, gërryerja e dheut me makinë dhe largimi i materialit për parter me thellësi të nevojshme për arritjen e nivelizimit të bazës së sipërfaqes së depos,kabineteve. Zbutja e pjerrtësisë aktuale të sipërfaqes. Ngjeshja e bazës, sasia e llogaritur është në gjendje të ngjeshur. Humusi i fituar gjat gërryerjes së sipërfaqes përdoret për arritjen e nivelizimit sipas nevojës, ndërsa teprica e humusit deponohet në deponi deri në 5km, sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.	m ³	53.0	4.00 €	212.00 €
2.3	Gërmimi i terenit me makinë për hapjen e kanaleve për themelet e depos,kabineteve. Të bëhet transporti i dheut (të fituar nga gërryerja) deri në 5km sipas udhëzimeve të menaxherit. Gërmimi të bëhet sipas kuotave të dhëna në projektin për pjesën e objektit. Sipërfaqet anësore të gërmimit të jenë të rregullta, ndërsa fundi të jetë i niveluar sipas kuotave të dhëna.	m ³	119.13	4.00 €	476.52 €
2.4	Gërmimi i dheut me dorë për përmirësimin e këndeve të themeleve dhe nivelizimin e terenit mbi to.	m ³	29.78	4.00 €	119.13 €
2.5	Furnizimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit fr. 0-31.5mm me trashësi t=10cm nën shputën e themeleve dhe pjesët anësore të themeleve. Ngjeshja të bëhet me vibrocilinder.	m ³	53.50	7.00 €	374.50 €
2.6	Furnizimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit fr. 0-31.5mm në trashësi t=20cm nën pllakën e dyshemesë. Ngjeshja të bëhet me vibrocilinder.	m ³	349.72	0.70 €	244.80 €
Shuma 2					1,559.45 €




3	Punët e Betonit dhe Armatura				
Vërejtje	Në çmimet njësi duhet të llogariten të gjitha punët në lidhje me furnizimin, përgatitjen e kallëpave, montimin dhe përforcimin e tyre si dhe skeletit e nevojshme për kryerjen e operimeve të dika ndërlikohen jo vetëm me punët e kallëpimit po edhe me tërësinë e punës së betonit.				
3.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i betonit të varfër t=5cm nën pllakën e përdhësës dhe nën shputat e dhomeve. Marka e betonit MB 15.	m ²	17.45	35.00 €	612.01 €
3.2	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i dhomeve, kontrastarëve dhe cokles së themelit beton arme C 25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m ³	65.63	63.00 €	4,134.69 €
3.3	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i pllakës së përdhësës 15 cm, me beton C 25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m ²	39.66	63.00 €	2,498.39 €
3.4	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i pllakës së kulmit 18 cm, nga betoni C25/30. (parashihet edhe punimi i strehës nga kjo pllakë 40 cm jashtë gabaritit të objektit). Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m ²	53.75	63.00 €	3,386.25 €
3.5	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i rampave nga betoni C25/30, (pjerrtësia 8%, ljerësia 635cm). Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m ²	2.30	63.00 €	144.90 €
3.6	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i shtyllave sipas projektit arkitektonik dhe të armuara sipas statikës nga betoni MB30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m ²	6.00	63.00 €	378.00 €
3.7	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i trajeve dhe trajeve pjesërisht të integruara (trajve mbi hapje dhe traut mbi parapet) nga betoni C 25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m ²	10.10	63.00 €	636.30 €
3.8	Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave për dhomelet, shtyllat, trajet, pllakat, rampat, shkallët, serklazhet, armatura duhet të ket profile :Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, si dhe armatura rrjetë Q-335. Këto profile duhet të verifikohen në vendpunishte. Llogaria në kg.	kg	14194.96	0.60 €	8,516.98 €
Shuma 3					20,307.52 €
4	Punët e Muratimit				
4.1	Furnizimi, transporti dhe muratimi i mureve me blloqe të argjilës t=25cm, me llaç vazhdues 1:2"6. Në llogari hyn edhe skela e nevojshme për muratim.	m ²	72.60	40.00 €	2,904.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe muratimi i mureve me blloqe të argjilës t=20cm (në atikën e kulmit dhe në pjesën diletuese në kulm, h=1.2m), me llaç vazhdues 1:2"6. Në llogari hyn edhe skela e nevojshme për muratim.	m ²	14.50	40.00 €	580.00 €
Shuma 4					3,484.00 €
5	Punët e Suvatimit ,Lyerjes				
Vërejtje	Sipërfaqja është e kalkuluar duke përfshirë edhe shpoletat, këndoret e nevojshme nga prodhuesi, këndoret me ngjitës nga PVC rreth dritareve - hapjeve.				
5.1	Furnizimi, transporti dhe suvatimi i mureve të brendshme dhe tavaneve me llaç të gatshëm MP75 ose të ngjashëm (suvatimi me makinë përkatëse) një shtresore min. 8mm. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme për suvatim. Vërejtje: Gjatë suvatimit të mureve të përdoren shiritat metalik në mënyrë që të arrihet lyerje e njëtrajtshme.	m ²	645.0	2.00 €	1,290.00 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe patinimi i mureve dhe tavaneve me masë përkatëse patinuese (glet). Në çmim hyjnë të gjitha punimet paraprake për këto punë si dhe skelet e nevojshme.	m ²	645.0	0.80 €	516.00 €
5.3	Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e mureve të puntorive në tri shtresa, deri në koten 1.2m me ngjyrë ekologjike të yndyrshme. Në fillim të lyhet me bazë me një shtresë, pastaj të bëhet ngjyrosja në dy shtresa. Nuancat dhe kombinimet e ngjyrave i përcakton organi mbikëqyrës.	m ²	189.50	1.50 €	284.25 €
5.4	Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e sipërfaqeve të mureve të puntorive prej kuotës 1.2 m dhe sipërfaqes së tavaneve, me ngjyrë ekologjike e cila nuk e humb pigmentin. Në fillim të lyhet me bazë me një shtresë, pastaj të bëhet ngjyrosja në dy shtresa. Nuancat dhe kombinimet e ngjyrave i përcakton organi mbikëqyrës.	m ²	152.50	1.50 €	228.75 €
Shuma 5					2,319.00 €



6	Punët e Fasadës				
6.1	Furnizimi dhe transporti dhe niveshja me "demit" fasadë e mureve të punctorive. Te parashihet: ngjyra silicate për fasadë (ngjyrë ekologjike me oaze të qelqit ujor të kaliumit dhe shmasave tjera organike) me standardin dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion me shpresat sipër-baze për fasadë: - parajlyrje, -ngjitës, -siropor N4 cm5cm, -njete fasadë me ngjitës, -mosë rrafshuese, -fasadë minerale ngjyrë silicate për fasadë. Nivencat dhe kombinimet e ngjyrave i përcakton organi mbikëqyrës.	m ²	156.00	8.00 €	1 248.00 €
6.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i izolimit të cokullës dhe strehës (te punctoritë) me material hidroizolues stirodur 3cm si dhe të llogaritet furnizimi, transporti dhe ngjyrosja me ngjyrë që e përcakton organi mbikëqyrës.	m ²	33.80	5.00 €	169.00 €
6.3	Furnizimi, transporti dhe suvatimi i mureve të jashtme së depove, atikës komplet, cokullës së depove dhe strehës së depove, me llaç të gatshëm MP75 ose të ngjashëm (suatimi me makinë përkatëse) njështrësore min.8mm. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme. Vërejtje: Gjatë suvatimit të mureve të përdoren shiritat metalik në mënyrë që të arrihet lysterje e njëtrajtshme.	m ²	223.00	2.00 €	446.00 €
6.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i fasadës së depove, atikës komplet, cokullës së depove dhe strehës së depove: me fasadë abrip 2mm, dhe llogaritet gjithashtu furnizimi dhe finalizimi me ngjyrë adekuate.Fasada plastike dhe ngjyra duhet të jenë të kualitetit shumë të lartë, që nuk e thithin lagështinë, të rezistueshme ndaj rrezeve ultravjollce etj. Në llogari hyn edhe skelet e nevojshme. Pranimin e materialeve dhe përzgjedhjen ngjyrave e bënë organi mbikëqyrës.	m ²	223.00	3.00 €	669.00 €
Shuma 6					2,532.00 €


7	Punët e Kulmit				
7.1	Furnizimi, transporti i materialit dhe punimi i tërë konstruksionit të kulmit nga druri-për kabinetet. Kulmi punohet me kënd 11% dhe punohet me të gjitha elementet e nevojshme konstruktive siç janë: shtyllat 12x10 cm, trarët e kurorës 12x10cm, trarët e mahisë 12x10cm, trarët horizontal 12x10cm (rendi lart dhe posht) për mbështetjen e shtyllave , trajet shtangues diagonal 12x10cm, dërrasimi i tërë sipërfaqes së kulmit me dërrasa t=1.8cm, montimi i folisë difuzive, kundër kondenzimit, montimi i listelave dhe kontralistelave me dimensione 3x5cm. Distanca në mes të shtyllave max. 2.4m. Mahitë punohen në distancë 70cm aks-aks. Trajet horizontale, rendi posht përforcohen në pilakën e kulmit, dhe shërbejnë për shtangim të shtyllave mbajtëse me bulona special. Folia t'i plotësojë të gjitha parakushtet e nevojshme për këtë funksion. Llogaria është bërë në sipërfaqe të pjerrët të kulmit.	m ²	162.15	15.00 €	2,432.25 €
7.2	Furnizimi, transporti i materialit dhe punimi i tërë konstruksionit të kulmit nga druri -për depot. Kulmi punohet me kënd 11% dhe punohet me të gjitha elementet e nevojshme konstruktive siç janë: shtyllat 12x10 cm, trarët e kurorës 12x10cm, trarët e mahisë 12x10cm, trarët horizontal 12x10cm (rendi lart dhe posht) për mbështetjen e shtyllave , trajet shtangues diagonal 12x10cm, montimi i listelave me dimensione 3x5cm. Distanca në mes të shtyllave max. 2.6m. Mahitë punohen në distancë 70cm aks-aks. Trajet horizontale, rendi posht përforcohen në pilakën e kulmit, dhe shërbejnë për shtangim të shtyllave mbajtëse me bulona special. Llogaria është bërë në sipërfaqe të pjerrët të kulmit.	m ²	129.65	11.00 €	1,426.15 €
7.3	Furnizimi, transporti i materialit dhe mbulimi i kulmit me mbulesë të llamarinës së valëzuar 0.6mm, dizajnin dhe ngjyrën e saj e përzgjedh organi mbikëqyrës. Llogaria është bërë në sipërfaqe të pjerrët të kulmit.	m ²	291.80	7.00 €	2,042.60 €
Shuma 7					5,901.00 €




8	Punët e Dyshemesë				
8.1	Furnizimi me material dhe montimi i hidroizolimit (me kondor 3mm+4mm) në pllakën e përdhësës të puntorive, kjo përfshinë dhe çmimin e dyshemesë, lyejën me shpatë haxe si dhe një shtresë bitumën. Llogaritja me m' të ripërdarës të punuar	m²	126.70	3.00 €	380.10 €
8.2	Furnizimi me material, transporti dhe montimi i stinoponit të presuar N4 me trashësi 3 cm. në dysheme të përdhësës të puntorive dhe mbi pllakë të kulmit të puntorive. Në llogari hyn edhe furnizimi dhe shtruarja PVC e dyfishit.	m²	294.53	1.50 €	441.80 €
8.3	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit (në përdhësën e puntorive) me trashësi minimum d=5cm, në çmim llogaritet edhe furnizimi, transporti, lakimi dhe montimi i armaturës rrjetë Ø4/15cm, në estrih.	m²	126.70	3.00 €	380.10 €
8.4	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit (në pllakën kulmit të puntorive) me trashësi minimum d=5cm.	m²	167.83	2.00 €	335.66 €
8.5	Furnizimi, transporti dhe mveshja e dyshemesë në kthinën e puntorive, në parahyrje dhe në rampën e puntorive, me pllaka keramike të tipit "MAT" të klasit të parë t=10mm. Në çmim të parashifet mbushja e fugave, llaqi adekuat dhe ngjitësi për vendosjen e pllakave. Pllakat duhet të jenë të qëndrueshme ndaj abrazionit dhe jo rrëshqitëse. Ngjyra dhe kualiteti i pllakave duhet të caktohet nga mbikqyrësi.	m²	142.00	14.00 €	1,988.00 €
8.6	Furnizimi, transporti dhe mveshja e cokullës/perimetrit të kthinave të puntorive me keramika të tipit "mat" në lartësi 6cm. Në çmim të parashifet mbushja e fugave, llaqi adekuat dhe ngjitësi për vendosjen e pllakave. Dizajni i tyre të korrespondojë me keramikat e dyshemesë.	m'	65.50	2.00 €	131.00 €
					3,656.66 €

9	Punët me Lllamarinë, sollobanka				
9.1	Furnizimi dhe montimi i ullqeve vertikale të plastifikuara, me profile rrethore Ø12 cm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.	m'	27.30	5.00 €	136.50 €
9.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i ullqeve horizontale të plastifikuara 0.6mm, me prerje tërthore në formë ovale, pjerrtësia e tyre duhet të jetë 0.5 % në drejtim të ullqeve vertikale. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.	m'	35.65	5.00 €	178.25 €
9.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i lllamarinës në kulmin e atikës (mveshja e pjesës së sipërme të atikës). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.	m'	61.00	4.00 €	244.00 €
9.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i lllamarinës në "L" në kulmin e atikës. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha pjesët fazonike për funksionalizim të pozicionit.	m'	69.10	4.00 €	276.40 €
9.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i llajsnave diletuese në pozicionit e diletimit mbrenda në depo.	m'	7.00	4.00 €	28.00 €
9.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i sollbankave në fasadë, nga mermeri me trashësi 2.0cm (me punimin e "kanalit" të pikores).	m'	18.45	8.00 €	147.60 €
9.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i sollbankave në anën e brendëshme të ambienteve, nga mermeri me trashësi 2.0cm. Sollbanka duhet të ketë "kanalin" e pikores.	m'	12.30	8.00 €	98.40 €
9.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i sollbankave në anën e mbrendëshme të deposë nga lllarina e plastifikuar (me punim të "kanalit" të pikores).	m'	6.15	4.00 €	24.60 €
Shuma 9					1,133.75 €

10	Dyert				
Vërejtje	Të gjitha produktet e mëposhtme nënkuptojnë: furnizimin, transportimin, montimin dhe materialet harxhuese gjatë montimit si dhe marrja e dimensioneve për dyer duhet të bëhet në vendin e punimit të objektit.				




10.1	Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme prej Metali sipas standardeve, për depo, me kualitet të lartë, me hapje si në vizatim. Dorëza dhe mekanizmi duhet të jenë kualitative. Dera duhet të ketë cilindrin adekuat, tri kopje çelësash dhe bagllamët (secili krah i derës 5 bagllamë). Dera duhet të jetë dykrahëshe, duhet të korrespondojë me skemën e dyerve të bashkangjitur: korniza e derës nga profili metalik 4x4cm, paneli i derës nga llamarina 1mm, si dhe ndarja e paneleve të derës (secili krah i derës 6 ndarje) me profile metalike 4x4cm. Dera duhet të hapet nga hapësira e jashtme. Pos.D01 235X325cm.	copë	1	500.00 €	500.00 €
10.2	Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme prej Metali sipas standardeve, për depozitë druri dhe zhenxhillit, me kualitet të lartë, me hapje si në vizatim. Dorëza dhe mekanizmi duhet të jenë kualitative. Dera duhet të ketë cilindrin adekuat, tri kopje çelësash dhe bagllamët (secili krahë i derës 3 bagllamë). Dera duhet të jetë njëkrahëshe, duhet të korrespondojë me skemën e dyerve të bashkangjitur: korniza e derës nga profili metalik 4x4cm, paneli i derës nga llamarina 1mm, si dhe ndarja e paneleve të derës në 3 ndarje horizontale me profile metalike 4x4cm. Dera duhet të hapet nga hapësira e jashtme. Pos.D02 115X230cm.	copë	2	230.00 €	460.00 €
10.3	Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme prej Metali sipas standardeve, për kabinete, me kualitet të lartë, me hapje si në vizatim. Dorëza dhe mekanizmi duhet të jenë kualitative. Dera duhet të ketë cilindrin adekuat, tri kopje çelësash dhe bagllamët (secili krahë derës 4 bagllamë). Dera duhet të jetë dykrahëshe, duhet të korrespondojë me skemën e dyerve të bashkangjitur: korniza e derës nga profili metalik 4x4cm, paneli i derës nga llamarina 1mm, si dhe ndarja e paneleve të derës (secili krahë i derës 3 ndarje horizontale) me profile metalike 4x4cm. Dera duhet të hapet nga hapësira e jashtme. Pos.D03 230X230cm.	copë	2	280.00 €	560.00 €
Shuma 10				1,520.00 €	




11	Dritaret				
Vërejtje	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritareve nga PVC-plastika, me profil termoizolues min. 8cm (me unë termike) dhe xham termopan 4+16+4mm. Mekanizmat dhe dorëzat të jenë të kualitet të lartë. Rami të ketë gom kundër ujë që parandëson depërtimin e ujit. Ujtë duhet të ketë sistemin e kullimit të ujit. Produktet të jenë nga prodhues të certifikuar sipas standardeve ISO. Dizajni i dritareve të bëhet sipas projektit skemës së dritareve të bashkëngjitur (duke përfshirë mënyrën e hapjes dhe të ndarjes me profile), kornizat e tyre duhet të kenë ngjyrë kafe. Montja e dimensioneve për dritare duhet të bëhet në vendin e punimit të objektit.				
11.1	Pos.VV01 205X70cm	copë	3	130.00 €	390.00 €
11.2	Pos.VV02 205X180cm	copë	6	320.00 €	1,920.00 €
11.3	Pos.VV03 238X70cm	copë	1	150.00 €	150.00 €
11.4	Pos.VV04 338X70cm	copë	1	220.00 €	220.00 €
11.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave metalike në dritaret e puntorive, korniza mbajtëse e grilave duhe të ket dimensione të profile tërthorë 4x3cm. Grilat vertikal duhe të ken dimensione 2x2cm, distanca ndërmjet grilave duhet të jetë 10cm. Korniza mbajtëse e grilave së bashku me grilat (tabela) duhet të fiksohet në muri para vendosjes së dritareve dhe duhet të korrespondoj me dimensionin e dritares. Në këtë pozicion llogaritet edhe ngjyrosja e grilave me minimum 2 shtresa ngjyrë të cilën e përcakton organi mbikqyrës. Llogaritja në pozicion bëhet duke përfshi tabelën komplet të grilave për copë të dritareve.	copë	6	80.00 €	480.00 €
Shuma 11					3,160.00 €

12	Instalimet e ujësllësit dhe kanalizimit	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
12.1	Hapja e kanalit me dim: thellësia mesatare h=1.2m b=50cm, për vendosjen e tubave të parapart.	m'	25	1.00 €	25.00 €
12.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës d=10cm nën tuba, përreth tyre dhe sipër tubave d=10cm, përgjat tërë kanalit për tuba Ø75 mm dhe Ø 2/3.	m³	5.0	4.00 €	20.00 €
12.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave Ø75 mm-me të gjitha pjesët fazonike të nevojshme për kyqje në kanalizim në pusëtën egzistuese të shkollës.	m'	20.0	2.00 €	40.00 €
12.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave Ø 2/3-me të gjitha pjesët fazonike të nevojshme për sjelljen e ujit deri te lavamani. Uji sjellet nga objekti i shkollës deri te pozicioni i caktuar në deponi.	m'	20.0	2.00 €	40.00 €
12.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i lavamanit në pozicionin e caktuar, në çmim llogaritet edhe furnizimi, montimi i ventilave, gypëzimit, rubinetit, sifonave duke përfshi edhe elementet e tjera përcjellëse/fazonike që ky pozicion të jet funksional.	copë	2.0	50.00 €	100.00 €
12.6	Furnizimi, transporti dhe montimi/përforsimi i bojlerit elektrik me vëllim V=10litra, me të gjitha elementet e tjera përcjellëse që ky pozicion të jet funksional.	copë	1.0	80.00 €	80.00 €
12.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i pasqyrës mbi lavaman me pjesët e tjera përcjellëse. Dizajnin e përzgjedh menagjeri i kontratës.	copë	1.0	15.00 €	15.00 €
12.8	Furnizimi, transporti, montimi i ujëmbledhësve në kabinete me të gjitha elementet e përcjellëse, në çmim llogaritet edhe furnizimi transporti dhe montimi i tubat Ø75mm për shkarkim të ujit.	copë	4.0	15.00 €	60.00 €
Shuma 12					380.00 €



13	Instalimet e makinerisë	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
13.1	Hapja e kanalit të nevojshëm për vendosjen, montimin e gypave nga sistemi i nxemjes egzistuese deri te kthinat e punconve.	m'	21	1.00 €	21.00 €
13.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës d=10cm nën tuba, përreth tyre dhe sipër tubave d=10cm, përgjat tërë kanalit për tuba të nxemjes.	m'	3.25	4.00 €	21.00 €
13.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i radiatorëve të çelikut, komplet me mbajcësat dhe kapakët Tip22- 600x2000mm.	copë	4.0	180.00 €	720.00 €
13.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të çelikut 1 col. Në këtë të pozicionit përfshihet edhe ngjyrosja e gypave dhe kthesat e nevojshme.	m'	25.0	4.00 €	100.00 €
13.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave 1/2 col. Në këtë të pozicionit përfshihet edhe ngjyrosja e gypave dhe kthesat e nevojshme.	m'	20.0	4.00 €	80.00 €
13.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i ventilave 1 col.	copë	2.0	4.00 €	8.00 €
13.7	Liferimi dhe montimi i valvolave të thjeshta të sistemit dygypor hyrje R-15 .	copë	4.0	6.00 €	24.00 €
13.8	Liferimi dhe montimi i valvolave të sistemit dygypor dalje R-15 .	copë	4.0	6.00 €	24.00 €
13.9	Furnizimi, transporti dhe mbeshqellja/izolimi i gypave të nxemjes që kalon në kanalet tokësore, me llamarinë të aluminit dhe izolim lësh qelqi trashësi d=50mm.	m'	21.0	2.00 €	42.00 €
13.10	Furnizimi, transporti dhe montimi i materialeve të imërfitng për instalim të gypave të radiatorëve.	paushall	1.0	20.00 €	20.00 €
				Shuma 13	1,060.00 €

14	Instalimet e elektrikës	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
14.1	Hapja e kanalit me dim: h=0.8m b=0.5m për vendosjen e rrjetit të ndriçimi në aneks.	m'	20	1.00 €	20.00 €
14.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës d=10cm nën tuba, përreth tyre dhe sipër tubave d=10cm, përgjat tërë kanalit për ndriçim.	m'	4.0	4.00 €	16.00 €
14.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i prizave tre-fazore.	copë	6.0	4.00 €	24.00 €
14.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i prizave mono-fazë.	copë	8.0	2.00 €	16.00 €
14.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i tabelës me këto elemente bashkangjitëse; 1 Ndërprerës fidak: 6 Siguresa 20A. dhe mjetet e tjera përcjellëse për vuarjen në funksion.	copë	1.0	80.00 €	80.00 €
14.6	Furnizimi, transporti dhe instalimi i çelësave dypolar për fikjen dhe ndezjen e dritave.	copë	5.0	2.00 €	10.00 €
14.7	Furnizimi, transporti dhe instalimi i trupave ndriçues Led 40x40cm. të përforcuar në pllafon të kthinave.	copë	28.0	16.00 €	448.00 €
14.8	Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllës për rrymë 5x2.5mm.	m'	50.0	1.00 €	50.00 €
14.9	Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllës për rrymë 3x2.5mm.	m'	60.0	0.80 €	48.00 €
14.10	Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllës për rrymë 3x1.5mm.	m'	60.0	0.70 €	42.00 €
14.11	Furnizimi, transporti dhe instalimi i kabllës për rrymë 5x6mm (kabël nëntokësore).	m'	30.0	2.00 €	60.00 €
14.12	Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubit të brinjëzuar PVC Ø63mm për kabllo furnizuese, në qmim llogaritet edhe furnizimi transporti dhe shtrirja e shiritit vretues përgjat tërë kanalit nga PVC me gjerësi 60mm, mbas mbulimi të kanalit deri në një nivel të caktuar.	m'	30.0	0.20 €	6.00 €
				Shuma 14	820.00 €



Depot dhe Punteritë në "Ismail Dumoshi" - Obiliq		
1	Punët Përgatitore	530.00 €
2	Punët e Gërminimit dhe nivelizimit	1,559.45 €
3	Punët e Betonit dhe Armaturës	20,007.52 €
4	Punët e Muratimit	3,484.00 €
5	Punët e Suvatimit Lysrjes	2,319.00 €
6	Punët e Fasadës	2,532.00 €
7	Punët e Kulmit	5,901.00 €
8	Punët e Dyshemesë	3,656.66 €
9	Punët me Llamarinë, sollobanka	1,133.75 €
10	Dyert	1,520.00 €
11	Dritaret	3,160.00 €
12	Instalimet e ujësjellësit dhe kanalizimit	380.00 €
13	Instalimet e makinerisë	1,060.00 €
14	Instalimet e elektrikës	820.00 €
Totali		48,363.38 €




NDËRTIMI DHE RREGULLIMI I INFRASTRUKTURËS SHKOLLORE		
A	Punimi i deposë për lëndë djegëse në shkollën "Migjeni" - Siboc	11,387.93 €
B	Punimi i deposë për lëndë djegëse në shkollën "Fazli Grajqevci" - Lajthishtë	11,535.74 €
C	Punimi i deposë për lëndë djegëse në shkollën "Naim Frashëri" - Breznice	11,466.58 €
D	Depot dhe Puntericë në "Ismail Dumoshi" - Obiliq	48,363.38 €
TOTALI		82,753.63 €

Komiteti i pagesave:
 1. Fatime Blana
 2. Behije Kpizi - B. Kpizi

Vrejtëje:

- Të gjitha gëminet e specifikuar në tender duhet të deklarohen në Euro (€). Çmimi i ofertuar lejohet që të shënohet me maksimum dy (2) numra pas presës dhjetore. Çdo numër i shënuar pas numrit të dytë (2) nuk do të merret për bazë në llogaritje të vlerës së ofertës., oferta e tillë do të konsiderohet e pa përgjegjëshme
- Në çmim të përfshihen të gjitha taksat e aplikuar në Kosovë, duke llogaritur edhe tvsh-në

Identifikim i operatorit ekonomik (oe)	
Emri i oe:	TERMO MONTIMI SH.P.K. PRISHTINE
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit te oe:	SKENDER BECIRI
Nënshkrimi:	
data:	03/07/2018



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije-
Ministry of Trade and Industry

Agjensioni i Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë / Kosovska Agencija za Registraciju Biznisa /
Kosova Business Registration Agency

CERTIFIKAT E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

80140738

71144410

(Nr. i biznesit / Br. biznisa / Business No.)

"TERMOMONTIMI" SH.P.K.

Emri i biznesit / Naziv biznisa / Name of Business

601233521

Numri Fiskal / Fiscal Number / Fiskalni Broj
600041363

Lloji i biznesit
BusinessType
Tip biznisa

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Limited liability company
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Adresa
Address
Adresa

Republika e Kosovës, Prishtinë, Prishtinë
Republic of Kosovo, Pristina, Pristina
Republika Kosova, Priština, Priština
, Zona Industriale

Data e inkorporimit
Date of incorporation
Datum inkorporiranja


23/03/2015


Data e regjistrimit
Date of registration
Datum registracije

19/03/2015

23/03/2015

Data/Date/Datum




Nenshkrimi/Signature/Potpis



»TERMOMONTIMI«SH.P.K.
Zona Industriale
PRISHTINË

Tel. & Fax.: +381 (38) 601 011 : 044 502 205

E-mail: termomontimi@hotmail.com

Në bazë të nevojës për kryerjen e projektit drejtori i "Termomontimi" SH.P.K. sjellin këtë :

V E N D I M

Me këtë vendim caktohet menaxheri i Projektit për :

Për punët në Objektiv: **NDËRTIMI DHE RREGULLIMI I INFRASTRUKTURËS SHKOLLORE NË OBILIQ**

Nr. Prokurimit: OB614-18-4258-S-2-1

Nr. Brendshëm: 614-18-034-521

z. Musa Miftari. Inxh. I Dipl. I Ndërtimtarisë

I lartë përmenduri është përgjegjës deri në përfundimin e projektit.

Prishtinë, më 03.07.2018

