




Republika e Kosovës - Republic of Kosovo - Republika Kosova

Komuna Obiliq- Obiliq Municipality-Opština Obilič



KOMUNA E OBILIQIT

ZYRA E PROKURIMIT



Dalës-lizazna

Nr. XII-219 Data 28.09.2018
Br. Datum

OBILIQ-OBILIČ

Nr.:051/2018

Nr	Titulli I Projektit
	NDËRTIMI I RRUGËVE NË LAGJEN HADE E RE

Shtator/2018
Obiliq

PJESA B: KONTRATA I & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

-KOMUNA E OBILIQIT-zyra e prokurimit Rr. „Adem Jashari”15000- Obiliq

(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe

" Trasing Group " Sh.p.k., KORROTICË E EPËRME, 13000, DRENAS NRB. 80404565 NRF.

600071980 Përfaqësuar nga: **Visar Berisha drejtor**

(në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS: - Ndërtimi i rrugëve në Lagjen Hade e re

me numër identifikues: **OB614-18-6067-5-1-1 & i brendshëm : 614 18 051 511**

Numri i kontraës:051/2018

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve për : **Lënda e kontratës ka të bëjë: Me punë përgatitore, punë të riparimeve me asfalt,punët e tamponit,riparimi me kubza të betonit,punë të skajorëve ,ngritja e pusëve dhe e ujëmbledhësve,asfaltimi komplet i disa pjesëve të rrugëve,** nga ana e Kontraktuesit sipas specifikimeve teknike të detyrueshme dhe pjesës së ofertes financiare që janë pjesë e kësaj kontrate.

1.2 Vendi i kryerjes së punimeve është në. **Lagjës Hade e re-fsh.Shkabaj**

Fillimi i realizimit të kësaj kontrate do të bëhet nga data e dhënjes së lejes për fillimin e punimeve nga zyrtari përgjegjës i autoritetit kontraktues,ndërsa afati kohor për përfundimin e punimeve është sipas planit dinamik prej nga dita e caktuar në planin e menaxhimit të kontratës për fillim të punimeve,i cili do të konstatohet sipas ditarit të punës

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **1.556.614,93 €** {një milion e pesëqind e pesëdhjet e gjashtëmi e gjashtëqind katrumbdhjet **euro 93/100**

Buxheti është nga Ministria e Infrastruktues;për vitin 2018 janë të ndara 300.000.00€,ndërsa mjetet tjera, vitet në vijim.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

¹ Para nënshkrimit të Kontratës "kjo Draft Kontrate" duhet të modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve të aktivitetit përkatës të prokurimit

- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [[angleze][shqipe][serbe]² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Sherif Hoti	Emri:	Xhafer Gashi
Pozita:	ZPP	Pozita:	ZKA
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	28-09-2018	Data:	28-09-2018
Vula:		Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Visar Berisha
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	28-09-2018
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “**Kontratë**” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 “**Punë**” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “**Kontraktuesi**” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “**Menaxheri i Projektit**” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “**Çmimi Kontratës**” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “**Vendi i ndërtimit**” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “**Pajisjet e kontraktuesit**” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “**Skicat**” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “**KPK**” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “**KVK**” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasje në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndhima lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të sigurojë se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të sigurojë që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të sigurojë për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të sigurojë zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend-punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërrhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarë para se kryej ato. Riparimet e dëmt të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

243 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesin. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së

bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaraten e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaraten e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaraten e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaraten e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktivitetëve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm.**

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuar në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkelje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundojë vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkellet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 **“Force Madhore”** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjë nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejt që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkeljes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Implantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;

b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [gjuha e procedurës - shqipe].
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës: 33.691.72 €
Siguria në punë	10.2	Kontraktori është përgjegjës për aplikimin e ligjeve për mbrojtje në punë të punëtorëve të tij përveç tjerash edhe duke : - ber sigurimin e zonave të punës për kryerjen e punëve në mënyrë të sigurt - duke u siguruar në gatishmërinë profesionale të punëtorëve, - duke u siguruar në përdorimin e drejt të veglave dhe mjeteve adekuate dhe funksionale nga punëtorët, - duke obliguar punëtorët që të mbajnë uniformat e kompanisë (uniforma duhet identifikuar kompaninë) si dhe rrobat e punës dhe mjetet mbrojtëse në punë si : rrobe pune, helmata, këpucë adekuate varësisht nga natyra e punës dhe stina, syza mbrojtëse, dorëza pune ...etj, varësisht nga natyra e punës OE duhet të angazhoj punëtorë me kualifikime adekuate, njohuri dhe përvojë të duhur për kryerjen e punëve të nevojshme
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve [shëno shumat]; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve [shëno shumat]; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën [shëno shumat]; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: [shëno shumat] (ii) të personave të tjerë: [shëno shumat] Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Kontraktuesit, Kontraktuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë,dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues dhe Zyrtarin e prokurimit nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Kontraktuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre
Programi	12.1	Menaxherët e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues

		duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës konform Nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës dhe një kopje ta dorzojnë në zyrën e prokurimit Kryetari i komunës, Autorizohet në bazë të Nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Njësia kërkuese dhe komisionin për pranim teknik me një Vendim tjetër . Të dy palët obligohen të mbajnë ditarin e punës dhe nga një kopje të dorëzohen në arkivin e dosjes për pagesë.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik. Pagesat kryhen ashtu si raporton Organi mbikqyrës, pagesa e fundit kryhet vetëm pasi të ofrohet Garancioni për kualitetin e punimev{për eliminim e të metave} në shumën prej 10 % të vlerës së ofertës
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë Data e fillimit do të jetë 3 – 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Punëkryerësi duhet ta ketë në vendpunishte çdo herë Inxhinierin e prezentuar në dosje të tenderit. Nëse pas urdhërit prej tre ditëve nuk paraqitet Ixhinieri i OE në vend punishte, Komuna ka te drejten t'i jap urdhresen e fundit per nderprerje te kontratës.Poashtu njëjtë vepron edhe kur nuk i angazhon paisjet me te domosdoshme ne vendpunishte/
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë [1095] ditë. .[3 vite} <i>Nga fillimi i punimeve</i>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë Nëse Ofruesi i punëve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë,Autoriteti kontraktues,pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë,për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfudnimit,t'i marrë dëmet e likuaiduara të barabarta me 0.25% në ditë të vlerës së punëve të pa kryera deri në një maksimum prej 10% të vlerës totale të porosisë.. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.. Me propozimin e

		Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim dhe do të jetë përgjegjës për mos futje në penale.
Regjistri i punës	20.1	20.1 Një regjistër i punës do të, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm: a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit; b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit. 20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopjetë shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij. 20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është Autoriteti Kontraktues do të emëroj “Menaxherin e Projektit”, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

		▪ Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Organi mbikqyrës sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testetimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Organi mbikqyrës nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues. -Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord. -Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <i>Parapagim nuk do të ketë</i>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: <i>10% e vlerës së kontratës do jet sigurim bankar për garantinë e punimeve</i>
Shkaqet për kompensim	30.	Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim: (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë. (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt. (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin. (e) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës. Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit
Konfiskimi i sigurimit të ekzekutimit	30.5	30.6AK do të konfiskojë sigurimin e ekzekutimit në situatat e mëposhtme: a) Në rast të shkeljes së kontratës së nënshkruar, e cila shkakton dëme materiale për AK dhe/ose kërkon që AK të shkaktojë shpenzime të konsiderueshme në përfundimin e kontratës së tillë; ose b) Për shkelje të kontratës së nënshkruar shumë

		punëtorë, nën-kontraktues dhe/ose furnizues kanë mbetur të pa-paguar. 30.7 AK para se të filloj procedurën e konfiskimit të sigurimit të ekzekutimit AK duhet të informoj, me shkrim, OE për çdo dështim të supozuar me kontratë dhe të jep OE kohë të mjaftueshme për korrigjim të dështimeve të tilla. Dështimi i OE për të korrigjuar, në kohë, dështime të tilla të supozuara do të rezultojë në procedurën e konfiskimi. 30.8 Konfiskimi i sigurisë së ekzekutimit, nuk e ndalon autoritetin kontraktues të kërkojë zhdëmtimin shtesë që rrjedhin nga kontrata dhe, po ashtu, nëse siguria e ekzekutimit është me vlerë më të lartë se dëmet nga shkelja, autoriteti kontraktues duhet t'i rik-thejë diferencën. 30.9 Autoritetet kontraktuese nuk do të kufizojnë në dokumentet e tenderit diskrecionin e tenderuesve që të paraqesin sigurimin e performances në cilëndo nga format e përcaktuara në nenin 30.5 të këtyre rregullave dhe Udhëzuesi Operativ. Çdo dispozitë që kufizon formën në të cilën sigurimet e tilla mund të dorëzohen përveç atyre të referuara në nenin 30.5, do të konsiderohet e pavlefshme. Pavarësisht nga neni 63 i LPP-së, sigurimi i ekzekutimit duhet të jetë i pakushtëzuar. Për qëllimet e mësipërme, fjala "pakushtëzuar" do të thotë një garanci e zbatueshme me kërkesë dhe se nuk duhet të ketë ndonjë kusht ose kërkesë për ndonjë dëshmi të përfshirë në sigurimin e ekzekutimit përveç një kërkesë që Autoriteti Kontraktues duhet të ofroj një dokument që tregon që ka ndodhur shkelje gjatë implementimit të kontratës. Si rrjedhojë nuk ka nevojë të mëtejshme që autoriteti kontraktues të vërtetojë shkeljen. Në mbështetje të nenit 63, paragrafi 5, të LPP, kërkesat për kualifikimin e lëshuesve të sigurimit të ekzekutimit, siç është përcaktuar në dosjen e tenderit, do të jenë jo-diskriminuese, nuk do të kërkojnë nga lëshuesi që të ketë një biznes në një vend të veçantë, dhe në çdo rast do të kufizohet vetëm në kriteret që janë të lidhura drejtpërdrejt me sigurimin e stabilitetit financiar dhe besueshmërinë e këtyre institucioneve
Mbikëqyrja	32.1	Mbikqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marrë pjesë në hartimin e paramasësave ose specifikimeve dhe as Ai që ka marrë pjesë në vlerësimin e ofertave.
Punët shtesë	32.2	Nëse paraqitet nevoja: Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht

		merret autorizimi nga Mbikqyrësi dhe ZKA-ja.
Pagesat	32.3	Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Dorëzimi i dokumentave	32.4	Zyrtari për pagesë para se t'i kryej pagesat duhet të bindet se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës, aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera, faturat, atestet për materialet e përdorura nëse ka, shkresat, fletët e ditarit të punës, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalendrike nëse ka, sigurimet, etj, në të kundërtën e merrë përgjegjësinë.
Arkimi i dokumentave	32.5	Zyrtari për pagesë dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblertes, t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit dhe kontratës pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen tek Zyrtari për rexhistrimin e pasurisë.
Hyrja në fuqi	33.6	Kontrata hynë në fuqi ditën e nënshkrimit të palëve Ndërsa për fillimin e punimeve si ditë zyrtare do të konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher për fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve dhe një kopje të dorëzohet në zyrën e prokurimit. Pjesët nën 'Detajet e Implementimit' në <i>italike</i> duhet të kompletohen dhe të bien dakord në mesë të palëve të kontratës para inicimit të implementimit të kontratës. PMK duhet të përtërihet gjatë implementimit të kontratës. Plan i Menaxhimit të Kontratës është dokument i gjallë i cili do të përtërihet bazuar në mbikëqyrjen e punëve, shërbimeve apo mallrave në pajtim me kushtet e parashtruara në kontratën origjinale. Plani i Menaxhimit të Kontratës është i hapur për monitorim të KRPP-së gjatë implementimit të kontratës dhe të gjitha auditimeve tjera të kryera nga organet shtetërore. PMK duhet të përdoret së bashku me rregullat e miratuara për menaxhimin e aktiviteteve të kontratës, të nxjerra nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
Informatë shtesë	33.7	Kontraktuesi e ka për obligim ta vendosë PANON në hyrje dhe dalje të punishtës në madhësinë standarde, ku do të përfshihen, titulli i projektit, investuesit dhe punëkryerësi.

Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 1095 ditë ose 3 vite Po ashtu për sigurimin e cilësisë së punëve, Operatori Ekonomik pas pranimit teknik duhet të ofrojë garancion bankar për sigurimin e punëve 10 % nga vlera e kontratës, në kohëzgjatje 3 vjet nga dita e pranimit teknik dhe obligimi se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do të sanojë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën pajtohet se AK ato dëme do të sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do të faturojë Kontraktorit që ka dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve. Nëse janë grup OE, kjo deklarate epet në emër të liderit të konzorciumit
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Të gjitha mosmarrëveshjet do të tentohet që të zgjidhen në mënyrë miqësore nga Projekt menaxheri i kontratës, personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues, Zyrtarin përgjegjës të prokurimit si dhe personave përgjegjës të autorizuar nga Kryesi i punimeve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Kompetente në Prishtinë, në pajtim me ligjin e Kosovës

PJESA IV E KONTRATËS: SIGURIMI I EKZEKUTIMIT



Kompania e Sigurimeve sh.a. - Insurance Company s.a.

KOSOVA e RE

Adresa: Lagja Kalabria Blloku B1, 10000 Prishtinë-Kosovë
Tel: +381 (0)38 778 778, 770-777, www.kosovaera.com, info@kosovaera.com

Nr. Policës
Policy no.

200174

PËR KLIENTIN

POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË TENDERIT DHE EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

PERFORMANCE BOND POLICY

Kontraktuesi:	"TRASING GROUP" SH.P.K		
Përfaqësuar nga:	DEMIR BERISHA		
Adresa:	KOROTIC E EPERMË		
Nr. Biznesit:	70323510		
Garantuesi:	K.S. Kosova e Re		
Banka e Garantuesit:	BPB Banka Private e Biznesit		
Përfutuesi:	KOMUNA E OBILIQIT		
Adresa:	OBILIQ		
Shuma e Sigurimit:	155,661.49	Shuma e Garantuar:	155,661.49
Aktiviteti Ekonomik:	Sig.Kon.-Ekzekutimit, Nr.Prok.OB614-18-6067-5-1-1		
Aktiviteti Ekonomik:	28/09/2018	Data e mbarimit:	27/10/2021
Ora:	10:07		
Primi:	4,669.84	TVSH:	840.57
Gjithsej:	5,510.41		
Mënyra e pageses:	Transfer Bank		
Nr. llogarisë:	1300001001081313		
Data e lëshimit:	28/09/2018		

Lënda e garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfutuesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:


1. Mbështetur në këtë Police -Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me kete police.
2. Përfutuesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshperblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të Siguruarit / Kontraktuesit -Ekzekutuesit të Kontratës.
3. Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfutuesit, Siguruesit / Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfutuesit (cedimi i të drejtave nga Përfutuesi të Siguruesit / Garantuesit).
4. Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të Pergjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të Kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
5. Çfarëdo mosmarrëveshje ose pretendim që del nga apo në lidhje me këtë kontratë,ose shkelje,ndërprerje ose jo-vlefshmëri me këtë, do të zgjidhet nga arbitrazhi nën ombrellën e Odës Ekonomike të Kosovës në pajtim me Rregullat e Arbitrazhit të Tribunalit të Arbitrazhit.

Nr. i Serisë: NO.34791

Garantuesi dhe Kontraktuesi me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim lidhin kete lloj sigurimi

Blendë Maloku

Emri - Name / Nënshkrimi - Signature



I Siguruar / The Insured

Emri - Name / Nënshkrimi - Signature



Kompania e Sigurimeve sh.a. - Insurance Company s.a.

KOSOVARÉ

Adresa: Lagja Kalabria Blloku S1, 10000 Prishtinë-Kosovë
Tel: +381 (0)38 773 778, 770-777, www.kosovarere.com, info@kosovarere.com

Nr. Policës
Policy no.

200174

PËR KLIENTIN

POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË TENDERIT DHE EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

PERFORMANCE BOND POLICY

Kontraktuesi:	"TRASING GROUP" SH.P.K		
Përfaqësuar nga:	DEMIR BERISHA		
Adresa:	KOROTIC E EPERME		
Nr. Biznesit	70323510		
Garantuesi:	K.S. Kosova e Re		
Banka e Garantuesit:	BPB Banka Private e Biznesit		
Përfutuesi:	KOMUNA E OBILIQIT		
Adresa:	OBILIQ		
Shuma e Sigurimit	155,661.49	Shuma e Garantuar	155,661.49
Aktiviteti Ekonomik:	Sig.Kon.-Ekzekutimit, Nr Prok:OB614-18-6067-5-1-1		
Aktiviteti Ekonomik:	28/09/2018	Data e mbarimit	27/10/2021
Ora	10:07		
Primi	4,669.84	TVSH	840.57
Gjithsej	5,510.41		
Mënyra e pageses	Transfer Bank		
Nr. llogarisë	1300001001081313		
Data e lëshimit	28/09/2018		

Lënda e garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfutuesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:


1. Mbështetur në këtë Police -Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me kete police.
2. Përfutuesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshperblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit -Ekzekutuesit të Kontratës.
3. Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfutuesit, Siguruesit / Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfutuesit (cedimi i të drejtave nga Përfutuesi të Siguruesi / Garantuesit).
4. Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të Pergjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të Kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
5. Çfarëdo mosmarrëveshje ose pretendim që del nga apo në lidhje me këtë kontratë,ose shkelje,ndërprerje ose jo-vlefshmëri me këtë, do të zgjidhet nga arbitrazhi nën ombrellën e Odës Ekonomike të Kosovës në pajtim me Rregullat e Arbitrazhit të Tribunalit të Arbitrazhit.

Nr. Serisë: NO.34791

Garantuesi dhe Kontraktuesi me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim lidhin kete lloj sigurimi

Blendë Maloku

Emri - Name / Nënshkrimi - Signature



I Siguruar / The Insured

Emri - Name / Nënshkrimi - Signature

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Name Emri	Trasing Group Sh.p.k.
Adresa	Korrotic e Epereme
Qyteti	Drenas
Kodi Postar	13000
Kontakti	049/613-111
Telefoni	
Faksi	
E-mail	trasinggroup@hotmail.com
Numri i TVSH	330075110

BANKA	
Name Emri	NLB-Banka
Adresa	Rr. Skenderbeu p.n.
Qyteti	Drenas
Kodi Postar	13000
Shteti	Kosovë
Llogaria Bankare	1701 0010 1166 0744
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

VULA E BANKËS +
NËNSHKRIMI I
PËRFAQËSUESIT TË
BANKËS (Të dyja të
obligueshme)

DATA + NËNSHKRIMI I
MBAJTËSIT TË
LLOGARISË: (e
obligueshme)

Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGEVE KANALIZIMIT FEKAL ATMOSFERIK DHE UJESJELLESIT TE HADES SE RE

B13	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES B13 L=143m' b=5+3m'
-----	--

Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
----	------------	--------	-------	-------	-------

Egzaminimi i materialeve dhe bazës së rrugës para dhe pas vuarjes në vepër të tyre të tyre si psh.Zhavorit gypave dhe elementeve tjera për shqyrtim.Kontraktori është i obliguar të sjellë ateste paraprake dhe prejardhjen e materialit.

I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME				
1,1	Incizimi dhe fiksimi I pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik I vijave ku do të kaloj rruga dhe trotuari(sipas projektit),si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	143	0,20 €	28,60 €
1,2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi e terenit duhet të bëhet	m ³	1.781,58	1,00 €	1.781,58 €
1,3	Rrafshimi dhe ngjeshja e nënbazës para fillimit të mbushjes	m'	143,00	2,00 €	286,00 €
1,4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e xheotekstilit sintetik me peshë 300 gr/m ² dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e ngjeshur.Çmimi të kalkulohet për metër katrorë.	m ²	819,00	0,90 €	737,10 €

NËTOTALI: 2.833,28 €

II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS DHE TROTUARIT				
2,1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 60-150mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 40cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	619,68	5,00 €	3.098,40 €
2,2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 30cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	464,76	7,00 €	3.253,32 €
2,3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 900KN/cm ² .	m ³	232,38	7,50 €	1.742,85 €
2,4	OE është obligativ, para vendosjes se asfaltit duhet te behet (A Testi) I ngjeshmerise. Mostra duhet te merren sipas normave profesionale ne prezencen e menaxherit te kontrates.	cope	2,00	25,00 €	50,00 €

NËTOTALI: 8.144,57 €

Nr.	PUNËT E ASFALTIT				
3,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e asfaltit (Bitozhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16 mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t = 8cm, agregati I përdorur për punimin e asfaltit duhet të jetë me cilsi të mira dhe sasia e përzierjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në veprë gjatë ciklevë fillestare të ngjeshjes materiali duhet të ketë temperaturën 130°C. Si dhe duhet të realizohet shiriti ndarës i rrugës për të gjithë gjatësinë e rrugës me një gjërësi standarde në baze të standardeve në fuqi në baze të rregullave të komunikacionit.	m ²	819,00	8,00 €	6.552,00 €
3,2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	cope	2,00	25,00 €	50,00 €
NËTOTALI:					6.602,00 €

TROTUARI					
IV	PUNËT E KUBËZAVE				
4,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 18X24 cm. Gurët duhen ta ken të hapur vrimen me gyp Ø 75mm për vendosjen e instalimeve.	m'	232,00	5,50 €	1.276,00 €
4,2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	8,70	20,00 €	174,00 €
4,3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 8X20 cm sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m'	300,00	3,00 €	900,00 €
4,4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	6,75	20,00 €	135,00 €
4,5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 4-8 mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar për trasenë e rrugës me kubëza.	m³	23,60	8,00 €	188,80 €
4,6	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave të betonit me trashësi t = 8cm. Në trasenë e formuar nga skajorët kubëzat duhet shtrihen dhe të nivelizohen në mënyrë profesionale, si dhe të parashihet mbushja e fugave me zhavor të imët, duke iu përmbajtur rekomandimeve të menaxherit të kontratës. Forma e kubëzave zgjedhet sipas Menaxherit të Kontratës	m²	472,00	7,50 €	3.540,00 €
NËNTOTALI:					6.213,80 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME	2.833,28 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS DHE TROTUARIT	8.144,57 €
III	PUNËT E ASFALTIT	6.602,00 €
IV	PUNËT E KUBËZAVE	6.213,80 €
TOTALI PËRFSHIRË EDHE TVSH		23.793,65 €

B11	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES B11 L=181.80m' b=5+3m'				
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME				
1,1	Incizimi dhe fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rruga dhe trotuari(sipas projektit),si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	181,1	0,20 €	36,22 €
1,2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi e terenit duhet të bëhet	m ³	1.992,95	1,00 €	1.992,95 €
1,3	Rrafshimi dhe ngjeshja e nënbazës para fillimit të mbushjes	m'	181,80	2,00 €	363,60 €
1,4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e xheotekstilit sintetik me peshë 300 gr/m ² dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e ngjeshur.Çmimi të kalkulohet për metër katrorë.	m ²	1.073,00	0,90 €	965,70 €
NËNTOTALI:					3.358,47 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS DHE TROTUARIT				
2,1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 60-150mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 40cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	831,84	5,00 €	4.159,20 €
2,2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 30cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	623,88	7,00 €	4.367,16 €
2,3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 900KN/cm ² .	m ³	311,94	7,50 €	2.339,55 €
2,4	OE është obligativ, para vendosjes së asfaltit duhet të bëhet (A Testi) i ngjeshmerisë. Mostra duhet të merren sipas normave profesionale në prezencën e menaxherit të kontratës.	cope	3,00	25,00 €	75,00 €
NËNTOTALI:					10.940,91 €

III	PUNËT E ASFALTIT				
3,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e asfaltit (Bitozhavor) me fraksion te agregatit Ø 0-16 mm, me trashesi duke perfshi edhe ngjeshjen duhet te jete t = 8cm, agregati I perdorur per punimin e asfaltit duhet te jet me cilsi të mira dhe sasia e perberjes se bitumenit duhet te jete e mjaftueshme ne menyre qe asfalti te jete mire i lidhur dhe jo poroz. Ne momentin e hudhjes ne veper gjate cikleve fillestare te ngjeshjes materiali duhet te kete temperaturen 130°C. Si dhe duhet te realizohet shiriti ndares i rruges per te gjithë gjatesine e rruges me nje gjeresi standarde ne baze te standardeve ne fuqi ne baze te rregullave te komunikacionit.	m ²	1.073,00	8,00 €	8.584,00 €
3,4	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	cope	3,00	25,00 €	75,00 €
NËNTOTALI:					8.659,00 €

TROTUARI B11					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
IV	PUNËT E KUBËZAVE				
4,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 18X24 cm. Gurët duhen ta ken të hapur vrimen me gyp Ø 75mm për vendosjen e instalimeve.	m'	408,00	5,50 €	2.244,00 €
4,2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	15,30	20,00 €	306,00 €
4,3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 8X20 cm sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m'	402,00	3,00 €	1.206,00 €
4,4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	18,09	20,00 €	361,80 €
4,5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 4-8 mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar për trasenë e rrugës me kubëza.	m³	32,70	8,00 €	261,60 €
4,6	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave të betonit me trashësi t = 8cm. Në trasenë e formuar nga skajorët kubëzat duhet shtrihen dhe të nivelizohen në mënyrë profesionale, si dhe të parashihet mbushja e fugave me zhavor të imët, duke iu përmbajtur rekomandimeve të menaxherit të kontratës. Forma e kubëzave zgjedhet sipas Menaxherit të Kontratës	m²	654,00	7,50 €	4.905,00 €
NËTOTALI:					9.284,40 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME	3.358,47 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS DHE TROTUARIT	10.940,91 €
III	PUNËT E ASFALTIT	8.659,00 €
IV	PUNËT E KUBËZAVE	9.284,40 €
TOTALI PËRFSHIRË EDHE TVSH		32.242,78 €

B10	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES B10 L=171m' b=5m'				
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME				
1,1	Incizimi dhe fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rruga dhe trotuari(sipas projektit),si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	171	0,20 €	34,20 €
1,2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi e terenit duhet të bëhet	m ³	1.162,65	1,00 €	1.162,65 €
1,3	Rrafshimi dhe ngjeshja e nënbazës para fillimit të mbushjes	m'	171,00	2,00 €	342,00 €
1,4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e xheotekstilit sintetik me peshë 300 gr/m ² dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e ngjeshur.Çmimi të kalkulohet për metër katrorë.	m ²	623,00	0,90 €	560,70 €
NËNTOTALI:					2.099,55 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
2,1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 60-150mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 40cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	491,04	5,00 €	2.455,20 €
2,2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 30cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	368,28	7,00 €	2.577,96 €
2,3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 900KN/cm ² .	m ³	184,14	7,50 €	1.381,05 €
2,4	OE është obligativ, para vendosjes se asfaltit duhet te behet (A Testi) i ngjeshmerise. Mostra duhet te merren sipas normave profesionale ne prezencen e menaxherit te kontrates.	cope	3,00	25,00 €	75,00 €
NËNTOTALI:					6.489,21 €

711	PUNËT E ASFALTIT				
3,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e asfaltit (Bitozhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16 mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t = 8cm, agregati I përdorur për punimin e asfaltit duhet të jetë me cilsi të mira dhe sasia e përzierjes së bitumenit duhet të jetë e mjaftueshme në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në veprë gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes materiali duhet të ketë temperaturën 130°C. Si dhe duhet të realizohet shiriti ndarës i rrugës për të gjithë gjatësinë e rrugës me një gjerësi standarde në baze të standardeve në fuqi në baze të rregullave të komunikacionit.	m ²	623,00	8,00€	4.984,00 €
3,2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	cope	3,00	25,00€	75,00 €
NËNTOTALI:					5.059,00 €

TROTUARI B10					
IV	PUNËT E KUBËZAVE				
4,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 18X24 cm. Gurët duhen të ken të hapur vrimen me gyp Ø 75mm për vendosjen e instalimeve.	m'	251,80	5,50 €	1.384,90 €
4,2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m ³	13,22	20,00 €	264,39 €
4,3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 8X20 cm sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m'	238,70	3,00 €	716,10 €
4,4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m ³	10,74	20,00 €	214,83 €
4,5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 4-8 mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar për trasenë e rrugës me kubëza.	m ³	16,90	8,00 €	135,20 €
4,6	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave të betonit me trashësi t = 8cm. Në trasenë e formuar nga skajorët kubëzat duhet shtrihen dhe të nivelizohen në mënyrë profesionale, si dhe të parashihet mbushja e fugave me zhavor të imët, duke iu përmbajtur rekomandimeve të menaxherit të kontratës. Forma e kubëzave zgjedhet sipas Menaxherit të Kontratës	m ²	388,00	7,50 €	2.910,00 €
NËTOTALI:					5.625,42 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME	2.099,55 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	6.489,21 €
III	PUNËT E ASFALTIT	5.059,00 €
IV	PUNËT E KUBËZAVE	5.625,42 €
TOTALI PËRFSHIRË EDHE TVSH		19.273,18 €

E9	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES B9 L=295.20m' b=5+3m'				
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME				
1,1	Incizimi dhe fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rruga dhe trotuari(sipas projektit),si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	295,2	0,20 €	59,04 €
1,2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi e terenit duhet të bëhet	m ³	2.609,35	1,00 €	2.609,35 €
1,3	Rrafshimi dhe ngjeshja e nënbazës para fillimit të mbushjes	m'	295,20	2,00 €	590,40 €
1,4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e xheotekstilit sintetik me peshë 300 gr/m ² dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e ngjeshur.Çmimi të kalkulohet për metër katrorë.	m ²	1.479,00	0,90 €	1.331,10 €
NËNTOTALI:					4.589,89 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
2,1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 60-150mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 40cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	1089,12	5,00 €	5.445,60 €
2,2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 30cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	816,84	7,00 €	5.717,88 €
2,3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 900KN/cm ² .	m ³	408,42	7,50 €	3.063,15 €
2,4	OE është obligativ, para vendosjes së asfaltit duhet të bëhet (A Testi) i ngjeshmerisë. Mostra duhet të merren sipas normave profesionale në prezencën e menaxherit të kontratës.	cope	4,00	25,00 €	100,00 €
NËNTOTALI:					14.326,63 €

III	PUNËT E ASFALTIT				
3,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e asfaltit (Bitozhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16 mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t = 8cm, agregati I përdorur për punimin e asfaltit duhet të jetë me cilsi të mira dhe sasia e përzierjes së bitumenit duhet të jetë e mjaftueshme në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hedhjes në veprë gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes materiali duhet të ketë temperaturën 130°C. Si dhe duhet të realizohet shiriti ndarës i rrugës për të gjithë gjatësinë e rrugës me një gjërësi standarde në bazë të standardeve në fuqi në bazë të rregullave të komunikacionit.	m ²	1.469,00	8,00€	11.752,00 €
3,2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	cope	4,00	25,00€	100,00 €
NËNTOTALI:					11.852,00 €

TROTUARI B9					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
IV	PUNËT E KUBËZAVE				
4,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 18X24 cm. Gurët duhen ta ken të hapur vrimen me gyp Ø 75mm për vendosjen e instalimeve.	m'	583,00	5,50 €	3.206,50 €
4,2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	30,61	20,00 €	612,15 €
4,3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 8X20 cm sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m'	534,00	3,00 €	1.602,00 €
4,4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	24,03	20,00 €	480,60 €
4,5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 4-8 mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar për trasenë e rrugës me kubëza.	m³	39,50	8,00 €	316,00 €
4,6	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave të betonit me trashësi t = 8cm. Në trasenë e formuar nga skajorët kubëzat duhet shtrihen dhe të nivelizohen në mënyrë profesionale, si dhe të parashihet mbushja e fugave me zhavor të imët, duke iu përmbajtur rekomandimeve të menaxherit të kontratës. Forma e kubëzave zgjedhet sipas Menaxherit të Kontratës	m²	790,00	7,50 €	5.925,00 €
NËTOTALI:					12.142,25 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME	4.589,89 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	14.326,63 €
III	PUNËT E ASFALTIT	11.852,00 €
IV	PUNËT E KUBËZAVE	12.142,25 €
TOTALI PËRFSHIRË EDHE TVSH		42.910,77 €

B12	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES B12 L=336m' b=5m+3m'				
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME				
1,1	Incizimi dhe fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rruga dhe trotuari(sipas projektit),si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	336	0,20 €	67,20 €
1,2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi e terenit duhet të bëhet	m ³	3.323,50	1,00 €	3.323,50 €
1,3	Rrafshimi dhe ngjeshja e nenbazes	m ²	1.795,00	0,30 €	538,50 €
1,4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e xheotekstilit sintetik me peshë 300 gr/m ² dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e ngjeshur.Çmimi të kalkulohet për metër katrorë.	m ²	1.810,00	0,90 €	1.629,00 €
NËNTOTALI:					5.558,20 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
2,1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 60-150mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 40cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	1387,2	5,00€	6.936,00 €
2,2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 30cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	1.040,40	7,00€	7.282,80 €
2,3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 900KN/cm ² .	m ³	520,20	7,50€	3.901,50 €
2,4	OE eshte obligativ, para vendosjes se asfaltit duhet te behet (A Testi) I ngjeshmerise. Mostra duhet te merren sipas normave profesionale ne prezencen e menaxherit te kontrates.	cope	4,00	25,00€	100,00 €
NËNTOTALI:					18.220,30 €

III	PUNËT E ASFALTIT				
3,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e asfaltit (Bitozhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16 mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t = 8cm, agregati I përdorur për punimin e asfaltit duhet të jetë me cilsi të mira dhe sasia e përzierjes së bitumenit duhet të jetë e mjaftueshme në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hudhjes në veprë gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes materiali duhet të ketë temperaturën 130°C. Si dhe duhet të realizohet shiriti ndarës i rrugës për të gjithë gjatësinë e rrugës me një gjerësi standarde në baze të standardeve në fuqi në baze të rregullave të komunikacionit.	m ²	1.795,00	8,00 €	14.360,00 €
3,2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	cope	4,00	25,00 €	100,00 €
NËNTOTALI:					14.460,00 €

TROTUARI B12					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
V	PUNËT E KUBËZAVE				
4,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 18X24 cm. Gurët duhen ta ken të hapur vrimen me gyp Ø 75mm për vendosjen e instalimeve.	m'	678,00	5,50 €	3.729,00 €
4,2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	35,60	20,00 €	711,90 €
4,3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 8X20 cm sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m'	685,00	3,00 €	2.055,00 €
4,4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	30,83	20,00 €	616,50 €
4,5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 4-8 mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar për trasenë e rrugës me kubëza.	m³	54,00	8,00 €	432,00 €
4,6	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave të betonit me trashësi t = 8cm. Në trasenë e formuar nga skajorët kubëzat duhet shtrihen dhe të nivelizohen në mënyrë profesionale, si dhe të parashihet mbushja e fugave me zhavor të imët, duke iu përmbajtur rekomandimeve të menaxherit të kontratës. Forma e kubëzave zgjedhet sipas Menaxherit të Kontratës	m²	1.080,00	7,50 €	8.100,00 €
NËTOTALI:					15.644,40 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME	5.558,20 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	18.220,30 €
III	PUNËT E ASFALTIT	14.460,00 €
V	PUNËT E KUBËZAVE	15.644,40 €
TOTALI PËRFSHIRË EDHE TVSH		53.882,90 €

A3 PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES A3 L=531m' b=6m+3'					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME				
1,1	Incizimi dhe fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rruga dhe trotuari(sipas projektit),si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	531	0,2	106,20 €
1,2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi e terenit duhet të bëhet	m ³	9.105,24	1,00€	9.105,24 €
1,3	Rrafshimi dhe ngjeshja e nënbazës para fillimit të mbushjes	m'	531,00	2,00€	1.062,00 €
1,4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e xheotekstilit sintetik me peshë 300 gr/m ² dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e ngjeshur.Çmimi të kalkulohet për metër katrorë.	m ²	3.710,00	0,90€	3.339,00 €
NËNTOTALI:					13.612,44 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
2,1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 60-150mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 40cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	3167,04	5,00€	15.835,20 €
2,2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 30cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	2.375,28	7,00€	16.626,96 €
2,3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 900KN/cm ² .	m ³	1.065,96	7,50€	7.994,70 €
2,4	OE është obligativ, para vendosjes së asfaltit duhet të bëhet (A Testi) i ngjeshmerisë. Mostra duhet të merren sipas normave profesionale në prezencën e menaxherit të kontratës.	cope	8,00	25,00€	200,00 €
NËNTOTALI:					

40.656,86 €

					40.656,86 €
III	PUNËT E ASFALTIT				
3,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-22mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t= 7 cm,. Në momentin e hudhjes në vepër dhe gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C.	m ²	3.706,70	7,00 €	25.946,90 €
3,2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e Asfalt Betonit (AB) me fraksion të agregatit Ø 0-11,5mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t= 4 cm, agregati i përdorur për punimin e asfaltit duhet të jetë me prejardhje vullkanike dhe sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hudhjes në vepër dhe gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C.	m ²	3.706,70	4,60 €	17.050,82 €
3,3	Furnizimi dhe spërkatja e Bitoagregadit me emulsion 0.4kg/m2, për lidhjen e Bitoagregadit dhe Asfalt Betonit.	m ²	3.706,70	0,20 €	741,34 €
3,4	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	cope	8,00	25,00 €	200,00 €
NËNTOTALI:					43.939,06 €

TROUARI A3					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
IV	PUNËT E KUBËZAVE				
4,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 18X24 cm.Gurët duhen ta ken të hapur vrimen me gyp Ø 75mm për vendosjen e instalimeve.	m'	1.203,00	5,50€	6.616,50 €
4,2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	63,16	20,00€	1.263,15 €
4,3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 8X20 cm sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.Skajoret janë parapare për pjesën e jashtme të trotuarit dhe ndarjen e hapsirës gjelbruese	m'	1.468,00	3,00€	4.404,00 €
4,4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	66,06	20,00€	1.321,20 €
4,5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 4-8 mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar për trasenë e rrugës me kubëza.	m³	110,60	8,00€	884,80 €
4,6	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave të betonit me trashësi t = 8cm. Në trasenë e formuar nga skajorët kubëzat duhet shtrihen dhe të nivelizohen në mënyrë profesionale, si dhe të parashihet mbushja e fugave me zhavor të imët, duke iu përmbajtur rekomandimeve të menaxherit të kontratës. Forma e kubëzave zgjedhet sipas Menaxherit të Kontratës	m²	2.212,00	7,50€	16.590,00 €
4,7	Furnizimi dhe dhe kualitative për hapsirën si dhe të parashihet dhe mbjellja e barit kualitative.	m³	676,00	1,50€	1.014,00 €
NËTOTALI:					32.093,65 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT TOKËSORE TË PËRGJITHSHME	13.612,44 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	40.656,86 €
III	PUNËT E ASFALTIT	43.939,06 €
IV	PUNËT E KUBËZAVE	32.093,65 €
TOTALI PËRFSHIRË EDHE TVSH		130.302,01 €

A.5 PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES A5 L218.82m' b=6+3m'					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME				
1,1	Incizimi dhe fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rruga dhe trotuari(sipas projektit),si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	218,82	0,20 €	43,76 €
1,1	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi e terenit duhet të bëhet	m³	3.436,20	1,00 €	3.436,20 €
1,2	Rrafshimi dhe ngjeshja e nënbazës para fillimit të mbushjes	m'	218,82	2,00 €	437,64 €
1,3	Furnizimi,transporti dhe vendosja e xheotekstilit sintetik me peshë 300 gr/m² dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e ngjeshur.Çmimi të kalkulohet për metër katrorë.	m²	1.370,00	0,90 €	1.233,00 €
NËNTOTALI:					5.150,60 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
2,1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 60-150mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 40cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m³	1195,2	5,00€	5.976,00 €
2,2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 30cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m³	896,40	7,00€	6.274,80 €
2,3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 900KN/cm².	m³	365,40	7,50€	2.740,50 €
2,4	OE është obligativ, para vendosjes së asfaltit duhet të bëhet (A Testi) i ngjeshmerisë. Mostra duhet të merren sipas normave profesionale në prezencën e menaxherit të kontratës.	cope	5,00	25,00€	125,00 €
NËNTOTALI:					15.116,30 €

III	PUNËT E ASFALTIT				
3,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-22mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t= 7 cm,. Në momentin e hudhjes në vepër dhe gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C.	m ²	1.362,00	7,00€	9.534,00 €
3,2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e Asfalt Betonit (AB) me fraksion të agregatit Ø 0-11,5mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t= 4 cm, agregati I përdorur për punimin e asfaltit duhet të jetë me prejardhje vullkanike dhe sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme në menyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hudhjes në vepër dhe gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C.	m ²	1.362,00	4,60€	6.265,20 €
3,3	Furnizimi dhe spërkatja e Bitoagregadit me emulsion 0.4kg/m2, për lidhjen e Bitoagregadit dhe Asfalt Betonit.	m ²	1.362,00	0,20€	272,40 €
3,4	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	cope	5,00	25,00€	125,00 €
NËNTOTALI:					16.196,60 €

TROUARI A5					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
IV	PUNËT E KUBËZAVE				
4,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 18X24 cm.Gurët duhen ta ken të hapur vrimen me gyp Ø 75mm për vendosjen e instalimëve.	m'	255,00	5,50€	1.402,50 €
4,2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	13,39	20,00€	267,75 €
4,3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësor 8x25 cm sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.Skajoret jane parapare per pjesen e jashtme te trotuarit dhe ndarjen e hapsires gjelbruese	m'	889,00	3,00€	2.667,00 €
4,4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	40,01	20,00€	800,10 €
4,5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 4-8 mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar për trasenë e rrugës me kubëza.	m³	33,00	8,00€	264,00 €
4,6	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave të betonit me trashësi t = 8cm. Në trasenë e formuar nga skajorët kubëzat duhet shtrihen dhe të nivelizohen në mënyrë profesionale, si dhe të parashihet mbushja e fugave me zhavor të imët, duke iu përmbajtur rekomandimeve të menaxherit të kontratës. Forma e kubëzave zgjedhet sipas Menaxherit të Kontratës	m²	660,00	7,50€	4.950,00 €
4,7	Furnizimi dhe dhe kualitative per hapsiren si dhe te parashihet dhe mbjellja e barit kualitative.	m³	364,00	2,00€	728,00 €
NËTOTALI:					11.079,35 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME	5.150,60 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	15.116,30 €
III	PUNËT E ASFALTIT	16.196,60 €
IV	PUNËT E KUBËZAVE	11.079,35 €
TOTALI PËRFSHIRË EDHE TVSH		47.542,85 €

A1 PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES A1 L=1092m' b=6+3m'					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME				
1,1	Incizimi dhe fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rruga dhe trotuari(sipas projektit),si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	1092	0,20 €	218,40 €
1,2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi e terenit duhet të bëhet	m ³	20.757,96	2,00 €	41.515,92 €
1,3	Rrafshimi dhe ngjeshja e nënbazës para fillimit të mbushjes	m'	1.092,00	3,00 €	3.276,00 €
1,4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e xheotekstilit sintetik me peshë 300 gr/m ² dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e ngjeshur.Çmimi të kalkulohet për metër katrorë.	m ²	8.790,00	0,90 €	7.911,00 €
NËNTOTALI:					52.921,32 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
2,1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 60-150mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 40cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	7220,16	6,00€	43.320,96 €
2,2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 30cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	5.415,12	7,00€	37.905,84 €
2,3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 900KN/cm ² .	m ³	2.377,80	7,50€	17.833,50 €
2,4	OE është obligativ, para vendosjes së asfaltit duhet të bëhet (A Testi) i ngjeshmerisë. Mostra duhet të merren sipas normave profesionale në prezencën e menaxherit të kontratës.	cope	14,00	25,00€	350,00 €
NËNTOTALI:					99.410,30 €

	PUNËT E ASFALTIT				
3,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-22mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t= 7 cm,. Në momentin e hudhjes në vepër dhe gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C.	m ²	8.780,00	7,00 €	61.460,00 €
3,2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e Asfalt Betonit (AB) me fraksion të agregatit Ø 0-11,5mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t= 4 cm, agregati I përdorur për punimin e asfaltit duhet të jetë me prejardhje vullkanike dhe sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme në menyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hudhjes në vepër dhe gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C.	m ²	8.780,00	4,60 €	40.388,00 €
3,3	Furnizimi dhe spërkatja e Bitoagregadit me emulsion 0.4kg/m2, për lidhjen e Bitoagregadit dhe Asfalt Betonit.	m ²	8.780,00	0,20 €	1.756,00 €
3,4	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	cope	14,00	25,00 €	350,00 €
NËNTOTALI:					103.954,00 €

TROUARI A1					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
IV	PUNËT E KUBËZAVE				
4,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 18X24 cm.Gurët duhen ta ken të hapur vrimen me gyp Ø 75mm për vendosjen e instalimeve.	m'	2.751,00	5,50 €	15.130,50 €
4,2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	144,43	20,00 €	2.888,55 €
4,3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 8X20 cm sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.Skajoret janë parapare për pjesën e jashtme të trotuarit dhe ndarjen e hapsirës gjelbruese	m'	3.997,00	3,00 €	11.991,00 €
4,4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	179,87	20,00 €	3.597,30 €
4,5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 4-8 mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar për trasenë e rrugës me kubëza.	m³	221,00	8,00 €	1.768,00 €
4,6	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave të betonit me trashësi t = 8cm. Në trasenë e formuar nga skajorët kubëzat duhet shtrihen dhe të nivelizohen në mënyrë profesionale, si dhe të parashihet mbushja e fugave me zhavor të imët, duke iu përmbajtur rekomandimeve të menaxherit të kontratës. Forma e kubëzave zgjedhet sipas Menaxherit të Kontratës	m²	4.420,00	7,50 €	33.150,00 €
5,7	Furnizimi dhe dhe kualitative për hapsirën si dhe të parashihet dhe mbjellja e barit kualitative.	m³	691,00	2,00 €	1.382,00 €
NËTOTALI:					69.907,35 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT TOKËSORE TË PËRGJITHSHME	52.921,32 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	99.410,30 €
III	PUNËT E ASFALTIT	103.954,00 €
IV	PUNËT E KUBËZAVE	69.907,35 €
TOTALI PËRFSHIRË EDHE TVSH		326.192,97 €

T1 PARAMASA DHE PARALLOGARI E TROTUARIT L=783.33m' b=2m'					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I	PUNËT E BAZAMENTIT TËTROTUARIT				
1,1	Incizimi dhe fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rruga dhe trotuari(sipas projektit),si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	1092	0,20 €	218,40 €
1,2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi e terenit duhet të bëhet	m ³	1.800,90	1,00 €	1.800,90 €
1,3	Rrafshimi dhe ngjeshja e nënbazës para fillimit të mbushjes	m'	1.566,00	2,00 €	3.132,00 €
1,4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 60-150mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 40cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	720,36	5,00 €	3.601,80 €
1,5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 30cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	563,76	7,00 €	3.946,32 €
1,6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 900KN/cm ² .	m ³	281,88	7,50 €	2.114,10 €
NËTOTALI:					14.813,52 €

II		PUNËT E KUBËZAVE				
2,1		Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 18X24 cm. Gurët duhen ta ken të hapur vrimen me gyp Ø 75mm për vendosjen e instalimeve.	m'	1.566,00	5,50 €	8.613,00 €
2,2		Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m ³	82,22	20,00 €	1.644,30 €
2,3		Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 4-8 mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar për trasenë e rrugës me kubëza.	m ³	78,30	8,00 €	626,40 €
2,4		Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave të betonit me trashësi t = 8cm. Në trasenë e formuar nga skajorët kubëzat duhet shtrihen dhe të nivelizohen në mënyrë profesionale, si dhe të parashihet mbushja e fugave me zhavor të imët, duke iu përmbajtur rekomandimeve të menaxherit të kontratës. Forma e kubëzave zgjedhet sipas Menaxherit të Kontratës	m ²	1.566,00	7,50 €	11.745,00 €
2,4		OE është obligativ, para vendosjes se kubezave duhet te behet (A Testi) I ngjeshmerise. Mostra duhet te merren sipas normave profesionale ne prezencen e menaxherit te kontrates.	cope	10,00	25,00 €	250,00 €

NËTOTALI: 22.878,70 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT E BAZAMENTIT TËTROTUARIT	14.813,52 €
II	PUNËT E KUBËZAVE	22.878,70 €
TOTALI PËRFSHIRË EDHE TVSH		37.692,22 €

T2 PARAMASA DHE PARALLOGARI E TROTUARIT L=150m' b=4m'					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I	PUNËT E BAZAMENTIT TËTROTUARIT				
1,1	Incizimi dhe fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rruga dhe trotuari(sipas projektit),si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	150	0,2	30,00 €
1,2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi e terenit duhet të bëhet	m ³	828,00	1,00€	828,00 €
1,3	Rrafshimi dhe ngjeshja e nënbazës para fillimit të mbushjes	m'	150,00	2,00€	300,00 €
1,4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 60-150mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 40cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	288,00	5,00€	1.440,00 €
1,5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 35cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	252,00	7,00€	1.764,00 €
1,6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 900KN/cm ² .	m ³	108,00	7,50€	810,00 €
					5.172,00 €
II	PUNËT E KUBËZAVE				
2,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 18X24 cm.Gurët duhen ta ken të hapur vrimen me gyp Ø 75mm për vendosjen e instalimeve.	m'	300,00	5,50€	1.650,00 €
2,2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m ³	15,75	20,00€	315,00 €
2,3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 4-8 mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar për trasenë e rrugës me kubëza.	m ³	30,00	8,00€	240,00 €

2,4	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave të betonit me trashësi t = 8cm. Në trasenë e formuar nga skajorët kubëzat duhet shtrihen dhe të nivelizohen në mënyrë profesionale, si dhe të parashihet mbushja e fugave me zhavor të imët, duke iu përmbajtur rekomandimeve të menaxherit të kontratës. Forma e kubzave zgjedhet sipas Menaxherit të Kontratës	m ²	600,00	7,50€	4.500,00 €
2,4	OE është obligativ, para vendosjes së kubzave duhet të bëhet (A Testi) I ngjeshmerise. Mostra duhet të merren sipas normave profesionale në prezencën e menaxherit të kontratës.	cope	2,00	25,00€	50,00 €
NËTOTALI:					6.755,00 €

REKAPITULIMI		
I	PUNËT E BAZAMENTIT TËTROTUARIT	5.172,00 €
II	PUNËT E KUBËZAVE	6.755,00 €
TOTALI PËRFSHIRË EDHE TVSH		11.927,00 €

B19	PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RRUGES B19 L=572m' b=5m+3m'				
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME				
1,1	Incizimi dhe fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rruga dhe trotuari(sipas projektit),si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	572	0,2	114,40 €
1,2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi e terenit duhet të bëhet	m ³	523,25	1,00€	523,25 €
1,3	Rrafshimi dhe ngjeshja e nenbazes ne bazamentin e rruges dhe te trotuarit	m'	572,00	2,00€	1.144,00 €
1,4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e xheotekstilit sintetik me peshë 300 gr/m ² dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e ngjeshur.Çmimi të kalkulohet për metër katrorë.	m ²	3.099,00	0,90€	2.789,10 €
NËNTOTALI:					4.570,75 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
2,1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 60-150mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 40cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	2365,92	5,00€	11.829,60 €
2,2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 30cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	1.774,44	7,00€	12.421,08 €
2,3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 900KN/cm ² .	m ³	887,22	7,50€	6.654,15 €
2,4	OE eshte obligativ, para vendosjes se asfaltit duhet te behet (A Testi) I ngjeshmerise. Mostra duhet te merren sipas normave profesionale ne prezencen e menaxherit te kontrates.	cope	8,00	25,00€	200,00 €
NËNTOTALI:					31.104,83 €

III	PUNËT E ASFALTIT				
3,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e asfaltit (Bitozhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16 mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t = 8cm, agregati I përdorur për punimin e asfaltit duhet të jetë me cilsi të mira dhe sasia e përzierjes së bitumenit duhet të jetë e mjaftueshme në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në veprë gjatë ciklevë fillestare të ngjeshjes materiali duhet të ketë temperaturën 130°C. Si dhe duhet të realizohet shiriti ndarës i rrugës për të gjithë gjatësinë e rrugës me një gjërësi standarde në baze të standardeve në fuqi në baze të rregullave të komunikacionit.	m²	3.099,00	8,00 €	24.792,00 €
3,2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	cope	8,00	25,00 €	200,00 €
NËNTOTALI:					24.992,00 €

TROTUARI B19					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
V	PUNËT E KUBËZAVE				
5,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 18X24 cm. Gurët duhen ta ken të hapur vrimen me gyp Ø 75mm për vendosjen e instalimeve.	m'	1.012,00	5,50€	5.566,00 €
5,2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	53,13	20,00€	1.062,60 €
5,3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 8X20 cm sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m'	1.171,00	3,00€	3.513,00 €
5,4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	52,70	20,00€	1.053,90 €
5,5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 4-8 mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar për trasenë e rrugës me kubëza.	m³	91,50	8,00€	732,00 €
5,6	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave të betonit me trashësi t = 8cm. Në trasenë e formuar nga skajorët kubëzat duhet shtrihen dhe të nivelizohen në mënyrë profesionale, si dhe të parashihet mbushja e fugave me zhavor të imët, duke iu përmbajtur rekomandimeve të menaxherit të kontratës. Forma e kubëzave zgjedhet sipas Menaxherit të Kontratës	m²	1.830,00	7,50€	13.725,00 €
NËTOTALI:					25.652,50 €

REKAPITULIMI B19		
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME	4.570,75 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	31.104,83 €
III	PUNËT E ASFALTIT	24.992,00 €
V	PUNËT E KUBËZAVE	25.652,50 €
TOTALI PËRFSHIRË EDHE TVSH		86.320,08 €

B18	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES B18 L=598m' b=5m+3m'				
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME				
1,1	Incizimi dhe fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rruga dhe trotuari(sipas projektit),si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	598	0,2	119,60 €
1,2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi e terenit duhet të bëhet	m ³	523,25	1,00€	523,25 €
1,3	Rrafshimi dhe ngjeshja e nenbases ne bazamentin e rruges dhe te trotuarit	m'	572,00	2,00€	1.144,00 €
1,4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e xheotekstilit sintetik me peshë 300 gr/m ² dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e ngjeshur.Çmimi të kalkulohet për metër katrorë.	m ²	3.250,00	0,90€	2.925,00 €
NËNTOTALI:					4.711,85 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
2,1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 60-150mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 40cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	2491,2	5,00€	12.456,00 €
2,2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 30cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	1.868,40	7,00€	13.078,80 €
2,3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 900KN/cm ² .	m ³	934,20	7,50€	7.006,50 €
2,4	OE eshte obligativ, para vendosjes se asfaltit duhet te behet (A Testi) i ngjeshmerise. Mostra duhet te merren sipas normave profesionale ne prezencen e menaxherit te kontrates.	cope	8,00	25,00€	200,00 €
NËNTOTALI:					32.741,30 €

III	PUNËT E ASFALTIT				
3,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e asfaltit (Bitozhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16 mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t = 8cm, agregati I përdorur për punimin e asfaltit duhet të jetë me cilsi të mira dhe sasia e përzierjes së bitumenit duhet të jetë e mjaftueshme në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në veprë gjatë ciklevë fillestare të ngjeshjes materiali duhet të ketë temperaturën 130°C. Si dhe duhet të realizohet shiriti ndarës i rrugës për të gjithë gjatësinë e rrugës me një gjërësi standarde në baze të standardeve në fuqi në baze të rregullave të komunikacionit.	m ²	3.250,00	8,00 €	26.000,00 €
3,2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	cope	8,00	25,00 €	200,00 €
NËNTOTALI:					26.200,00 €

TROTUARI B18					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
IV	PUNËT E KUBËZAVE				
4,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 18X24 cm. Gurët duhen ta ken të hapur vrimen me gyp Ø 75mm për vendosjen e instalimeve.	m'	1.150,00	5,50€	6.325,00 €
4,2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	60,38	20,00€	1.207,50 €
4,3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 8X20 cm sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m'	1.230,00	3,00€	3.690,00 €
4,4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	55,35	20,00€	1.107,00 €
4,5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 4-8 mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar për trasenë e rrugës me kubëza.	m³	97,00	8,00€	776,00 €
4,6	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave të betonit me trashësi t = 8cm. Në trasenë e formuar nga skajorët kubëzat duhet shtrihen dhe të nivelizohen në mënyrë profesionale, si dhe të parashihet mbushja e fugave me zhavor të imët, duke iu përmbajtur rekomandimeve të menaxherit të kontratës. Forma e kubëzave zgjedhet sipas Menaxherit të Kontratës	m²	1.940,00	7,50€	14.550,00 €
NËTOTALI:					27.655,50 €

REKAPITULIMI B18		
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME	4.711,85 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	32.741,30 €
III	PUNËT E ASFALTIT	26.200,00 €
IV	PUNËT E KUBËZAVE	27.655,50 €
TOTALI PËRFSHIRË EDHE TVSH		91.308,65 €

Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME				
1,1	Incizimi dhe fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rruga dhe trotuari(sipas projektit),si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	591	0,2	118,20 €
1,2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi e terenit duhet të bëhet	m ³	523,25	1,00€	523,25 €
1,3	Rrafshimi dhe ngjeshja e nenbazes ne bazamentin e rruges dhe te trotuarit	m'	591,00	2,00€	1.182,00 €
1,4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e xheotekstilit sintetik me peshë 300 gr/m ² dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e ngjeshur.Çmimi të kalkulohet për metër katrorë.	m ²	3.280,00	0,90€	2.952,00 €
NËNTOTALI:					4.775,45 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
2,1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 60-150mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 40cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	2491,2	5,00€	12.456,00 €
2,2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 30cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	1.868,40	7,00€	13.078,80 €
2,3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 900KN/cm ² .	m ³	934,20	7,50€	7.006,50 €
2,4	OE eshte obligativ, para vendosjes se asfaltit duhet te behet (A Testi) i ngjeshmerise. Mostra duhet te merren sipas normave profesionale ne prezencen e menaxherit te kontrates.	cope	7,00	25,00€	175,00 €
NËNTOTALI:					32.716,30 €

Nr	PUNËT E ASFALTIT				
3,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e asfaltit (Bitozhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16 mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t = 8cm, agregati I përdorur për punimin e asfaltit duhet të jetë me cilsi të mira dhe sasia e përzierjes së bitumenit duhet të jetë e mjaftueshme në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në veprë gjatë ciklevë fillestare të ngjeshjes materiali duhet të ketë temperaturën 130°C. Si dhe duhet të realizohet shiriti ndarës i rrugës për të gjithë gjatësinë e rrugës me një gjërësi standarde në baze të standardeve në fuqi në baze të rregullave të komunikacionit.	m²	3.280,00	8,00€	26.240,00 €
3,2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	cope	7,00	25,00€	175,00 €
NËNTOTALI:					26.415,00 €

TROTUARI B17					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
IV	PUNËT E KUBËZAVE				
4,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 18X24 cm. Gurët duhen ta ken të hapur vrimen me gyp Ø 75mm për vendosjen e instalimeve.	m'	1.263,00	5,50€	6.946,50 €
4,2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	66,31	20,00€	1.326,15 €
4,3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 8X20 cm sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m'	1.139,00	3,00€	3.417,00 €
4,4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	51,26	20,00€	1.025,10 €
4,5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 4-8 mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar për trasenë e rrugës me kubëza.	m³	95,50	8,00€	764,00 €
4,6	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave të betonit me trashësi t = 8cm. Në trasenë e formuar nga skajorët kubëzat duhet shtrihen dhe të nivelizohen në mënyrë profesionale, si dhe të parashihet mbushja e fugave me zhavor të imët, duke iu përmbajtur rekomandimeve të menaxherit të kontratës. Forma e kubëzave zgjedhet sipas Menaxherit të Kontratës	m²	1.910,00	7,50€	14.325,00 €
NËTOTALI:					27.803,75 €

REKAPITULIMI B17		
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME	4.775,45 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	32.716,30 €
III	PUNËT E ASFALTIT	26.415,00 €
IV	PUNËT E KUBËZAVE	27.803,75 €
TOTALI PËRFSHIRË EDHE TVSH		91.710,50 €

Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME				
1,1	Incizimi dhe fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rruga dhe trotuari(sipas projektit),si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	357	0,2	71,40 €
1,2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi e terenit duhet të bëhet	m ³	523,25	1,00€	523,25 €
1,3	Rrafshimi dhe ngjeshja e nenbases ne bazamentin e rruges dhe te trotuarit	m'	357,00	2,00€	714,00 €
1,4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e xheotekstilit sintetik me peshë 300 gr/m ² dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e ngjeshur.Çmimi të kalkulohet për metër katrorë.	m ²	1.930,00	0,90€	1.737,00 €
NËNTOTALI:					3.045,65 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
2,1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 60-150mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 40cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	1464	5,00€	7.320,00 €
2,2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 30cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	1.098,00	7,00€	7.686,00 €
2,3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 900KN/cm ² .	m ³	549,00	7,50€	4.117,50 €
2,4	OE është obligativ, para vendosjes se asfaltit duhet te behet (A Testi) I ngjeshmerise. Mostra duhet te merren sipas normave profesionale ne prezencen e menaxherit te kontrates.	cope	4,00	25,00€	100,00 €
NËNTOTALI:					19.223,50 €

III	PUNËT E ASFALTIT				
3,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e asfaltit (Bitozhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16 mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t = 8cm, agregati I përdorur për punimin e asfaltit duhet të jetë me cilsi të mira dhe sasia e përzierjes së bitumenit duhet të jetë e mjaftueshme në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në veprë gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes materiali duhet të ketë temperaturën 130°C. Si dhe duhet të realizohet shiriti ndarës i rrugës për të gjithë gjatësinë e rrugës me një gjërësi standarde në baze të standardeve në fuqi në baze të rregullave të komunikacionit.	m ²	1.927,00	8,00€	15.416,00 €
3,2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	cope	4,00	25,00€	100,00 €
NËNTOTALI:					15.516,00 €

TROTUARI B16					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
IV	PUNËT E KUBËZAVE				
4,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 18X24 cm. Gurët duhen të ken të hapur vrimen me gyp Ø 75mm për vendosjen e instalimeve.	m'	638,00	5,50€	3.509,00 €
4,2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	33,50	20,00€	669,90 €
4,3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 8X20 cm sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m'	730,00	3,00€	2.190,00 €
4,4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	32,85	20,00€	657,00 €
4,5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 4-8 mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar për trasenë e rrugës me kubëza.	m³	56,00	8,00€	448,00 €
4,6	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave të betonit me trashësi t = 8cm. Në trasenë e formuar nga skajorët kubëzat duhet shtrihen dhe të nivelizohen në mënyrë profesionale, si dhe të parashihet mbushja e fugave me zhavor të imët, duke iu përmbajtur rekomandimeve të menaxherit të kontratës. Forma e kubëzave zgjedhet sipas Menaxherit të Kontratës	m²	1.120,00	7,50€	8.400,00 €
NËTOTALI:					15.873,90 €

REKAPITULIMI B17		
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME	3.045,65 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	19.223,50 €
III	PUNËT E ASFALTIT	15.516,00 €
IV	PUNËT E KUBËZAVE	15.873,90 €
TOTALI PËRFSHIRË EDHE TVSH		53.659,05 €

B15 PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES B15 L=359m' b=5m+3m'					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME				
1,1	Incizimi dhe fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rruga dhe trotuari(sipas projektit),si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	359	0,2	71,80 €
1,2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi e terenit duhet të bëhet	m ³	523,25	1,00€	523,25 €
1,3	Rrafshimi dhe ngjeshja e nenbases ne bazamentin e rruges dhe te trotuarit	m'	359,00	2,00€	718,00 €
1,4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e xheotekstilit sintetik me peshë 300 gr/m ² dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e ngjeshur.Çmimi të kalkulohet për metër katrorë.	m ²	1.920,00	0,90€	1.728,00 €
NËNTOTALI:					3.041,05 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
2,1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 60-150mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 40cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	1451,52	5,00€	7.257,60 €
2,2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 30cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	1.088,64	7,00€	7.620,48 €
2,3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 900KN/cm ² .	m ³	544,32	7,50€	4.082,40 €
2,4	OE eshte obligativ, para vendosjes se asfaltit duhet te behet (A Testi) i ngjeshmerise. Mostra duhet te merren sipas normave profesionale ne prezencen e menaxherit te kontrates.	cope	8,00	25,00€	200,00 €
NËNTOTALI:					19.160,48 €

ID	PUNËT E ASFALTIT	Mënyra e matjes	Sasia	Çmimi	Totali
3,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e asfaltit (Bitozhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16 mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t = 8cm, agregati I përdorur për punimin e asfaltit duhet të jetë me cilsi të mira dhe sasia e përzierjes së bitumenit duhet të jetë e mjaftueshme në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hedhjes në veprë gjatë ciklevë fillestare të ngjeshjes materiali duhet të ketë temperaturën 130°C. Si dhe duhet të realizohet shiriti ndarës i rrugës për të gjithë gjatësinë e rrugës me një gjerësi standarde në baze të standardeve në fuqi në baze të rregullave të komunikacionit.	m ²	1.914,00	8,00€	15.312,00 €
3,2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	cope	8,00	25,00€	200,00 €
NËNTOTALI:					15.512,00 €

TROTUARI B15					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
IV	PUNËT E KUBËZAVE				
4,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 18X24 cm. Gurët duhen ta ken të hapur vrimen me gyp Ø 75mm për vendosjen e instalimeve.	m'	757,00	5,50€	4.163,50 €
4,2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	39,74	20,00€	794,85 €
4,3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 8X20 cm sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m'	725,00	3,00€	2.175,00 €
4,4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	32,72	20,00€	654,30 €
4,5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 4-8 mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar për trasenë e rrugës me kubëza.	m³	55,20	8,00€	441,60 €
4,6	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave të betonit me trashësi t = 8cm. Në trasenë e formuar nga skajorët kubëzat duhet shtrihen dhe të nivelizohen në mënyrë profesionale, si dhe të parashihet mbushja e fugave me zhavor të imët, duke iu përmbajtur rekomandimeve të menaxherit të kontratës. Forma e kubëzave zgjedhet sipas Menaxherit të Kontratës	m²	1.104,00	7,50€	8.280,00 €
NËTOTALI:					16.509,25 €

REKAPITULIMI B17		
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME	3.041,05 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	19.160,48 €
III	PUNËT E ASFALTIT	15.512,00 €
IV	PUNËT E KUBËZAVE	16.509,25 €
TOTALI PËRFSHIRË EDHE TVSH		54.222,78 €

B14 PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES B14 L=588m' b=5m+3m'					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME				
1,1	Incizimi dhe fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rruga dhe trotuari(sipas projektit),si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	588	0,2	117,60 €
1,2	Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV, pra heqja e shtresës së tokës deri te pjesa e fortë dhe të përgaditet për bazament të rrugës. Gërmimi e terenit duhet të bëhet	m ³	523,25	1,00€	523,25 €
1,3	Rrafshimi dhe ngjeshja e nenbases ne bazamentin e rruges dhe te trotuarit	m'	588,00	2,00€	1.176,00 €
1,4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e xheotekstilit sintetik me peshë 300 gr/m ² dhe shtruarja në tërë sipërfaqen e ngjeshur.Çmimi të kalkulohet për metër katrorë.	m ²	4.120,00	0,90€	3.708,00 €
NËNTOTALI:					5.524,85 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS				
2,1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 60-150mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 40cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	2918,4	5,00€	14.592,00 €
2,2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-60mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 30cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit.	m ³	2.188,80	7,00€	15.321,60 €
2,3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-31mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 15cm pas ngjeshjes. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresa, dhe për çdo shtresë duhet të ujitet mirë, në mënyrë që të arrihet dendësia e kompaktimit të zhavorit. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin mbi 900KN/cm ² .	m ³	1.094,40	7,50€	8.208,00 €
2,4	OE eshte obligativ, para vendosjes se asfaltit duhet te behet (A Testi) i ngjeshmerise. Mostra duhet te merren sipas normave profesionale ne prezencen e menaxherit te kontrates.	cope	7,00	25,00€	175,00 €
NËNTOTALI:					38.296,60 €

III	PUNËT E ASFALTIT				
3,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e asfaltit (Bitozhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16 mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t = 8cm, agregati I përdorur për punimin e asfaltit duhet të jetë me cilsi të mira dhe sasia e përzierjes së bitumenit duhet të jetë e mjaftueshme në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hüdhes në veprë gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes materiali duhet të ketë temperaturën 130°C. Si dhe duhet të realizohet shiriti ndarës i rrugës për të gjithë gjatësinë e rrugës me një gjërësi standarde në baze të standardeve në fuqi në baze të rregullave të komunikacionit.	m ²	4.115,00	8,00€	32.920,00 €
3,2	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cilin do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	cope	7,00	25,00€	175,00 €
NËNTOTALI:					33.095,00 €



TROTUARI B14					
Nr	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
IV	PUNËT E KUBËZAVE				
4,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 18X24 cm. Gurët duhen ta ken të hapur vrimen me gyp Ø 75mm për vendosjen e instalimeve.	m'	1.184,00	5,50€	6.512,00 €
4,2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	62,16	20,00€	1.243,20 €
4,3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurëve anësore nga betoni me dimensione 8X20 cm sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m'	1.317,00	3,00€	3.951,00 €
4,4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i skajorëve me beton i klasës C-20/25	m³	59,27	20,00€	1.185,30 €
4,5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 4-8 mm). Trashësia e zhavorit duhet të arrihet 5cm. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar për trasenë e rrugës me kubëza.	m³	98,00	8,00€	784,00 €
4,6	Furnizimi transporti dhe montimi i kubzave të betonit me trashësi t = 8cm. Në trasenë e formuar nga skajorët kubëzat duhet shtrihen dhe të nivelizohen në mënyrë profesionale, si dhe të parashihet mbushja e fugave me zhavor të imët, duke iu përmbytur rekomandimeve të menaxherit të kontratës. Forma e kubëzave zgjedhet sipas Menaxherit të Kontratës	m²	1.960,00	7,50€	14.700,00 €
NËTOTALI:					28.375,50 €

REKAPITULIMI B17		
I	PUNËT TOKËSORE TE PERGJITHSHME	5.524,85 €
II	PUNËT E BAZAMENTIT TË RRUGËS	38.296,60 €
III	PUNËT E ASFALTIT	33.095,00 €
IV	PUNËT E KUBËZAVE	28.375,50 €
TOTALI PËRFSHIRË EDHE TVSH		105.291,95 €

E	Punët e ngritjeve të pusetave në rruget egzistuese të Elektrikes			
1,1	Ngritja e pusetave të elektrikes egzistuese duhet të bëhet ngritja me beton deri në nivel të asfaltit	copë	273,00	30,00 €
1.2	Furnizimi transporti montimi kapakëve prej gize në pusetat ku mungojnë, me peshë mbajtse 40t. Kapaket duhet të kenë mboshkrimin e Elektrikes	copë	65	70,00 €
Nentotali				12.740,00 €

NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT NË HADE TË RE PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Poz	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi-€	Vlera -€
1	Punët përgaditore				
1,1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i ujësjellësi si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m	3.348,00	0,20 €	669,60 €
		1. Punët përgaditore:			669,60 €
2	Punët e dheut				
2.1	Germimi me makinë në tokën e kategorisë III dhe IV. Hapja e trases do shfrytëzohet për të gjitha punimet e nevojshme ndërsa në çmim të llogaritet vetëm kosto për kanalin e rrjetit të ujësjellësit me gjerësi b=0,60m dhe thellësi minimale h=1,40 m por sipas profileve gjatësore. Hapja e kanalit duhet të bëhet me saktësi ±3 cm	m³	3.374,78	1,00 €	3.374,78 €
2.2	Mbulim i kanalit me dheun e germuar me, ngjeshje në shtresë 25cm	m³	2.651,62	0,50 €	1.325,81 €
2.3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rrës nën, rreth dhe mbi gypat e ujësjellësit, fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m³	723,17	4,00 €	2.892,67 €
2.4	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=5km	m³	723,17	1,00 €	723,17 €
		2. Punët e dheut:			8.316,43 €
3	Punët e betonit dhe armaturës				
3.1	Ndërtimi i pusëtës kyqëse sipas planeve ekzekutive dimensionet dhe gjeometria e pusëtës të pershtatet me montimin e pjesëve fazonike me çmim të llogaritet edhe kapaku i metalit me peshë mbajtëse 40t (2.0X1.5X1.4)	copë	1,00	200,00 €	200,00 €
3,2	Ndërtimi i pusëtave në rrjetin e ujësjellësit sipas planeve të dizajnuara në situacion me diametër Ø1200mm, në çmim është i paraparë edhe kapaku me peshë mbajtëse 40t, me mbishkrimin e ujësjellësit	copë	20,00	150,00 €	3.000,00 €
		3. Punët e betonit dhe armaturës:			3.200,00 €
4	Punët instaluese dhe montuese				
	Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE 100, . Montimi bëhet me saldime ballorë dhe sipas nevojës me elektro-saldim. Në çmim të llogaritet edhe kthesat horizontale të gypit	Ofro emrin e prodhuesit:			
4,1	PE 100, Ø160/PN 10bar.	m'	1.514,00	9,70 €	14.685,80 €
4,2	PE 100, Ø110/PN 10bar.	m'	470,00	4,60 €	2.162,00 €
4,3	PE 100, Ø90/PN 10bar.	m'	300,00	3,15 €	945,00 €
4.4	PE 100, Ø63/PN 10bar.	m'		1,60 €	1.702,40 €

			1.064,00		
4,5	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave për drenazh Ø 110 për puseta të ujësjellësit .	m'	90,00	2,00 €	180,00 €
4,6	Furnizimi,transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i gizës, GGG 40, nëpër nyje sipas planit të nyjeve dhe skicave instaluese dhe montuese dhe detaleve të pusetave:	Ofro emrin e prodhuesit:			
4.6.1	Teleskop për valvolë PE Ø 75	copë	20	20,00 €	400,00 €
4.6.2	Kapak për teleskop	copë	20	5,00 €	100,00 €
4.6.3	Adapter fllansha Ø 75 (komplet duke përfshirë Adapterin, Flanshën dhe gomën izoluese) PN10	copë	9	15,00 €	135,00 €
4.6.4	Lidhëse (muf) elektrosaldues Ø 160 PN 10	copë	31	9,00 €	279,00 €
4.6.5	Lidhëse (muf) elektrosaldues Ø 110 PN 10	copë	10	8,00 €	80,00 €
4.6.6	Lidhëse (muf) elektrosaldues Ø 90 PN 10	copë	8	7,00 €	56,00 €
4.6.7	Lidhëse (muf) elektrosaldues Ø 75 PN 10	copë	69	5,00 €	345,00 €
4.6.8	Lidhëse (muf) elektrosaldues Ø 63 PN 10	copë	128	4,00 €	512,00 €
4.6.9	Valvolë polietileni Ø 160 PN 10	copë	8	250,00 €	2.000,00 €
4.6.10	Valvolë polietileni Ø 110 PN 10	copë	3	130,00 €	390,00 €
4.6.11	Valvolë polietileni Ø 90 PN 10	copë	3	100,00 €	300,00 €
4.6.12	Valvolë polietileni Ø 75 PN 10	copë	20	100,00 €	2.000,00 €
4.6.13	T PE Ø 160/160 PN 10	copë	4	40,00 €	160,00 €
4.6.14	T PE Ø 90/90 PN 10	copë	1	25,00 €	25,00 €
4.6.15	T PE Ø 75/75 PN 10	copë	20	14,00 €	280,00 €
4.6.16	T PE Ø 160/110 PN 10	copë	4	70,00 €	280,00 €
4.6.17	T PE Ø 160/90 PN 10	copë	2	55,00 €	110,00 €
4.6.18	Redukues PE Ø 160/110 PN 10	copë	3	30,00 €	90,00 €
4.6.19	Redukues PE Ø 75/63 PN 10	copë	40	10,00 €	400,00 €
4.6.20	Kthesë 90° PE Ø63 PN 10	copë	26	10,00 €	260,00 €
4.6.21	Gjysëm lidhëse polirak Ø 75 PN 10	copë	11	18,00 €	198,00 €
4.6.22	Qafore mekanike nga PE Ø 160/75 PN 10	copë	13	15,00 €	195,00 €
4.6.23	Qafore mekanike nga PE Ø 110/75 PN 10	copë	7	15,00 €	105,00 €
4.6.24	Punimi dhe montimi i shkallëve metalike prej armaturës Ø 20mm, ngjyrosja me minium dhe një shtresë ngjyrë.	copë	40	1,00 €	40,00 €
4.6.25	Hidrantët DN 80 janë të destinuar për përdorim të ujit të pijes dhe ujit të papërpunuar nga rrjeti i furnizimit me ujë, me presion maksimal prej 16 Bar. Trupi i hidrantit prodhohet nga GGG – çeliku i derdhur. Gypi që lidhet me mbështjellësin e poshtëm, koka e hidrantit, unazat dhe dorëza – prodhohen nga çeliku i nxehtë i galvanizuar. Mbyllësit në lidhje dhe kapakët – alumini, boshti – metal antikorroziv, drenazhi PE, mbyllësi – NBR gomë, kapak antikorroziv – EP ngjyrë pudër RAL 5005.	copë	10	90,00 €	900,00 €
4.6.26	Ndertimi i pusetave në rrjetin e ujësjellsit sipas planeve të dizajnuara në situacion me diametër Ø1200mm, në qmim është i parapar edhe kapaku me peshë mbajtse 40t, me mbishkrimin Hidrant	copë	10	150,00 €	1.500,00 €
4.6.27	Ndertimi I ventilave të ajrimit me të gjitha pjesët percjellse	copë	2	45,00 €	90,00 €
4.6.28	Furnizimi dhe montimi I ventilave lëshuesë në pjesët më të ulta të sistemit	copë	2	25,00 €	50,00 €
		4. Punët instaluese			30.955,20 €

5

Punët e kyqjeve të ujësjellsit

5.1

Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE Ø32mm për kyqjen e parcelave

Ø32mm

m'

2.400,00

0,80 €

1.920,00 €

5.2

Qafore mekanike nga PE Ø63/32mm, me të gjitha pjeset përcjellse

copë

350,00

7,00 €

2.450,00 €

5.3

Qafore mekanike nga PE Ø160/32mm, me të gjitha pjeset përcjellse

copë

50,00

40,00 €

2.000,00 €

5.4

Ventila të ujitë për mbylljen e gypave në secilen parcel Ø32mm

copë

400,00

4,00 €

1.600,00 €

5.5

Gërmimi i kanalit për vendosjen e gypit Ø32mm për largimi e gypit nga rruga dhe trotuari për kyqjen e parcelave ku planifikohen të kyqen rrethë 500 parcela me nga 6m gyp, thedhësia mesatare duhet të arrijë 1.0m

m³

1.728,00

1,00 €

1.728,00 €

5.6

Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.

m²

1.440,00

0,50 €

720,00 €

5.7

Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.

m³

345,60

1,00 €

345,60 €

5.8

Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorrit në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja në shtresa 30cm deri në kuoten e terrenit.

m³

345,60

4,00 €

1.382,40 €

5.9

Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të germuar.

m³

1.382,40

0,50 €

691,20 €

Subtotali: 5**12.837,20 €**

6

Punët tjera

6,1

Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues me fije metalike 20 cm mbi tubin e ujësjellsit .

m'

3.348,00

0,20 €

669,60 €

6,2

Testimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit të seksionit 4.1 në përputhshmëri me kushtet teknike.

m'

3.348,00

1,00 €

3.348,00 €

6,3

Dezinfektimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit të seksionit 4.1 në përputhshmëri me kushtet teknike.

m'

3.348,00

0,50 €

1.674,00 €

5. Punët tjera:**5.691,60 €****REKAPITULLIM**

1

Punët përgaditore**669,60 €**

2

Punët e dheut**8.316,43 €**

3

Punët e betonit dhe armaturës**3.200,00 €**

4

Punët instaluese dhe montuese**30.955,20 €**

5

Punët e kyqjeve të ujësjellsit**12.837,20 €**

6

Punët tjera**5.691,60 €****Nëntotali :****61.670,03 €**

NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKALË (ujërave të zeza)-PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	njësia	sasia	çmimi njësi-€	totali-€
1	Punët përgaditore				
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekali si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m	3.662,71	0,20 €	732,54 €
		Subtotali: 1			732,54 €
2	Punët tokësore				
2.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve.	m³	14.064,81	1,00 €	14.064,81 €
2.2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	3.662,71	1,00 €	3.662,71 €
2.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	2.930,17	0,50 €	1.465,08 €
2.4	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar(tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	1.336,48	1,00 €	1.336,48 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorrit në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja në shtresa 30cm deri në kuotën e terrenit.	m³	1.336,48	4,00 €	5.345,92 €
2.6	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të germuar.	m³	12.728,33	0,50 €	6.364,16 €
2.7	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa.	paushall	1,00	1.000,00 €	1.000,00 €
		Subtotali: 2			33.239,17 €
3	Punët montuese				
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorët kryesor dhe sekondarë				
3.2	PESN4 Ø 200	m'	1.343,48	3,00 €	4.030,44 €
3.3	PESN4 Ø 250	m'	2.031,23	4,50 €	9.140,54 €
3.4	PESN4 Ø 315	m'	288,00	7,00 €	2.016,00 €
		Subtotali: 3			15.186,98 €
4	Punët e betonit				
4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm	m³	36,24	40,00 €	1.449,60 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	15,10	30,00 €	453,00 €
4.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	529	50,00 €	26.425,00 €

4.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	151	25,00 €	3.775,00 €
4.5	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	1.812	1,80 €	3.261,60 €
4.6	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize me peshë mbajtse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.Kapaket duhet të kenë mboshkrimin e Kanalizimit fekal	copë	151	80,00 €	12.080,00 €
Subtotali: 4					47.444,20 €
5	Punët e kyqjeve të kanalizimit				
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kyqjen e parcelave				
	PESN4 Ø 200	m'	3.000,00	3,00 €	9.000,00 €
5.2	Gërmimi i kanalit për vendosjen e gypit Ø 200mm për largimi nga rruga dhe trotuari për kyqjen e parcelave ku planifikohen te kyqen rrethë 500 parcela me nga 6m gyp, thedhësia mesatare duhet te arrijë 3.0m	m³	8.640,00	1,00 €	8.640,00 €
5.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	3.000,00	1,00 €	3.000,00 €
5.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	2.400,00	0,50 €	1.200,00 €
5.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar(tepërt) në deponi te qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës ne largesi deri në 5km.	m³	1.058,00	1,00 €	1.058,00 €
5.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorrit në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja në shtresa 30cm deri në kuoten e terrenit.	m³	1.058,00	4,00 €	4.232,00 €
5.7	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe te germuar.	m³	7.582,00	0,50 €	3.791,00 €
Subtotali: 5					30.921,00 €

6	Punët e ngritjeve të pusetave në rruget egzistuese të kanalizimit Fekal				
6,1	Ngritja e pusetave të kanalizimit Fekal egzistues duhet të bëhet ngritja deri në nivel të asfaltit në këtë pozicion duhet të llogaritet hjekja e konusit dhe vendosja e gypitë të parafabrikuar Ø 1000mm dhe kthimi I konusit të vjetër ku parashihet ngritja e pusetave prej 0.70-1.0m	copë	120,00	45,00 €	5.400,00 €
6,2	Betonimi dhe ngritja e kapakve egzistes. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	120,00	20,00 €	2.400,00 €
6.3	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize në pusetat ku mungojnë, me peshë mbajtse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.Kapaket duhet të kenë mboshkrimin e Kanalizimit fekal	copë	10	100,00 €	1.000,00 €
Subtotali: 6					8.800,00 €

Rekapitullimi

1	Punët përgaditore	732,54 €
2	Punët tokësore	33.239,17 €
3	Punët montuese	15.186,98 €
4	Punët e betonit	47.444,20 €
5	Punët e kyqjeve të kanalizimit	30.921,00 €
6	Punët e ngritjeve të pusetave në rruget egzistuese të kanalizimit Fekal	8.800,00 €
Nëntotali :		136.323,88 €

NDËRTIMI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK-PARAMASA DHE PARALLOGARIA

L=2954.04m B=0.8-1.0m Ø 800-500-400-315-250mm

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	njësia	sasia	çmimi njësi-€	totali-€
1	Punët përgaditore				
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekali si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m	2.954,04	0,20	590,81 €
		Subtotali: 1			590,81 €
2	Punët tokësore				
2.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV më makinë më gjërësi sipas normave dhe standardeve.	m³	8.507,64	1,00 €	8.507,64 €
2.2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet më pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	2.954,04	1,00 €	2.954,04 €
2.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	2.363,23	0,50 €	1.181,62 €
2.4	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar(tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m³	2.552,29	1,00 €	2.552,29 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorrit të imtë në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja në shtresa 30cm deri në kuoten e terrenit.	m³	2.552,29	4,00 €	10.209,16 €
2.6	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të germuar.	m³	5.671,76	0,50 €	2.835,88 €
2.7	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa.	paushall	1,00	1.000,00	1.000,00 €
		Subtotali: 2			29.240,62 €
3	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorët kryesor dhe sekondarë				
3.1	PESN4 Ø 250	m'	975,42	4,50 €	4.389,39 €
3.2	PESN4 Ø 315	m'	984,57	7,00 €	6.891,99 €
3.3	PESN4 Ø 400	m'	238,75	10,00 €	2.387,50 €
3.4	PESN4 Ø 500	m'	334,19	15,00 €	5.012,85 €
3.5	PESN4 Ø 800	m'	421,11	45,00 €	18.949,95 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorët e grilave				
3.6	PESN4 Ø 200	m'	5.600,00	3,00 €	16.800,00 €
		Subtotali: 3			54.431,68 €

4	Punët e betonit dhe armaturës				
4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C-20/25 d=20cm dhe Armaturë rrjetë Ø 8mm /15/15cm të dy zonat.	m³	35,42	45,00	1.594,08 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	16,40	30,00	492,00 €
4.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	246	50,00	12.300,00 €
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit të armuar Ø315/1000mm për pusetat e ujëmbledhësve.(elemente të parafabrikuara).	copë	320	18,00	5.760,00 €
4.5	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	82	25,00	2.050,00 €
4.6	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	820	1,80	1.476,00 €
4.7	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, me peshë mbajtse deri 40t Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.Kapakët duhet të kenë mboshkrimin e Kanalizimit Atmosferik	copë	82	80,00	6.560,00 €
4.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), me peshë mbajtse 40t. Në çmim të llogarohet betoni i kurores prej beton armesë C-25/30.	copë	320	50,00	16.000,00 €
			Subtotali: 4		46.232,08 €
5	Punët e kyqjeve të kanalizimit Atmosferik				
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kyqjen e parcelave				
	PESN4 Ø 200	m'	3.000,00	3,00 €	9.000,00 €
5.2	Gërmimi i kanalit për vendosjen e gypit Ø 200mm për largimi nga rruga dhe trotuai për kyqjen e parcelave ku planifikohen te kyqen rrethë 500 parcela me nga 6m gyp, thedhësia mesatare duhet te arrijë 2.0m	m³	5.760,00	1,00 €	5.760,00 €
5.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	3.000,00	1,00 €	3.000,00 €
5.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	2.400,00	0,50 €	1.200,00 €
5.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar(tepërt) në deponi te qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës ne largesi deri në 5km.	m³	1.058,00	1,00 €	1.058,00 €
5.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorrit në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja në shtresa 30cm deri në kuoten e terrenit.	m³	1.058,00	4,00 €	4.232,00 €
5.7	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe te germuar.	m³	4.702,00	0,50 €	2.351,00 €
			Subtotali: 5		26.601,00 €

6	Punët e ngritjeve të pusetave në rruget egzistuese të kanalizimit Atmosferik				
6,1	Ngritja e pusetave të kanalizimit atmosferik egzistues duhet të bëhet ngritja deri në nivel të asfaltit në këtë pozicion duhet të llogaritet hjekja e konusit dhe vendosja e gypitë të parafabrikuar Ø 1000mm dhe kthimi I konusit të vjetër ku parashihet ngritja e pusetave prej 0.70-1.0m	copë	66,00	50,00 €	3.300,00 €
6,2	Betonimi dhe ngritja e kapakve egzistues. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	66,00	30,00 €	1.980,00 €
6.3	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize në pusetat ku mungojnë, me peshë mbajtse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.Kapaket duhet të kenë mboshkrimin e Kanalizimit Atmosferik	copë	10	100,00 €	1.000,00 €
		Subtotali: 6			6.280,00 €

Rekapitullimi

1	Punët përgaditore	590,81 €
2	Punët tokësore	29.240,62 €
3	Punët montuese	54.431,68 €
4	Punët e betonit dhe armaturës	46.232,08 €
5	Punët e kyqjeve të kanalizimit Atmosferik	26.601,00 €
6	Punët e ngritjeve të pusetave në rruget egzistuese të kanalizimit Atmosferik	6.280,00 €
Nëntotali :		163.376,19 €


REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM

NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT NË HADE TË RE PARAMASA DHE PARALLOGARIA	61.670,03 €
NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKALË (ujërave të zeza)-PARAMASA DHE PARALLOGARIA	136.323,88 €
NDËRTIMI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK-PARAMASA DHE PARALLOGARIA	163.376,19 €

PR	PROJEKTI I REALIZIMIT				
1.1	Punimi I projektit të realizimit duhet të përfshij Rrugën,Trotuarin,Kanalizimin Atmosferik dhe Fekal,Ujësellsin . Në këtë pozicion duhet të bëhen matjet gjeodezike të projektit realizues ,ku parashihen prerja gjatesore dhe prerja tërthore .Të gjitha këto matje (Gjatësia ,niveleit gypave diametri i gypave numri i pusetave, ksh.) Të gjitha këto matje duhet të dorëzohen te AK. Materiali duhet te jetë projekt i shtypur (lidhje e fortë) 2 kopje dhe në formë elektronike CD.	komplet	1	5.000,00 €	5.000,00 €
Nëntotali:					5.000,00 €

REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM

B13	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES B13 L=143m' b=5+3m'	23.793,65 €
B11	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES B11 L=181.80m' b=5+3m'	32.242,78 €
B10	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES B10 L=171m' b=5m'	19.273,18 €
B9	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES B9 L=295.20m' b=5+3m'	12.142,25 €
B12	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES B12 L=336m' b=5m+3m'	53.882,90 €
A3	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES A3 L=531m' b=6m+3'	130.302,01 €
A5	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES A5 L=218.82m' b=6+3m'	47.542,85 €
A1	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES A1 L=1092m' b=6+3m'	326.192,97 €
T1	PARAMASA DHE PARALLOGARI E TROTUARIT L=783.33m' b=2m'	37.692,22 €
T2	PARAMASA DHE PARALLOGARI E TROTUARIT L=150m' b=4m'	11.927,00 €
B19	PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RRUGES B19 L=572m' b=5m+3m'	86.320,08 €
B18	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES B18 L=598m' b=5m+3m'	91.308,65 €
B17	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES B17 L=591m' b=5m+3m'	91.710,50 €
B16	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES B16 L=357m' b=5m+3m'	53.659,05 €
B15	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES B15 L=359m' b=5m+3m'	54.222,78 €
B14	PARAMASA DHE PARALLOGARI E RRUGES B14 L=588m' b=5m+3m'	105.291,95 €
E	Punët e ngritjeve të pushtave në rruget egzistuese të Elektrikes	12.740,00 €
NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT NË HADE TË RE PARAMASA DHE PARALLOGARIA		61.670,03 €
NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKALË (ujërave të zeza)-PARAMASA DHE PARALLOGARIA		136.323,88 €
NDËRTIMI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK-PARAMASA DHE PARALLOGARIA		163.376,19 €
PR	PROJEKTI I REALIZIMIT	5.000,00 €
Totali		1.556.614,93 €



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-Ministarstvo Trgovine i Industrije-
Ministry of Trade and Industry

Agjensioni i Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë / Kosovska Agencija za Registracije Biznisa /
Kosova Business Registration Agency

CERTIFIKATË E RËGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

70323510

(Nr. i biznesit / Br. biznisa / Business No.)

"Trasing Group" Sh.p.k.

Emri i biznesit / Naziv biznisa / Name of Business

Lloji i biznesit
BusinessType
Tip biznesa

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Limited liability company
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Adresa
Address
Adresa

Republika e Kosovës, Glogoc, Korroticë e Epërme
Republic of Kosovo, Glogovac, Gornja Koretica
Republika Kosova, Glogovac, Gornja Koretica

Data e inkorporimit
Date of incorporation
Datum inkorporiranjë


21/05/2007


Data e regjistrimit
Date of registration
Datum registracije

16/12/2005

03/03/2010

Data/Date/Datum


Nenshkrimi/Signature/Potpis





REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS – VLADA KOSOVA – GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E EKONOMISË DHE FINANCËVE – MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I FINANSIJE – MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS – PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA – TAX ADMINISTRATION OF KOSOVO

CERTIFIKATË E NUMRIT FISKAL CERTIFIKAT FISKALNOG BROJA FISCAL NUMBER CERTIFICATE

NUMRI FISKAL:
FISKALNI BROJ:
FISCAL NUMBER:

600061048

STATUSI:
STATUS:
STATUS:

SH.P.K. / D.O.O. / L.L.C.

EMRI I BIZNESIT:
IME BIZNESA:
NAME OF BUSINESS:

"Trasing Group" Sh.p.k.

ADRESA E BIZNESIT:
ADRESA BIZNESA:
ADDRESS OF BUSINESS:

GLLOGOC KORROTICË E EPËRME

DATA E LËSHIMIT:
DATUM IZDAVANJA:
ISSUANCE DATE:

30-10-2009

NENSHKRIMI DHE VULA E PERSONIT PERGJEGJES:
POTPIS I PEÇAT ODGOVORNOG LICA:
SIGNATURE AND STAMP OF RESPONSIBLE PERSON:



Ky numër fiskal lëshohet nga Administrata Tatimore e Kosovës bazuar në Nenin 11 të Ligjit nr.2004/48 mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat e ndryshuar dhe plotësuar me nenin 7 të ligjit nr.03/L-071
Ovaj fiskalni broj izdaje se od strane Poreske Administracije Kosova u skladu sa članom 11 Zakona br.2004/48 o Poseska Administraciji i Postupcima, izmenjeno i dopunjeno članom 7 Zakona br.03/L-071
This fiscal number is issued by Tax Administration of Kosovo, under the Article 11 of the Law No. 2004/48 On Tax Administration and Procedure, as amended and supplemented with the Article 7 of the Law No.03/-071

Vërejtje:

Kjo certifikatë do të përdoret nga personat fizik apo juridik me qëllim të identifikimit të tyre në procedurat e deklarimit, pagesës dhe raportimit të detyrimeve tatimore ndaj ATK-së.

Napomena:

Ovaj certifikat upotrebeće se od strane fizičkih ili pravnih lica radi njihove identifikacije u postupcima deklaracija, plaćanja i prijavljivanja poreskih obaveza prema PAK-u.

Note:

This certificate shall be used by physical and legal persons in order to identify themselves in procedures of filing, payments and reporting of tax liabilities to TAK.



TRASING GROUP

KORRIGJITJE E EFECTIVE - ETC/MAS

Tel: 044 149 517;

trasinggroup@hotmail.com

EMËRTIMI I MENAXHERIT TE PROJEKTIT

"TRASING GROUP" SHPK I përfaqësuar nga z. Visar Berisha—Drejtor ligjor

Emërton menaxherin e projektit në fjalë ing. Dipl. Ndërt. **Agim Gjoshi**

Titulli I ptojektit: Ndërtimi i rrugëve në Lagjen Hade e re

Nr.I Prokurimit: OB614-18-6067-5-1-1

Nr I brendshëm: 614 18 051 511

(dokumentat e tij : CV,Diploma ,kontrata e punës si dhe dokumentacioni përkatës gjinden në dosjen e Bashkangjitur,)

Inginieri I lartëpërmendur do ti udhëheqë punimet sipas projektit dhe kontratës së mundshme:

Trasing Group Sh.p.k.
Drejtor Visar Berisha

Drenas 07.09.2018