



Dalës-Izlazna

Nr. XIII-107
Br.

Data 12.05.2023
Datum

OBILIĆ-OBILIĆ



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E OBILIQT
OPŠTINA OBILIĆ - MUNICIPALITY OF OBILIĆ



KONTRATË

Numri i kontratës¹: OB614-23-2664-5-2-1/C455

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe
N.N.P. Wenda, F.SH. DOLAK, VUSHTERRI, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë:
NDERTIMI I KANALIZIMIT LAGJJA "FANA"-SHKABAJ, "BEHRAMI"-LLAZAREVË,"ALIU"-OBILIQ,"SOKOLI"-PLEMETIN, "VIKTORIA"-MILLOSHEVË me numër identifikues: **OB614-23-2664-5-2-1**

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Lënda e kontratës ka të bëjë me Ndërtimin e kanalizimit lagjja "Fanaj"-Shkabaj, "Behrami"-Llazarevë, "Aliu"-Obiliq, "Sokoli"-Plemetinë, "Victoria"-Milloshevë**
- 1.2 Kontrata hyn në fuqi me nënshkrim të saj dhe ka vlershmëri **70 ditë**
- 1.3 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë **Komuna Obiliq**

No.	Lot
1	NDERTIMI I KANALIZIMIT LAGJJA "FANA"-SHKABAJ, "BEHRAMI"-LLAZAREVË,"ALIU"-OBILIQ,"SOKOLI"-PLEMETIN, "VIKTORIA"-MILLOSHEVË

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **55,555.66 €**; *Pesëdhjetë e pesë mijë e pesë qind e pesëdhjetë e pesë 66/100 Euro*.
- 2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
- 2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

- 3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
- Marrëveshja e kontratës;
 - Kushtet e Veçanta të Kontratës;
 - Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
 - Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
 - Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
 - Lista e Stafit
 - Lista e makinerisë
 - Regjistri i biznesit

- 3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të ceken titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Leonarda Emin
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i projektit
Nënshkrimi:	
Data:	2008-05-23
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	Lodri Schenker
Pozita:	DEJTOR
Nënshkrimi:	Schenker
Data:	2023-05-05
Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: **OB614-23-2664-5-2-1/C455**

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohe për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohet, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohe nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritset se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë “Menaxherin e Projektit”, të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbytjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të parealizuar në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktojnë jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcaktojnë Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: **OB614-23-2664-5-2-1/C455**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është EUR.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt. Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Kontraktuesit, Kontraktuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues dhe Zyrtarin e prokurimit nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Kontraktuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre
Programi	12.1	Brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me sa vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik por jo më shumë se 3 ditë OE duhet të pregaditë Planin dinamik mbrenda suazave të kerkuara si në njoftimin për kontratë neni II-3 OE-duhet të duhet të deklaroj me shkrim se do t'i përmbahet planit dinamik dhe se do ta kryej projektin në afatin e paraparë
Fillimi i punëve	17.1	Kontraktuesi do të fillojë punët brenda 5 dite nga nënshkrimi i kontratës. *Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, Kontrata hynë në fuqi ditën e nënshkrimit të palëve dhe si ditë zyrtare për fillim të punimeve do të konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher për fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 70 ditë.

Dëmet e likuiduara	19.1	Nëse Ofruesi i punëve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0.25% në ditë të vlerës së punëve të pa kryera deri në një maksimum prej 10% të vlerës totale të porosisë.. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim dhe do të jetë përgjegjës për mos futje në penale
Regjistri i punës	20.1	20.1 Një regjistër i punës do të, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm: a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit; b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit. 20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij. 20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur
Inspektimi dhe testimi	22.1	*Autoriteti Kontraktues do të emërojë “Menaxherin e Projektit”, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues. * Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord. Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Organi mbikqyrës sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Organi mbikqyrës nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% e vlerës së kontratës do të jetë sigurim bankar për garantinë të punimeve
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 1095 ditë ose 3 vite Po ashtu për sigurimin e cilësisë së punëve, Operatori Ekonomik pas pranimit teknik duhet të ofrojë garancion bankar për sigurimin e punëve 10 % nga vlera e kontratës, në kohëzgjatje 3 vjet nga dita e pranimit teknik dhe obligimi se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do të sanojë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën pajtohet se AK ato dëme do të sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do të

		faturorjë Kontraktorit që ka dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve. Nese jane grup OE,kjo deklarate epet në emër të liderit të konzorciumit
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Të gjitha mosmarrëveshjet do të tentohet që të zgjidhen në mënyrë miqësore nga Projekt menaxheri i kontratës, personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues, Zyrtarin përgjegjës të prokurimit si dhe personave përgjegjës të autorizuar nga Kryersi i shërbimeve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Kompetente në Prishtinë, në pajtim me ligjin e Kosovës

PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
I	NDERTIMI I KANALIZIMIT NË LAGJJA "FANAJ" SHKABAJ				
GJATësIA E KANALIZIMIT L=1050m GJËRSIA E KANALIT B=0.80m Ø315mm-250mm-200mm					
Nr	Përshkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	€ /Njësi	€ /Total
1	PUNËT PREGATITORE				
1.1	Matjet gjeodezike, të cilat matje duhet të bëjnë caktimin e kotës së terinit kotës së gypit të kanalizimit dhe piketimin e pusetave	m	1,050.00	0.03 €	31.50 €
1.2	Caktimi i pikave gjeodezike të rruges dhe dy parcelave nëpër të cilën duhet të kalojë gypi i kanalizimit	m'	900.00	0.05 €	45.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit nga druajt therrat nëpër të cilat duhet të kalojë gypi i kanalizimit në këtë pozicion duhet të llogaritet hjekja e therrave druve dhe transporti deri në deponi	m'	250.00	0.49 €	122.50 €
NËNTOTALI 1					199.00 €
2	PUNËT E DHEUT				
2.1	Hapja e kanalit me makinë dhe me dorë në dheun e kat.III dhe IV në thellësi mesatare H=2.0m Me gjërsi të kanalit B=0.8m.	m³	1,680.00	2.30 €	3,864.00 €
2.2	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave, zgjerimi bëhet për nga 0.50m dhe thellimi për 0.40m në dy metër gjatësi (2.00x0.50x0.40)x21	m³	8.40	9.99 €	83.92 €
2.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë në saktësi ±1cm	m'	1,050.00	0.25 €	262.50 €
2.4	Furnizimi dhe shtrirja e rërës nën tubacione me dorë trashësi mesatare t=10cm me ngjeshje mekanike	m³	84.00	8.77 €	736.68 €
2.5	Pasë vendosjes së tubave(gypit) tubatë duhen të mbulohen anashë dhe mbi gypë 10cm.Mbulimi i gypitë me rërë duhet të bëhet pasi të ipetë leja nga menaxheri i kontratës	m³	190.48	8.77 €	1,670.49 €
2.6	Mbulimi i gypit me dhe të imsuar në shtresa	m³	1,405.52	0.20 €	281.10 €
2.7	Transporti i dheut të tepër në deponi në largësi deri 2.5km me planifikimin në deponi.	m³	274.48	0.49 €	134.49 €

2.8	Sigurimi i kanalit nga shembja me lëndë të shëndoshë dhe të fortë pishe. Sigurimi bëhet në tërë gjatsin e kanalit pasi që thedhësia është ma e madhe se 1.5m për shkakë të siguris së puntorve (për sigurin e puntorve AK nukë merr asnji përgjegjsi)	m	1,050.00	0.15 €	157.50 €
NËNTOTALI 2					7,190.68 €
3	PUNËT BETONPUNUESE				
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar PE "SN4"(Ngjyra e mbrenshme duhet të jetë ngjyrë e verdhë) me standartet EM ISO 9969 (Për gjdo furnizim duhet atesti i gypave) Vendosja e gomave e obligushme				
	Ø200mm	m'	70.00	4.90 €	343.00 €
	Ø250mm	m'	590.00	5.50 €	3,245.00 €
	Ø315mm	m'	390.00	9.50 €	3,705.00 €
3.2	Kyqja e degëve të kanalizimit ku planifikohen 5 kyqje dhe të llogariten rrethë 3m gypë në secilen puset Ø160mm në këtë pozicion duhet të llogarite hapja e kanalit shtrirja e gypit, kyqja e kanalizimit të vjeter në të riun e gjdo shtëpie si dhe mbulimi i kanalit.	copë	4.00	55.00 €	220.00 €
3.3	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me beton MB-20 (për kryerjen e kinetave). Trashësia (lartësia) e fundit është 20cm.				
	Betonimi i knetës D=800mm	m ³	6.30	80.00 €	504.00 €
	Furnizimi dhe montimi i unazave montuese të betonit për puseta me shpuarjen e zbrastësirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e unazave bëhet me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojëshme të vendoset nga një unazë në formë të konit(Ø800mm në Ø600mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun.				
3.4	Koni për puseta	copa	21.00	27.00 €	567.00 €

3.5	Kapak të metalit (giza) ose të plastifikuar me peshë mbajtse deri 40t pasi që kanali planifikohet të jetë rrugës.	copa	1.00	120.00 €	120.00 €
3.6	Kapak betoni të parafabrikuar	copa	20.00	27.00 €	540.00 €
3.7	Rrathë me diametrin D=800mm me lartësi h=1.0	copa	28.00	27.00 €	756.00 €
NËNTOTALI 3					10,000.00 €
4	PUNËT METALPUNUESE				
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i shkallëve të hekurta me armaturë $\phi 18$ në murin e pusëtës. Shkallët të vendosen në çdo 30cm zig-zag me ngjyrosje kundër korrozionit. Llogaritja të bëhetë për një pusët	copë	21.00	2.00 €	42.00 €
NËNTOTALI 4					42.00 €
5	MONTIMI I GYPIT TË UJITË L=105m Ø32mm				
5.1	Furnizimi dhe montimi i gypit të ujit Ø32mm me pjesët përcjellëse ku parashihet që gypi të vendoset në kanal te njet të kanalizimit.				
	Ø32mm	m'	105.00	4.00 €	420.00 €
5.2	Kyqja e degëve të ujitë ku planifikohen 2 kyqje në këtë pozicion duhet të llogarite dy lidhse Ø32/22	copë	2.00	60.00 €	120.00 €
NËNTOTALI 5					540.00 €
6	RREGULLIMI I RRUGES ME ZHAVOR L=390m B=4.0m				
6.1	Pastrimi dhe nivelizimi i rrugës me greder	m'	390.00	0.20 €	78.00 €
6.2	Furnizimi dhe shperndarja e zhavorit 0-60mm në tër sipërfaqen e rrugës trashësia e zhavorit duhet te jetë 10cm pasë ngjeshjes.	m ³	156.00	8.45 €	1,318.20 €
6.3	Ngjeshja e zhavorit me cilindër në tërë sipërfaqen e rrugës	m'	390.00	0.20 €	78.00 €
NËNTOTALI 6					1,474.20 €
7	PROJEKTI I REALIZIMIT				

7.1	Në këtë pozicion duhet të bëhen matjet gjeodezike të prpjektit realizues Ku parashihen prerja gjatësore dhe prerja tërthore. Të gjitha këto matje(Gjatësia, niveli i gypave,diametri i gupave numri i pusetave) Të gjitha këto matje duhetë të dorëzohen te AK. Materiali duhet të jetë në formë projekti, dhe të dorëzohet i shtypur në dy origjinale dhe në formë elektronike në CD	m	1,050.00	0.05 €	52.50 €
NËNTOTALI 7					52.50 €
1	REKAPITULIM I UJIT DHE KANALIZIMIT NË LAGJEN "FANAJ" SHKABAJ				
1	PUNËT PREGATITORE				199.00 €
2	PUNËT E DHEUT				7,190.68 €
3	PUNËT BETONPUNUESE				10,000.00 €
4	PUNËT METALPUNUESE				42.00 €
5	MONTIMI I GYPIT TË UJITË L=105m Ø32mm				540.00 €
6	RREGULLIMI I RRUGES ME ZHAVOR L=390m B=4.0m				1,474.20 €
7	PROJEKTI I REALIZIMIT				52.50 €
TOTALI 1					19,498.38 €
II	NDERTIMI I KANALIZIMIT NË LAGJJA "BEHRAMI" LLAZAREV				
GJATËSIA E KANALIZIMIT L=360m GJËRSIA E KANALIT B=0.80m Ø250mm-200mm,-160mm					
1	PUNËT PREGATITORE				
1.1	Matjet gjeodezike, të cilat matje duhet të bëjnë caktimin e kotës së terinit kotës së gypit të kanalizimit dhe piketimin e pusetave	m	360.00	0.10 €	36.00 €
NËNTOTALI 1					36.00 €
2	PUNËT E DHEUT				
2.1	Hapja e kanalit me makinë dhe me dorë në dheun e kat.III dhe IV në thellësi mesatare H=2.0m Me gjërsi të kanalit B=0.8m.	m³	576.00	2.49 €	1,434.24 €
2.2	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave, zgjerimi bëhet për nga 0.50m dhe thellimi për 0.40m në dy metër gjatësi (2.00x0.50x0.40)x8	m³	3.20	5.00 €	16.00 €
2.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë në saktësi ±1cm	m¹	360.00	0.20 €	72.00 €
2.4	Furnizimi dhe shtrirja e rërës nën tubacione me dorë trashësi mesatare t=10cm me ngjeshje mekanike	m³	28.80	8.77 €	252.58 €

2.5	Pasë vendosjes së tubave(gypit) tubatë duhenë të mbulohen anashë dhe mbi gypë 10cm.Mbulimi i gypitë me rërë duhet të bëhet pasi të ipetë leja nga menaxheri i kontratës	m ³	71.31	8.77 €	625.38 €
2.6	Mbulimi i gypit me dhe të ımsuar në shtresa	m ³	475.89	0.45 €	214.15 €
2.7	Transporti i dheut të tepër në deponi në largësi deri 2.5km me planifikimin në deponi.	m ³	100.11	1.00 €	100.11 €
2.8	Sigurmi i kanalit nga shembja me lëndë të shëndoshë dhe të fortë pishe.Sigurimi bëhet në tërë gjatsin e kanalit pasi që thedhsia është ma e madhe se 1.5m për shkakë të siguris së puntorve (për sigurin e puntorve AK nukë merr asnji përgjegjsi)	m	360.00	0.20 €	72.00 €
NËNTOTALI 2					2,786.46 €
3	PUNËT BETONPUNUESE				
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar PE "SN4"(Ngjyra e mbrenshme duhet të jetë ngjyrë e verdhë) me standartet EM ISO 9969 (Për gjdo furnizim duhet atesti i gypave) Vendorsja e gomave e obligushme				
	Ø250mm	m'	240.00	5.90 €	1,416.00 €
	Ø200mm	m'	80.00	4.90 €	392.00 €
	Ø160mm	m'	40.00	3.70 €	148.00 €
3.2	Kyqja e degëve të kanalizimit ku planifikohen 5 kyqje në kanalizimin e shtepive	copë	5.00	60.00 €	300.00 €
3.3	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me beton MB-20 (për kryerjen e kinetave). Trashësia (lartësia) e fundit është 20cm.				
	Betonimi i knetës D=800mm	m ³	2.40	85.00 €	204.00 €

	Furnizimi dhe montimi i unazave montuese të betonit për puseta me shpuarjen e zbrastësirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e unazave bëhet me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojëshme të vendoset nga një unazë në formë të konit(Ø800mm në Ø600mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun.				
3.4	Koni për puseta	copa	8.00	35.00 €	280.00 €
3.5	Kapak të metalit (giza) ose të plastifikuar me peshë mbajtse deri 40t pasi që kanali planifikohet të jetë rrugës.	copa	1.00	120.00 €	120.00 €
3.6	Kapak betoni të parafabrikuar	copa	7.00	45.00 €	315.00 €
3.7	Rrathë me diametrin D=800mm me lartësi h=1.0	copa	10.00	40.00 €	400.00 €
NËNTOTALI 3					3,575.00 €
4	PUNËT METALPUNUESE				
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i shkallëve të hekurta me armaturë Ø18 në murin e pusetës. Shkallët të vendosen në çdo 30cm zig-zag me ngjyrosje kundër korrozionit. Llogaritja të bëhet për një puset	copë	8.00	2.00 €	16.00 €
NËNTOTALI 4					16.00 €
5	PROJEKTI I REALIZIMIT				
5.1	Në këtë pozicion duhet të bëhen matjet gjeodezike të projektit realizues Ku parashihen prerja gjatësore dhe prerja tërthore. Të gjitha këto matje(Gjatësia, niveli i gypave,diametri i gypave numri i pusetave) Të gjitha këto matje duhet të dorëzohen te AK. Materiali duhet të jetë në formë projekti, dhe të dorëzohet i shtypur në dy origjinale dhe në formë elektronike në CD	m	360.00	0.20 €	72.00 €
NËNTOTALI 5					72.00 €
2	REKAPITULIM I KANALIZIMIT NË LAGJJA "BEHRAMI" LLAZAREV				
1	PUNËT PREGATITORE				36.00 €
2	PUNËT E DHEUT				2,786.46 €
3	PUNËT BETONPUNUESE				3,575.00 €
4	PUNËT METALPUNUESE				16.00 €

5	PROJEKTI I REALIZIMIT				72.00 €
TOTALI 2					6,485.46 €
III	NDERTIMI I KANALIZIMIT TE SEGMENTI I RRUGËS "SOKOLI"				
GJATISIA E KANALIZIMIT L=550m GJËRSIA E KANALIT B=0.80m Ø200mm -160mm					
1	PUNËT PREGATITORE				
1.1	Matjet gjeodezike, të cilat matje duhet të bëjnë caktimin e kotës së terinit kotës së gypit të kanalizimit dhe piketimin e pusetave	m	550.00	0.05 €	27.50 €
NËNTOTALI 1					27.50 €
2	PUNËT E DHEUT				
2.1	Hapja e kanalit me makinë dhe me dorë në dheun e kat.III dhe IV në thellësi mesatare H=1.75m Me gjërsi të kanalit B=0.8m.	m ³	770.00	2.29 €	1,763.30 €
2.2	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave, zgjerimi bëhet për nga 0.50m dhe thellimi për 0.40m në dy metër gjatësi (2.00x0.50x0.40)x11	m ³	4.40	5.00 €	22.00 €
2.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë në saktësi ±1cm	m'	550.00	0.20 €	110.00 €
2.4	Furnizimi dhe shtrirja e rërës nën tubacione me dorë trashësi mesatare t=10cm me ngjeshje mekanike	m ³	44.00	8.77 €	385.88 €
2.5	Pasë vendosjes së tubave(gypit) tubatë duhenë të mbulohen anashë dhe mbi gypë 10cm:Mbulimi i gypitë me rërë duhet të bëhet pasi të ipetë leja nga menaxheri i kontratës	m ³	116.31	8.50 €	988.66 €
2.6	Mbulimi i gypit me dhe të imsuar në shtresa	m ³	609.69	0.40 €	243.87 €
2.7	Transporti i dheut të tepër në deponi në largësi deri 2.5km me planifikimin në deponi.	m ³	160.31	0.90 €	144.28 €
2.8	Sigurmi i kanalit nga shembja me lënde të shëndoshë dhe të fortë pishë.Sigurimi bëhet në tërë gjatësin e kanalit pasi që thedhësia është ma e madhe se 1.5m për shkakë të siguris së puntorve (për sigurin e puntorve AK nukë merr asnji përgjegjsi)	m	550.00	0.20 €	110.00 €
NËNTOTALI 2					3,767.99 €
3	PUNËT BETONPUNUESE				

3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar PE "SN4"(Ngjyra e mbrendshme duhet të jetë ngjyrë e verdhë) me standartet EM ISO 9969 (Për gjdo furnizim duhet atesti i gypave) Vendosija e gomave e obligushme				
	Ø200mm	m'	410.00	4.87 €	1,996.70 €
	Ø160mm	m'	140.00	3.50 €	490.00 €
3.2	Kyqja e degëve të kanalizimit ku planifikohen 5 kyqje në kanalizimin e shtepive	copë	5.00	55.00 €	275.00 €
3.3	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me beton MB-20 (për kryerjen e kinetave). Trashësia (lartësia) e fundit është 20cm.				
	Betonimi i knetës D=800mm	m ³	3.60	85.00 €	306.00 €
	Furnizimi dhe montimi i unazave montuese të betonit për puseta me shpuarjen e zbrastësirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e unazave bëhet me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojëshme të vendoset nga një unazë në formë të konit(Ø800mm në Ø600mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun.				
3.4	Koni për puseta	copa	12.00	30.00 €	360.00 €
3.5	Kapak të metalit (giza) ose të plastifikuar me peshë mbajtse deri 40t pasi që kanali planifikohet të jetë rrugës.	copa	1.00	120.00 €	120.00 €
3.6	Kapak betoni të parafabrikuar	copa	11.00	30.00 €	330.00 €
3.7	Rrathë me diametrin D=800mm me lartësi h=1.0	copa	12.00	30.00 €	360.00 €
NËNTOTALI 3					4,237.70 €
4	PUNËT METALPUNUESE				
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i shkallëve të hekurta me armaturë Ø18 në murin e pusëtës. Shkallët të vendosen në çdo 30cm zig-zag me ngjyrosje kundër korrozionit. Llogaritja të bëhetë përë një puset	copë	8.00	2.00 €	16.00 €
NËNTOTALI 4					16.00 €
5	RREGULLIMI I RRUGES ME ZHAVOR L=90m B=4.0m				

5.1	Pastrimi dhe nivelizimi i rrugës me greder	m'	90.00	0.40 €	36.00 €
5.2	Furnizimi dhe shpërndarja e zhavorit 0-60mm në tërë sipërfaqen e rrugës trashësia e zhavorit duhet të jetë 10cm pasë ngjeshjes.	m³	36.00	8.77 €	315.72 €
5.3	Ngjeshja e zhavorit me cilindër në tërë sipërfaqen e rrugës	m'	90.00	0.20 €	18.00 €
NËNTOTALI 5					369.72 €
6	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Në këtë pozicion duhet të bëhen matjet gjeodezike të projektit realizues Ku parashihen prerja gjatësore dhe prerja tërthore. Të gjitha këto matje(Gjatësia, niveli i gypave,diametri i gupave numri i pusetave) Të gjitha këto matje duhetë të dorëzohen te AK. Materiali duhet të jetë në formë projekti, dhe të dorëzohet i shtypur në dy origjinale dhe në formë elektronike në CD	m	550.00	0.05 €	27.50 €
NËNTOTALI 6					27.50 €
3	REKAPITULIM I KANALIZIMIT NË LAGJJA "BEHRAMI" LLAZAREV				
1	PUNËT PREGATITORE				27.50 €
2	PUNËT E DHEUT				3,767.99 €
3	PUNËT BETONPUNUESE				4,237.70 €
4	PUNËT METALPUNUESE				16.00 €
5	RREGULLIMI I RRUGES ME ZHAVOR L=90m B=4.0m				369.72 €
6	PROJEKTI I REALIZIMIT				27.50 €
TOTALI 3					8,446.41 €
IV	NDERTIMI I KANALIZIMIT TE SEGMENTI I RRUGËS "ALIU"OBILIQ				
GJATËSIA E KANALIZIMIT L=160m GJËRSIA E KANALIT B=0.80m Ø200mm					
1	PUNËT PREGATITORE				
1.1	Matjet gjeodezike, të cilat matje duhet të bëjnë caktimin e kotës së terinit kotës së gypit të kanalizimit dhe piketimin e pusetave	m	160.00	0.20 €	32.00 €
NËNTOTALI 1					32.00 €
2	PUNËT E DHEUT				
2.1	Hapja e kanalit me makinë dhe me dorë në dheun e kat.III dhe IV në thellësi mesatare H=1.75m Me gjërsi të kanalit B=0.8m.	m³	224.00	2.49 €	557.76 €

2.2	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave, zgjerimi bëhet për nga 0.50m dhe thellimi për 0.40m në dy metër gjatësi (2.00x0.50x0.40)x4	m ³	1.60	5.12 €	8.19 €
2.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë në saktësi ±1cm	m'	160.00	0.20 €	32.00 €
2.4	Furnizimi dhe shtrirja e rërës nën tubacione me dorë trashësi mesatare t=10cm me ngjeshje mekanike	m ³	12.80	8.77 €	112.26 €
2.5	Pasë vendosjes së tubave(gypit) tubatë duhen të mbulohen anashë dhe mbi gypë 10cm.Mbulimi i gypitë me rërë duhet të bëhet pasi të ipetë leja nga menaxheri i kontratës	m ³	33.38	8.77 €	292.71 €
2.6	Mbulimi i gypit me dhe të imsuar në shtresa	m ³	177.82	0.49 €	87.13 €
2.7	Transporti i dheut të tepër në deponi në largësi deri 2.5km me planifikimin në deponi.	m ³	46.18	0.90 €	41.56 €
2.8	Sigurimi i kanalit nga shembja me lëndë të shëndoshë dhe të fortë pishe.Sigurimi bëhet në tërë gjatësin e kanalit pasi që thedhsia është ma e madhe se 1.5m për shkakë të siguris së puntorve (për sigurin e puntorve AK nukë merr asnjë përgjegjsi)	m	160.00	0.25 €	40.00 €
NËNTOTALI 2					1,171.61 €
3	PUNËT BETONPUNUESE				
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar PE "SN4"(Ngjyra e mbrenshme duhet të jetë ngjyrë e verdhë) me standartet EM ISO 9969 (Për gjdo furnizim duhet atesti i gypave) Vendosja e gomave e obligushme Ø200mm	m'	160.00	4.90 €	784.00 €
3.2	Kyqja e degëve të kanalizimit ku planifikohen 2 kyqje në kanalizimin e shtepive	copë	5.00	55.00 €	275.00 €
3.3	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me beton MB-20 (për kryerjen e kinetave). Trashësia (lartësia) e fundit është 20cm.				
	Betonimi i knetës D=800mm	m ³	1.20	85.00 €	102.00 €

	Furnizimi dhe montimi i unazave montuese të betonit për puseta me shpuarjen e zbrastësirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e unazave bëhet me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të vendoset nga një unazë në formë të konit(Ø800mm në Ø600mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun.				
3.4	Koni për puseta	copa	4.00	30.00 €	120.00 €
3.5	Kapak të metalit (giza) ose të plastifikuar me peshë mbajtse deri 40t pasi që kanali planifikohet të jetë rrugës.	copa	1.00	120.00 €	120.00 €
3.6	Kapak betoni të parafabrikuar	copa	3.00	30.00 €	90.00 €
3.7	Rrathë me diametrin D=800mm me lartësi h=1.0	copa	4.00	30.00 €	120.00 €
NËNTOTALI 3					1,611.00 €
4	PUNËT METALPUNUESE				
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i shkallëve të hekurta me armaturë Ø18 në murin e pusetës. Shkallët të vendosen në çdo 30cm zig-zag me ngjyrosje kundër korrozionit. Llogaritja të bëhet për një puset	copë	4.00	2.00 €	8.00 €
NËNTOTALI 4					8.00 €
5	PROJEKTI I REALIZIMIT				
5.1	Në këtë pozicion duhet të bëhen matjet gjeodezike të projektit realizues Ku parashihen prerja gjatësore dhe prerja tërthore. Të gjitha këto matje(Gjatësia, niveli i gypave,diametri i gypave numri i pusetave) Të gjitha këto matje duhet të dorëzohen te AK. Materiali duhet të jetë në formë projekti, dhe të dorëzohet i shtypur në dy origjinale dhe në formë elektronike në CD	m	160.00	0.20 €	32.00 €
NËNTOTALI 5					32.00 €
4	REKAPITULIM I KANALIZIMIT NË LAGJJA "ALIU" OBILIQ				
1	PUNËT PREGATITORE				32.00 €
2	PUNËT E DHEUT				1,171.61 €
3	PUNËT BETONPUNUESE				1,611.00 €

4	PUNËT METALPUNUESE				8.00 €
5	PROJEKTI I REALIZIMIT				32.00 €
				TOTALI 4	2,854.61 €
V					
VENDOSJA E GYPIT TE UJËSJELLSIT TE LAGJJA "ALIU-OBILIQ					
GJATSIA E GYPIT TE UJIT L=670m GJËRSIA E KANALIT B=0.60m Ø50mm-32mm					
Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	PUNËT PREGATITORE				
1.1	Matjet gjeodezike, të cilat matje duhet të bëjnë caktimin e kotës së terinit kotës së gypit të kanalizimit dhe piketimin e pusetave	m	670.00	0.05 €	33.50 €
1.2	Shpimi i rrugës kryesore dhe para hyrjeve të shtëpive ku planifikohen rreth 30m shpim me diameter Ø60mm	m'	40.00	40.00 €	1,600.00 €
NËNTOTALI 1					1,633.50 €
2	PUNËT E DHEUT				
2.1	Hapja e kanalit me makinë dhe me dorë në dheun e kat.III dhe IV në thellësi mesatare H=1m Me gjërsi të kanalit B=0.60m Ku duhet te vendoset gypi i ujitik Ø50mm.dhe gypi I ujit Ø32mm	m³	402	2.49 €	1,000.98 €
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë në saktësi ±1cm	m²	402	0.20 €	80.40 €
2.3	Furnizimi dhe shtrirja e rëres nën tubacione me dorë trashësi mesatare t=10cm me ngjeshje mekanike	m³	40.2	8.77 €	352.55 €
2.4	Pasë vendosjes së tubave(gypit) tubatë duhenë të mbulohen me rërë anashë dhe mbi gypë 10cm.Mbulimi i gypitë me rër duhet të bëhet pasi të ipetë leja nga menaxheri i kontratës	m³	68.90	8.77 €	604.28 €
2.5	Furnizimi dhe shtrirja eshiritit paralmrues nga PVC	m'	670	0.49 €	328.30 €
2.6	Mbulimi I gypit me dhe të imsuar në shtresa	m³	292.90	0.49 €	143.52 €
2.7	Transporti i dheut të tepër në deponi në largësi deri 2.5km me planifikimin në deponi.	m³	40.20	1.00 €	40.20 €
NËNTOTALI 2					2,550.24 €
3	PUNËT BETONPUNUESE				
3.1	Furnizimi dhe montimi I gypit të ujit Ø50mm dhe Ø32mm nga PVC me pjesët përcjellëse				
	Ø50mm Gypi I ujit	m'	550.00	3.90 €	2,145.00 €

	Ø32mm Gypi I ujit	m'	120.00	3.49 €	418.80 €
3.2	Kyqja e degëve të ujitë ku planifikohen 8 kyqje dhe të llogariten rrethë 6m gypë Ø32mm (1') në secilen kyqje në këtë pozicion duhet të llogarite lillsja T 50mm në 32mm (1') ose (hallka)Ø50mm si dhe mbyllsi në fund te gypave.	copë	8.00	55.00 €	440.00 €
3.3	Kyqja ne rrjetin e ujësellsit me te gjitha pjeset përcjellse.Në këtë pozicion duhet te parashihet gypja në gypin Ø50mm te parashihet dy kyqje	copë	2.00	70.00 €	140.00 €
3.4	Ndertimi I nji pusete me gypa të betonit të parafabrikuar dhe vendosja e kapakut te betonit.	copë	1.00	90.00 €	90.00 €
3.5	Furnizimi dhe muntimi I dy ventila (Rubinet) për bllokimin e rrjetit të vjeter	copa	2.00	30.00 €	60.00 €
NËNTOTALI 3					3,293.80 €
4	PROJEKTI I REALIZIMIT				
4.1	Në këtë pozicion duhet të bëhen matjet gjeodezike të projektit realizues Ku parashihen prerja gjatësore dhe prerja tërthore. Të gjitha këto matje(Gjatësia, niveli i gypave,diametri i gupave numri i pusetave) Të gjitha këto matje duhetë të dorëzohen te AK. Materiali duhet të jetë në formë projekti, dhe të dorëzohet i shtypur në dy origjinale dhe në formë elektronike në CD	m	670.00	0.05 €	33.50 €
NËNTOTALI 5					33.50 €
5	REKAPITULIM I UJËSJELLSIT TE LAGJJA "ALIU"				
1	PUNËT PREGATITORE				1,633.50 €
2	PUNËT E DHEUT				2,550.24 €
3	PUNËT BETONPUNUESE				3,293.80 €
4	PROJEKTI I REALIZIMIT				33.50 €
TOTALI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK V					7,511.04 €
VI	NDERTIMI I KANALIZIMIT TE SEGMENTI 1 I RRUGËS "VIKTORIA" MILLOSHEVË				
GJATësIA E KANALIZIMIT L=130m GJËRësIA E KANALIT B=0.80m Ø250mm-200mm					
1	PUNËT PREGATITORE				

1.1	Matjet gjeodezike, të cilat matje duhet të bëjnë caktimin e kotës së terinit kotës së gypit të kanalizimit dhe piketimin e pusetave	m	130.00	0.20 €	26.00 €
1.2	Demontimi i kubzave në gjatësi L=4m gjërsi B=2.0m ku planifikohet të njetat kubza të montohen si në gjendjen e mëparshme	m ²	8.00	3.00 €	24.00 €
NËNTOTALI 1					50.00 €
2	PUNËT E DHEUT				
2.1	Hapja e kanalit me makinë dhe me dorë në dheun e kat.III dhe IV në thellësi mesatare H=2.0m-3.0m Me gjërsi të kanalit B=0.8m.	m ³	260.00	3.49 €	907.40 €
2.2	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave, zgjerimi bëhet për nga 0.50m dhe thellimi për 0.40m në dy metër gjatësi (2.00x0.50x0.40)x5	m ³	2.00	10.00 €	20.00 €
2.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë në saktësi ±1cm	m'	130.00	0.30 €	39.00 €
2.4	Furnizimi dhe shtrirja e rërës nën tubacione me dorë trashësi mesatare t=10cm me ngjeshje mekanike	m ³	10.40	9.00 €	93.60 €
2.5	Pasë vendosjes së tubave(gypit) tubatë duhenë të mbulohen anashë dhe mbi gypë 10cm.Mbulimi i gypitë me rërë duhet të bëhet pasi të ipetë leja nga menaxheri i kontratës	m ³	25.35	9.00 €	228.17 €
2.6	Furnizimi me zhavor 0-60mm për mbulimin e gypit në pjeset ku kaln gypi nëpër rrugë parashihet l gjithë kanali me zhavor	m ³	160.00	8.77 €	1,403.20 €
2.7	Mbulimi i gypit me dhe të imsuar	m ²	48.00	0.50 €	24.00 €
2.8	Transporti i dheut të tepër në deponi në largësi deri 2.5km me planifikimin në deponi.	m ³	16.25	1.00 €	16.25 €
2.9	Sigurmi i kanalit nga shembja me lëndë të shëndoshë dhe të fortë pishe.Sigurimi bëhet në tërë gjatsin e kanalit pasi që thedhsia është ma e madhe se 1.5m për shkakë të siguris së puntorve (për sigurin e puntorve AK nukë merr asnji përgjegjsi)	m	130.00	0.35 €	45.50 €
NËNTOTALI 2					2,777.11 €

3	PUNËT BETONPUNUESE				
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar PE "SN4"(Ngjyra e mbrenshme duhet të jetë ngjyrë e verdhë) me standartet EM ISO 9969 (Për gjdo furnizim duhet atesti i gypave) Vendosja e gomave e obligueshme				
	Ø250mm	m'	100.00	5.90 €	590.00 €
	Ø200mm	m'	30.00	4.90 €	147.00 €
3.2	Kyqja e degëve të kanalizimit ku planifikohen 5 kyqje dhe të llogariten rrethë 3m gypë në secilen pusët Ø160mm në këtë pozicion duhet të llogarite hapja e kanalit shtrirja e gypit, kyqja e kanalizimit të vjeter në të riun e gjdo shtëpie si dhe mbulimi i kanalit.	copë	5.00	60.00 €	300.00 €
3.3	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me beton MB-20 (për kryerjen e kinetave). Trashësia (lartësia) e fundit është 20cm.				
	Betonimi i knetës D=800mm	m ³	1.50	80.00 €	120.00 €
	Furnizimi dhe montimi i unazave montuese të betonit për puseta me shpuarjen e zbrastësirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e unazave bëhet me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të vendoset nga një unazë në formë të konit(Ø800mm në Ø600mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun.				
3.4	Koni për puseta	copa	5.00	30.00 €	150.00 €
3.5	Kapak të metalit (giza) ose të plastifikuar me peshë mbajtse deri 40t pasi që kanali planifikohet të jetë rrugës.	copa	4.00	120.00 €	480.00 €
3.6	Kapak betoni të parafabrikuar	copa	1.00	30.00 €	30.00 €
3.7	Rrathë me diametrin D=800mm me lartësi h=1.0	copa	8.00	30.00 €	240.00 €
NËNTOTALI 3					2,057.00 €
4	PUNËT METALPUNUESE				

4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i shkallëve të hekurta me armaturë $\phi 18$ në murin e pusëtës. Shkallët të vendosen në çdo 30cm zig-zag me ngjyrosje kundër korrozionit. Llogaritja të bëhetë për një pusët	copë	5.00	1.99 €	9.95 €
NËNTOTALI 4					9.95 €
5	RREGULLIMI I RRUGES ME ZHAVOR L=100m B=4.0m				
5.1	Pastrimi dhe nivelizimi i rrugës me greder	m'	100.00	0.49 €	49.00 €
5.2	Furnizimi dhe shperndarja e zhavorit 0-31mm në tërë sipërfaqen e rrugës trashësia e zhavorit duhet të jetë 10cm pasë ngjeshjes.	m³	40.00	8.77 €	350.80 €
5.3	Ngjeshja e zhavorit me cilindër në tërë sipërfaqen e rrugës	m'	100.00	0.30 €	30.00 €
NËNTOTALI 5					429.80 €
6	PROJEKTI I REALIZIMIT				
6.1	Në këtë pozicion duhet të bëhen matjet gjeodezike të projektit realizues Ku parashihen prerja gjatësore dhe prerja tërthore. Të gjitha këto matje (Gjatësia, niveli i gypave, diametri i gupave numri i pusëtave) Të gjitha këto matje duhet të dorëzohen te AK. Materiali duhet të jetë në formë projekti, dhe të dorëzohet i shtypur në dy origjinale dhe në formë elektronike në CD	m	130.00	0.20 €	26.00 €
NËNTOTALI 6					26.00 €
6	REKAPITULIM TE SEGMENTI 1 I RRUGËS "VIKTORIA" MILLOSHEVË				
1	PUNËT PREGATITORE				50.00 €
2	PUNËT E DHEUT				2,777.11 €
3	PUNËT BETONPUNUESE				2,057.00 €
4	PUNËT METALPUNUESE				9.95 €
6	RREGULLIMI I RRUGES ME ZHAVOR L=100m B=4.0m				429.80 €
7	PROJEKTI I REALIZIMIT				26.00 €
TOTALI 6					5,349.86 €
VII	NDERTIMI I KANALIZIMIT TE SEGMENTI 2 I RRUGËS "VIKTORIA" MILLOSHEVË				
	GJATËSIA E KANALIZIMIT L=330m GJËRSIA E KANALIT B=0.80m Ø200mm				
1	PUNËT PREGATITORE				

1.1	Matjet gjeodezike, të cilat matje duhet të bëjnë caktimin e kotës së terinit kotës së gypit të kanalizimit dhe piketimin e pusetave	m	330.00	0.10 €	33.00 €
1.3	Prerja e asfaltit ku duhet te depertoj gypi I kanalizimit Ø200mm në këtë pozicion duhet te llogaritet betonimi I kanalit pasi që thedhësia është minimale llogaria bëhet në meter kub te betonit të armuar	m³	2.24	20.00 €	44.86 €
NËNTOTALI 1					77.86 €
2	PUNËT E DHEUT				
2.1	Hapja e kanalit me makinë dhe me dorë në dheun e kat.III dhe IV në thellësi mesatare H=1.5m Me gjërsi të kanalit B=0.8m.	m³	396.00	2.79 €	1,104.84 €
2.2	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave, zgjerimi bëhet për nga 0.50m dhe thellimi për 0.40m në dy metër gjatësi (2.00x0.50x0.40)x7	m³	2.80	10.00 €	28.00 €
2.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë në saktësi ±1cm	m'	330.00	0.25 €	82.50 €
2.4	Furnizimi dhe shtrirja e rërës nën tubacione me dorë trashësi mesatare t=10cm me ngjeshje mekanike	m³	26.40	8.00 €	211.20 €
2.5	Pasë vendosjes së tubave(gypit) tubatë duhenë të mbulohen anashë dhe mbi gypë 10cm.Mbulimi i gypitë me rërë duhet të bëhet pasi të ipetë leja nga menaxheri i kontratës	m³	68.84	8.00 €	550.70 €
2.6	Mbulimi I gypit me dhe të ımsuar në shtresa	m³	300.76	0.30 €	90.23 €
2.7	Transporti i dheut të tepër në deponi në largësi deri 2.5km me planifikimin në deponi.	m³	95.24	0.90 €	85.71 €
NËNTOTALI 2					2,153.19 €
3	PUNËT BETONPUNUESE				
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar PE "SN4"(Ngjyra e mbrenshme duhet të jetë ngjyrë e verdhë) me standartet EM ISO 9969 (Për gjdo furnizim duhet atesti I gypave) Vendosja e gomave e obligushme				
	Ø200mm	m'	410.00	4.80 €	1,968.00 €

	Ø160mm	m'	6.00	5.00 €	30.00 €
3.2	Kyqja e degëve të kanalizimit ku planifikohen 3 kyqje në kanalizimin e shtëpive	copë	3.00	50.00 €	150.00 €
3.3	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me beton MB-20 (për kryerjen e kinetave). Trashësia (lartësia) e fundit është 20cm.				
	Betonimi i knetës D=800mm	m ³	2.10	85.00 €	178.50 €
	Furnizimi dhe montimi i unazave montuese të betonit për puseta me shpuarjen e zbrastësirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e unazave bëhet me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të vendoset nga një unazë në formë të konit(Ø800mm në Ø600mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun.				
3.4	Koni për puseta	copa	7.00	30.00 €	210.00 €
3.5	Kapak të metalit (giza) ose të plastifikuar me peshë mbajtse deri 40t pasi që kanali planifikohet të jetë rrugës.	copa	3.00	120.00 €	360.00 €
3.6	Kapak betoni të parafabrikuar	copa	4.00	30.00 €	120.00 €
3.7	Rrathë me diametrin D=800mm me lartësi h=1.0	copa	5.00	24.97 €	124.85 €
NËNTOTALI 3					3,141.35 €
4	PUNËT METALPUNUESE				
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i shkallëve të hekurta me armaturë Ø18 në murin e pusëtës. Shkallët të vendosen në çdo 30cm zig-zag me ngjyrosje kundër korrozionit. Llogaritja të bëhet për një puset	copë	2.00	7.20 €	14.40 €
NËNTOTALI 4					14.40 €
5	PROJEKTI I REALIZIMIT				

5.1	Në këtë pozicion duhet të bëhen matjet gjeodezike të projektit realizues ku parashihen prerja gjatësore dhe prerja tërthore. Të gjitha këto matje (Gjatësia, niveli i gypave, diametri i gupave numri i pusetave) Të gjitha këto matje duhet të dorëzohen te AK. Materiali duhet të jetë në formë projekti, dhe të dorëzohet i shtypur në dy origjinale dhe në formë elektronike në CD	m	330.00	0.07 €	23.10 €
NËNTOTALI 5					23.10 €
7	REKAPITULIM TE SEGMENTI 1 I RRUGËS "VIKTORIA" MILLOSHEVË				
1	PUNËT PREGATITORE				77.86 €
2	PUNËT E DHEUT				2,153.19 €
3	PUNËT BETONPUNUESE				3,141.35 €
4	PUNËT METALPUNUESE				14.40 €
5	PROJEKTI I REALIZIMIT				23.10 €
TOTALI 7					5,409.90 €
	REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM				
1	NDERTIMI I KANALIZIMIT NË LAGJJA "FANAJ" SHKABAJ				19,498.38 €
2	NDERTIMI I KANALIZIMIT NË LAGJJA "BEHRAMI" LLAZAREV				6,485.46 €
3	NDERTIMI I KANALIZIMIT TE SEGMENTI I RRUGËS "SOKOLI"				8,446.41 €
4	NDERTIMI I KANALIZIMIT TE SEGMENTI I RRUGËS "ALIU" OBILIQ				2,854.61 €
5	VENDOSJA E GYPIT TE UJËSJELLSIT TE LAGJJA "ALIU-OBILIQ				7,511.04 €
6	NDERTIMI I KANALIZIMIT TE SEGMENTI 1 I RRUGËS "VIKTORIA" MILLOSHEVË				5,349.86 €
7	NDERTIMI I KANALIZIMIT TE SEGMENTI 2 I RRUGËS "VIKTORIA" MILLOSHEVË				5,409.90 €
TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH					55,555.66 €

Vrejtëje:

maksimum dy (2) numra pas presës dhjetore. Çdo numër i shënuar pas numrit të dyte (2) nuk do të merret për bazë në Nën çmim të përfshihen të gjitha taksat e aplikuar në Kosovë, duke llogaritur edhe tvsh-në

Nëse ndodhë ndonjë gabim në plotësimin e parametres AK nuk mbanë përgjegjësi.

Identifikim i operatorit ekonomik (oe)	
Emri i kompanisë:	NNP "WENDA"
Adresa e plotë	
Përfaqësuar nga:	
Emri dhe mbiemri :	Kadri Selmani
Pozita	Drejtor
Nënshkrimi:	
data:	18.04.2023
Vula	

Numri i prokurimit: OB614-23-2664-5-2-1, Titulli: Ndertimi i kanalizimit Lagjia "fana" – Shkabaj, "Behrami" Llazarevë, "Aliu" – Obiliq, "Sokoli" – Plemetin, "Viktoria" - Milloshevë



N.N.P. "WENDA" – Rr. Fshatin Dolak - Vushtrri
NUI: 810685638 NRB 80281714 NRF 600203939
Tel. 044/ 197- 814 E-mail: wenda.v@live.com

Autoriteti Kontraktues: KUVENDI KOMUNAL – OBILIQ

Data: 18.04.2023

LISTA E STAFIT PROFESIONAL DHE TË TEKNIKEVE - PUNËTORËVE

Nr.	Emri/mbiemri	Pozita/Profesioni	Eksperienca ne vite	Mosha
1	Nexhat Merovci	Inxh. i Dipl. i Ndertimtarise – Hidroteknik Menaxher i projektit	30	61
2	Bedri Salihu	Inxh. i Dipl. i Ndertimtarise – Konstruktiv	16	58
3	Sali Zeqiri	Inxhinieri i Dip. i Elektro-Energjetik	20	57
4	Arsim Abazi	Inxhinier i dip. Makiesrisë	7	38
5	Edon Maliqi	Bachelor i Gjeodezisë/ MASTER i Gjeodesizse	7	39
6	Ruzhdi Selmani	Menaxher / udhëheqës/Kryepunëtorë	10	35
7	Zenel Xhosha	Teknik i Ndërtimtarisë së lartë	12	44
8	Kadri Selmai	Teknik i Ndërtimtarisë së lartë	30	59
9	Bajram Pronaj	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	10	45
10	Agim Selimi	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	5	39
11	Blerim Mehana	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	9	25
12	Ahmet Xhosha	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	12	44
13	Arsim Musliu	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	5	25
14	Ramadan Pronaj	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	10	38
15	Besnik Ahmeti	Teknik i lidhje gypave, saldimit dhe testim rrjeti te kanalizimit	10	45
16	Endrit Mehana	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	3	22
17	Baki Berisha	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	3	24
18	Gezim Halili	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	4	20
19	Nezir Shabani	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	6	33
20	Bekim Bilalli	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	8	40
21	Arsim Krasniqi	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	5	32
22	Bedri Istrefi	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	8	42
23	Nuredin Brahimi	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	3	27
24	Bashkim Mustafa	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	3	26
25	Rrahim Shala	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	3	26
26	Afrim Zeka	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	2	20
27	Azem Gashi	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	2	43
28	Shefki Gashi	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	2	48
29	Bedri Gashi	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	2	53
30	Florim Arifi	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	2	24
31	Fidan Halili	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	2	25
32	Tahir Kuqi	Punëtorë/Teknik- Ndihmës	2	47
33	Shaban Ahmeti	Punëtorë: Knauf/ Ngjyrosj/ Fasadë	4	48
34	Arlind Salihu	Punëtorë: Murator Fasadë	2	21
35	Faton Kutllavci	Punëtorë: Moler – Fasadër	15	47

N.N.P. "WENDA"
DREJTOR – Kadri Selmani



N.N.P. "WENDA" – Rr. Fshati Dolak - Vushtrri
NUI: 810685638 NRB 80281714 NRF 600203939
Tel. 044/ 197- 814 E-mail: wenda.v@live.com

Autoriteti Kontraktues: KUVENDI KOMUNAL – OBILIQ

Data: 18.04.2023

Lista e makinerisë, mjeteve dhe pajisjeve

Nr.	Përshkrimi	Tipi/Pesha	Viti i prodhimit	Afati/Data i/e regjistrimit	Tabelat
1.	Kamion Iveco Magerus	340 EH Kiper/ 18200 ton	1997	05.05.2023	02-723-DI
2.	Iveco	Kiper / 10 ton ML 90F	1993	01-07-2021	02-480-DL
3.	Iveco	-Kiper 14 Ton	1984	05-06-2021	02-198-DL
4.	Daimler - Benz	14200/ 24000	1988	24.10.2021	02-170-BP
5.	Mercedes - Benz	952.31/14350 –	2001	05-05-2023	02-825-EE
	Dimler Chrysler	952.31 /17650 ton AKTROS	2002	05.05.2023	02-732-EP
6.	Daimler - Benz	-/24000 Kamion kiper	1988	27-11-2021	02-355-ED
7.	Mercedes - Benz	Aktros 1843 LS 18000 ton	2000	28.05.2021	625-KS- 673
8.	Damler Chrysler	Aktros 4146 K 32000 ton	2002	04.05.2021	675-KS - 365
9.	Kamion Dubel kabin me vinç	VW LT 55 5600	1990	01-07-2021	02-735-DT
10.	Kamionet dubel kabine	2650/1741Kiper	1996	12-10-2021	02-254-BM
11.	Eskavator me Guma	EC 23C	1995	///	////
12.	Eskavator gërmues dhe ngarkues me zinxhirë me cekan pneumatik	Akerman (Volvo) / 23 ton	1995	///	////
13.	Eskavator me rrota	OK MH 2.8 / 10 ton	1986	///	///
14.	Eskavator me goma	EW 150	1994	///	///
15.	Eskavator me zingjire	Kamatsu PC 20-53 ton	1989	///	///
16.	Eskavator me zingjire	Akerman H10b, 36320 ngjyre e verdhe	1990	///	////
17.	Eskavator me zingjire	Kato 512 Dtv2132 DUD R12268	1988	///	///
18.	Eskavator me zingjire	Dtv 23352	1988	///	///
19.	Eskavator	Akerman Hrmb Nr. 08/16 314	1990	///	///
20.	Cilinder - Vibrator per ngj. e rrugeve	Aman	1993	////	////
21.	Cilinder	TB 7000 HA	1988	////	////
22.	Bager (Bulduzher) i përdorur Skiper	TM 50	1989	////	////
23.	Ngarkues me Lopat me rrotullime	215. 57Y01750	1982	///	////
24.	Greder – Rrafshues	O&K	1979	////	////
25.	Lopat ngarkues (Bulduzher)	L 7 O K	1980	////	////
26.	Cilinder – ValakVibrator	3224	1989	////	////
27.	CILINDER –Valak Vibrator	SAURER 220	1990	///	////
28.	Kompresor i ajrit per thyerjen e p. te forta	Holman 37	1999	////	////
29.	Skele për ndërtim të lartë	AB Trading L.L.C	1-240-001-19	Dt. 08.04.2019	///
30.	Rimorkio për bartje te makinerisë	///	///	///	///
31.	Pompa për ujë	///	///	///	///
32.	Vibrator per ngjishe te betoni - 5 copa	///	///	///	///
33.	Tra Vibruet i rregullt – 2 copa	///	///	///	///
34.	Makinë për prerje betoni, asfalti – 5 copa	///	///	///	///
35.	Makin për shpim horizontal nën rrugë	///	///	///	///
36.	Burgi hidraulike për shpim vertical/ horz.	///	///	///	///
37.	Rimorkio cistern e ujit 90000 lit	///	///	///	///
38.	Mikser per perzirej Betoni – 3 copë	///	///	///	///
39.	Kompresor gjysmerimorkio qe terhiqet	///	///	///	///
40.	Autopomp betoni	///	///	///	///
41.	Rimorkio cistern e ujit 5000 lit per pastrim kanalizimi	///	///	///	///
42.	Cekan Pneumatik	///	///	///	///

N.N.P. "WENDA"
z. Kadri Selmani – Drejtor




PLANI DINAMIK [Numri i prokurimit: OB614-23-2664-S-2-1, Titulli: Ndertimi i kanalizimit Lajgia "fana" – Shkabaj, "Behrami" Llazarevë, "Aliu" – Obiliq, "Sokoli" – Plemetin, "Viktoria" – Milloshevë]				N.N.P. "WENDA" – Rr. Fshati Dolak - Vushtrri NUI: 810685638 NRB 80281714 NRF 600203939 Tel. 044/ 197- 814 E-mail: wenda.v@live.com	
Nr.	Përshkrimi i punëve në ditë	20	25	25	
1	NDERTIMI I KANALIZIMIT NË LAGJIA "FANA" SHKABAJ				
2	NDERTIMI I KANALIZIMIT NË LAGJIA "BEHRAMI" LLAZAREV				
3	NDERTIMI I KANALIZIMIT TE SEGMENTI I RRUGËS "SOKOLI"				
4	NDERTIMI I KANALIZIMIT TE SEGMENTI I RRUGËS "ALIU"OBILIQ				
5	VENDOSJA E GYPIT TE UJËSJELLSIT TE LAGJIA "ALIU-OBILIQ				
6	NDERTIMI I KANALIZIMIT TE SEGMENTI 1 I RRUGËS "VIKTORIA" MILLOSHEVË				
7	NDERTIMI I KANALIZIMIT TE SEGMENTI 2 I RRUGËS "VIKTORIA" MILLOSHEVË				
70 Ditë					

Plani dinamik 70 ditë sipas sfatit të përcaktuar paraprakisht në FDI-së (nëni 5.2) për vitin fiskal 2023





Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trgovine - Ministry of Industry, Entrepreneurship and Trade

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TE BIZNESIT NE KOSOVE
KOSOVOVA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810685638

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

Kadri Selmani B.I.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

N.N.P. " Wenda "

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Biznes individual
Individualno preduzeće
Individual business

Adresa:
Adresa:
Address:

Rruga Halil Kuqi, pn
Dalak
Vushtrri

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

20/10/2000

20/03/2023

Data / Date / Datum



Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10160070

Prokurimi: OB614-23-2664-5-2-1

Nr i brendshëm:

Titulli: NDERTIMI I KANALIZIMIT LAGJJA "FANA"-SHKABAJ, "BEHRAMI"-LLAZAREVË,"ALIU"-OBILIQ,"SOKOLI"-PLEMETIN, "VIKTORIA"-MILLOSHEVË

1 NDERTIMI I KANALIZIMIT LAGJJA "FANA"-SHKABAJ, "BEHRAMI"-LLAZAREVË,"ALIU"-OBILIQ,"SOKOLI"-PLEMETIN, "VIKTORIA"-MILLOSHEVË

Kodi i tenderit: Oferta 2664 18P23

Data: 18.04.2023

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	1. Certifikat e UNI, TVSH dhe Nr. fiskal.zip
2.	2. Deklarat nën betim, Aneksi 1, Spec. Teknik dhe Garancioni, PLD.pdf
3.	3. Qarkullimi ATK dhe Banka.zip
4.	3.2 Inxh. i Ndert. Hidroteknik - Nexhati.zip
5.	5. Kontratat e Punetoreve.zip
6.	LIBREZAT e kmaioneve 18P23.zip
7.	8.1 Pisje me DUD dhe flete pagesa te bankes.zip
8.	8.2 Eskavator, Greder, Cilinder, bulduzer.zip
9.	Foto makinerise.zip
10.	Foto e makineri 2.zip
11.	7.4. Raporte - pranime teknike - REALIZUAR.zip
12.	7.5. Referenca 19.zip
13.	7.6. Pranime teknike & Referenca 2020.zip
14.	7.7 Pranime Teknike & Referenca 2020.zip
15.	7.8 Pranime teknik & Referenca 2021.zip
16.	7.3 Pranime teknik Vushtrri.zip
17.	7.1 Referencat 18.zip
18.	Sigurimi i Tenderit OB.PDF
19.	Sigurimi i Tenderit OB.PDF

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	NDERTIMI I KANALIZIMIT LAGJJA "FANA"-SHKABAJ, "BEHRAMI"-LLAZAREVË,"ALIU"-OBILIQ,"SOKOLI"-PLEMETIN, "VIKTORIA"-	Cmimet 55555.pdf

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, Rruga Adem Jashari, 15000, Obiliq.

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: OB614-23-2664-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **N.N.P. Wenda, F.SH. DOLAK, 42000, VUSHTRRI, Kosovë**

E-mail: **wenda.v@live.com**

Personi kontaktues: **Kadri Selmani**

Telefoni: **044/197814**

Faxi:

Numri fiskal: **600203939**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: OB614-23-2664-5-2-1

Titulli i kontratës: **NDERTIMI I KANALIZIMIT LAGJJA "FANA"-SHKABAJ, "BEHRAMI"-LLAZAREVË,"ALIU"-OBILIQ,"SOKOLI"-PLEMETIN, "VIKTORIA"-MILLOSHEVË**

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 NDERTIMI I KANALIZIMIT LAGJJA "FANA"-SHKABAJ, "BEHRAMI"-LLAZAREVË,"ALIU"-OBILIQ,"SOKOLI"-PLEMETIN, "VIKTORIA"-MILLOSHEVË

3. Çmimi total i tenderit është:

55,555.66 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **60** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, RR.ADEM JASHARI, 15000, OBILIQ,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit: [Leonarda Emini](#)

Nr i Prokurimit OB614-23-2664-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote " [NDERTIMI I KANALIZIMIT LAGJJA “FANA”-SHKABAJ,](#)
[“BEHRAMI”-LLAZAREVË,”ALIU”-OBILIQ,”SOKOLI”-PLEMETIN, “VIKTORIA”- MILLOSHEVË](#)

E-mail: [:wenda.v@live.com](mailto:wenda.v@live.com)

Personi kontaktues: [Kadri Selmani](#)

Telefoni: [044/197814](tel:044/197814)