



Dalës-Izlazna

Nr. XIII-208
Br.

Data 19.07.2023
Datum



OPŠTINA OBILIC
REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E OBILIQIT
OPŠTINA OBILIC - MUNICIPALITY OF OBILIC



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ OB614-23-6105-5-2-1/C476

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë: dhe

BENI - COM SH.P.K., DARDANIA BL.9 LLAM.B-3 NR.8, PRISHTINË, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i dy nënkalimeve për këmbësor me numër identifikues: OB614-23-6105-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit

1.1 Kontrata hyn në fuqi me nënshkrim të saj dhe ka vlershmëri 120 ditë

1.3 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë Komuna Obiliq

No.	Lot
1	Ndërtimi i dy nënkalimeve për këmbësor

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 429,347.95 €; Katërqind e njëzet e nëntë mijë e treqind e katërdhjetë e shtatë 95/100 Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

Lista e Stafit

Lista e makinerisë

Regjistri i biznesit

Sigurimi

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën: dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4**Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Leonarda Emini
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	19.07.2023
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	ISHMET KULLUSHTOVIC
Pozita:	PRETOR
Nënshkrimi:	
Data:	19.07.2023
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: OB614-23-6105-5-2-I/C476

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk leshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të sigurojë, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi. Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt i saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i japë qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin e punës mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të caktuar në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndënitimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të satura ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklarimit të llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jetë rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34**Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 35**Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA**Neni 36****Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: OB614-23-6105-5-2-1/C476

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <u>[gjuha e procedurës - shqipe]</u> .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës . OIE jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, do të dorëzojë tek Zyra e Prokurimit një sigurim për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës. Në rast të dhënies së kontratës juve, ju duhet të postoni para nënshkrimit të kontratës, sigurinë e ekzekutimit me afat të vlefshmërie prej 150 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.1	Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Implantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt. Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Kontraktuesit, Kontraktuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues dhe Zyrtarin e prokurimit nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Kontraktuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.
Programi	12.1	Brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi do të dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me sa vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzimin dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik por jo më shumë se 3 ditë. OIE duhet të pregaditë Planin dinamik mbrenda suazave të kërkuara si në njoftimin për kontratë neni 11-3. OIE-duhet të duhet të deklarojë me shkrim se do të përmbahet planit dinamik dhe se do ta kryej projektin në afatin e paraparë.
Fillimi i punëve	17.1	Kontraktuesi do të fillojë punët brenda 5 dite nga nënshkrimi i kontratës. *Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit.

		Kontrata hyrë në fuqi ditën e nënshkrimit të palëve dhe si ditë zyrtare për fillim të punimeve do të konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher për fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 120 ditë
Dëmet e likuiduara	19.1	Nëse Ofruesi i punëve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë. Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të harabarta me 0.25% në ditë të vlerës së punëve të pa kryera deri në një maksimum prej 10% të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim dhe do të jetë përgjegjës për mos futje në penale
Regjistri i punës	20.1	20.1 Një regjistër i punës do të mbahet në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm: a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit; b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit. 20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin e punës dhe mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij. 20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur
Inspektimi dhe testimi	22.1	*Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit

		të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues. * Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord. Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Organi mbikëqyrës sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testetimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Organi mbikëqyrës nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 1095 ditë ose 3 vite Po ashtu për sigurimin e cilësisë së punëve, Operatori Ekonomik pas pranimit teknik duhet të ofrojë garancion bankar për sigurimin e punëve 10 % nga vlera e kontratës, në kohëzgjatje 3 vjet nga dita e pranimit teknik dhe obligimi se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do të sanojë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën pajtohet se AK ato dëme do të sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do të faturojë Kontraktorit që ka dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve. Nëse janë grup OI, kjo deklaratë epet në emër të liderit të konzorciumit
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Të gjitha mosmarrëveshjet do të tentohet që të zgjidhen në mënyrë miqësore nga Projekt menaxheri i kontratës, personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues, Zyrtarin përgjegjës të prokurimit si dhe personave përgjegjës të autorizuar nga Kryesi i shërbimeve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Kompetente në Prishtinë, në pajtim me ligjin e Kosovës

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

NDËRTIMI I DY NËNKALIMEVE PËR KËMBËSOR

LOKACIONI: OBILIQ

INVESTITORI: KUVENDI KOMUNAL OBILIQ

VËREJTJE:

Në çmim njësi duhet të parashihet blerja, furnizimi, punimi/montimi i çdo materiali me pozicionim sipas projektit dhe testimi i materialeve para lëshuarjes në punë. Sistemi i materialeve, pastrimi i punës nga mbeturinat gjatë dhe pas kryerjes së punimeve. Për të gjitha materialet dhe produktet ndërtimore që përdoren, paraprakisht të ofrohen certifikatat mbi kualitetin e tyre të cekura edhe në pozicion. Materialet dhe produktet ndërtimore siç janë dhënë në pozicion nuk duhet të ndryshohen apo zëvendësohen pa aprovim nga projektuesi. Në fazën fillestare të përgaditjes së terrenit OE duhet të vendosë të gjithë sinjalizimin rrugor adekuat për siguri në komunikacion si dhe në vendpunishte.

NËNKALIMEVE PËR KËMBËSOR - 1					
A. INFRASTRUKTURA					
Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Punët përgatitore				
1.1	Përgatitja e punës duke përfshirë rrethimin dhe të gjitha aktivitetet që mundësojnë fillimin dhe mbarëvajtjen e sigurt të punimeve.	Komplet	1.00	200.00 €	200.00 €
1.2	Piketimi gjedezik i të gjitha elementeve të hapësirës sipas projektit.	Komplet	1.00	200.00 €	200.00 €
1.3	Pastrimi i hapësirave ku do të ndërtohet nënkalimi si dhe demolimet e nevojshme (materialeve e forta nga beton armë dhe materialeve tjera) për fillim të punimeve duke përfshirë transportin e tij deri në deponi me distancë max 15km.	m²	860.00	0.50 €	430.00 €
Shuma 1:					830.00 €
Nr.	Punët e Gërmimit dhe nivelizimit				
2	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
2.1	Gërmimi dhe transporti deri në deponi me gjatësi max 15km i dheut të kategorisë III dhe IV duke e përfshirë hapësirat e parkut, dhe të gjitha elementet përcjellëse sipas projektit.	m³	3,280.00	2.00 €	6,560.00 €
2.2	Planifikimi, ngjeshja dhe kompaktimi i nënbazës pas përfundimit të gërryerjes me Mv>50Mn/m²	m²	750.00	0.50 €	375.00 €
2.3	Furnizimi me material dhe mbushja e hapësirës brenda mureve ku do të punohen rampa dhe shkallët pra nën pilakën e rampës dhe shkallëve me agregat të thyer fraksion 0/31 dhe 0/62 duke përfshirë edhe nivelimin dhe ngjeshjen me mekanizëm deri në arrijtjen e kompaktësisë Mv>50Mn/m². Vërejtje: Mbushja të realizohet pas betonimit të mureve të themeleve perimetrike.	m³	643.20	10.00 €	6,432.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe punimi mbushjes nga agregati i thyer guri gëlqeror (0-63 mm), mbrapa mureve vertikale të nënkalimit në perimetër me trashësi 60cm me Mv>60Mn/m²	m³	583.40	10.00 €	5,834.00 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës nga agregati i thyer guri gëlqeror (0-31.5 mm), shtrirja dhe ngjeshja me Mv>75Mn/m² nën themele.	m³	218.65	10.00 €	2,186.50 €
2.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës nga agregati i thyer guri gëlqeror (0-63 mm), shtrirja dhe ngjeshja me Mv>60Mn/m² nën themele.	m³	326.50	10.00 €	3,265.00 €
Shuma 2:					24,652.50 €
Nr.	Nënkalimi, Rampa & Shkallët				
3	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
3.1	Furnizimi, transporti dhe kallupimi i betonit të varfër me trashësi (t=10cm me klasë C12/15 si bazë për vendosjen e themeleve të nënkalimit.	m³	50.00	60.00 €	3,000.00 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe kallupimi i betonit të varfër me trashësi (t=8cm me klasë C12/15 si shtresë mbrojtëse e hidroizolimit mbi nënkalinin e këmbësorëve.	m³	40.00	60.00 €	2,400.00 €
3.3	Furnizimi, transporti, kallupimi, kompaktimi dhe dekalupimi i themeleve të nënkalimit nga betoni i klasës C30/37, me aditiv kristalor për arrijtjen e padeptueshmërisë nga uji si tsomat Aquamat Admix në masën 1 kg për çdo 100 kg të çimentos.	m³	234.15	65.00 €	15,219.75 €



3.4	Furnizimi, transporti, kallupimi, kompaktimi dhe dekalupimi i mureve dhe pllakës horizontale të nënkallimit nga betoni i klasës C35/45N, (betoni duhet të jetë beton i natyralizuar i cili nuk duhet të suvatohet por kallëpet duhen të jenë speciale në mënyrë që faqet e jashtme të nënkallimit të jenë të pastërta). Prodhiimi i betonit të klasës C35/45N sipas EN 1992-1-1. Betoni prodhohet me aditiv për përmirësim të sipërfaqes së betonit të ekspozuar "Mapeair Zero" apo i ngjajshëm, si dhe duhet të jetë me aditiv kristalor për arritjen e padepërtueshmërisë nga uji si Isomat Aquamat Admix në masën 1 kg për çdo 100 kg të çimentos. Betoni duhet të vihet në vepër në shtresa në lartësi maksimale deri 30 cm dhe të vibrohet në mënyrë kontinueale. Pahlitë për kallëpim të betonit duhet të jenë metalike, pas largimit të pahive, sipërfaqja e betonit duhet të pastrohet nga papërsosshmëritë nga rrjedhja eventuale e lëngut të betonit ndërmjet pahive.	m³	196.84	77.00 €	15,156.68 €
3.5	Furnizimi, transporti, kallupimi, kompaktimi dhe dekalupimi i mureve, shkehtëseve të shkallëve dhe elementeve tjera të shkallëve dhe rampave nga betoni i klasës C35/45N, (betoni duhet të jetë beton i natyralizuar i cili nuk duhet të suvatohet por kallëpet duhen të jenë speciale në mënyrë që faqet e jashtme të nënkallimit të jenë të pastërta). Prodhiimi i betonit të klasës C35/45N sipas EN 1992-1-1. Betoni prodhohet me aditiv për përmirësim të sipërfaqes së betonit të ekspozuar "Mapeair Zero" apo i ngjajshëm, si dhe duhet të jetë me aditiv kristalor për arritjen e padepërtueshmërisë nga uji si Isomat Aquamat Admix në masën 1 kg për çdo 100 kg të çimentos. Betoni duhet të vihet në vepër në shtresa në lartësi maksimale deri 30 cm dhe të vibrohet në mënyrë kontinueale. Pahlitë për kallëpim të betonit duhet të jenë metalike, pas largimit të pahive, sipërfaqja e betonit duhet të pastrohet nga papërsosshmëritë nga rrjedhja eventuale e lëngut të betonit ndërmjet pahive.	m³	268.61	77.00 €	20,682.97 €
3.6	Furnizimi me material, prerja, lakimi dhe lidhja e armaturës për formimin e elementeve të armaturës së brinjëzuar sipas planeve dhe specifikimeve të armaturës. Të gjitha armaturat duhet të jenë të kualitetit B500B, sipas standardit EN-10080 dhe duhet të jenë të pastra nga korrozioni. Në çmim të përfshihet përdorimi i distancerave të llojeve të ndryshme në varësi të pozicionit me qëllim të arritjes së trashësisë së duhur të shtresës mbrojtëse, nënkallimit të këmbësorëve, shkallëve dhe rampave me armaturë të brinjëzuar S500.	kg	59,150.00	0.90 €	53,235.00 €
3.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e gjeotekstilit filtrues 350gr/m² për mbështjelljen e drenazhës mbrapa murit mbrojtës (mureve në perimetër të nënkallimit).	m²	1,250.00	1.00 €	1,250.00 €
3.8	Furnizimi dhe instalimi i shtresave për hidroizolim duke përfshirë dy shtresa hidroizoluese nga letër e zallësuar me lyerje në të nxet në komplet muret në perimetër dhe pllakës mbi nënkallim, siq është parapare me projekt. (hidroizolimi duhet të punohet konform prospektit të prodhuesit për llojin përkatës të hidroizollimit).	m²	1,310.00	8.00 €	10,480.00 €
3.9	Furnizimi dhe instalimi i ujëndalësve nga elastomeri në pikat ku kemi ndërprerje të betonimit. (min 32cm në dy anë).	m'	38.00	22.00 €	836.00 €
3.10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e parrmakëve në anash shkallëve. Parrmakët përbëhen nga një gyp çeliku F75mm të galvanizuar i fiksuar në çdo 1.5m në murin vertikal, të lyer me dy shtresa ngjyrë dhe parangjyrë (sipas detaleve në projekt).	m'	64.00	30.00 €	1,920.00 €
3.11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e parrmakëve në dy anët e rampave. Parrmakët përbëhen nga një gyp çeliku F75mm të galvanizuar i fiksuar në murin në çdo 1.5m, të lyer me dy shtresa ngjyrë dhe parangjyrë (sipas detaleve në projekt).	m'	128.00	30.00 €	3,840.00 €
3.12	Furnizimi, transporti dhe vendosja e parrmakëve të këmbësorëve. Parrmaku përbëhet nga dy gypa paralel vertikale të fiksuar në beton në çdo 1.50 me profil f75mm, mbushje vertikale f22mm në çdo 11.0cm. Të gjitha pozicionet duhen të lyen me dy shtresa ngjyrë dhe parangjyrë (sipas detaleve në projekt).	m'	182.00	30.00 €	5,460.00 €



3.13	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave nga graniti natyral me trashësi t=2.0cm të vendosura në hapsirën për qarkullim të nënkallimit, rampave dhe mveshja e shkëlqeve dhe pjesës vertikale të shkallëve. (Forma, lloji dhe dimensionet e pllakave sipas detaleve në projekt. Ngjitja me lëpak për pllaka të ambienteve të jashtme).	m²	567.18	50.00 €	28 359.00 €
				Shuma:3	161,839.40 €
Nr.	Kubëzat e betonit				
4	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
4.1	Furnizimi me material dhe kufizimi i shtigjeve rreth objektit dhe platove para hyrjeve kryesore me gurë skajorë nga betoni i presuar me vibrim, me dimensione 8x20x100 cm dhe ngjyrë natyrale të betonit duke përfshirë edhe punimin e bazamentit me beton. Gurët skajorë duhet të plotësojnë kushtet e qëndrueshmërisë ndaj ngricave, rezistencës ndaj shtypjes dhe lakimit, qëndrueshmërisë ndaj ndikimit të kripërave për shkrirjen e akujve, të kenë stabilitet forme dhe të dimensioneve, të mos thithin ujin dhe veti tjera sipas standardit BS EN 1338:2000 në lidhje me elementet nga betoni i ngjeshur.	m'	124.80	9.00 €	1 123.20 €
4.2	Furnizimi me material dhe shtrimi i shtigjeve rreth nënkallimit dhe casjes në të me kubëza nga betoni i presuar me vibrim, tipi BEHATON, me dimensione 20x16 cm dhe trashësi t=8 cm, me sipërfaqe të parrëshqitshme, me dizajn të kombinuar me kubëza me ngjyrë natyrale të betonit dhe ngjyrë tjetër opcionale. Në çmim duhet të përfshihet: 1. Ngjeshja me makineri deri në arritjen e kompaktësisë Ms=80MPa 2. Shtresa e zhavorit 0-60 mm me trashësi 20 cm, 3. Shtresa e zhavorit 0-31 mm me trashësi 10 cm 4. Shtresa e zhavorit 4 - 8 mm me trashësi 5 cm dhe 5. Finalizimi me mbushjen e fugeve. Kubëzat duhet të plotësojnë kushtet e qëndrueshmërisë ndaj ngricave, rezistencës ndaj shtypjes dhe lakimit, rezistenca në fërkim dhe gërryerje, qëndrueshmërisë ndaj ndikimit të kripërave për shkrirjen e akujve, të kenë stabilitet forme dhe të dimensioneve, të mos thithin ujin dhe veti tjera sipas standardit BS EN 1338:2000 në lidhje me elementet nga betoni i ngjeshur.	m²	296.45	14.00 €	4 150.30 €
				Shuma:4	5,273.50 €
Nr.	Punë e tjera				
4	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
4.1	Prerja, gryerja, demolimi dhe largimi i materialit deri në deponi të asfaltit ekzistues të rrugës duke përfshirë skajoret e rrugës dhe trotuarit dhe kubëzat, materiali i gërmuar duhet të transportohet deri në deponi 5km sipas menaxherit të kontratës.	m²	98.00	3.50 €	343.00 €
	Germimi i shtresës së humusit, prerja e shkurreve dhe pastrimi i terenit ku do të punohet rruga e përkohe (bypass).	m²	175.00	2.40 €	420.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-63 dhe 0-31.5mm) për trasimin e rrugës që do përdoret si BYPASS gjatë kohës së punimeve. Zhavori duhet të shtrihet në komplet sipërfaqen e planifikuar në shtresë, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koeficientin 40 MN/m².	m³	64.85	12.00 €	778.20 €



4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm në gjendje të ngjeshur, sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hudhjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerhtësia e kerkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jetë cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Në çmim duhet të përfshihet: 1. Ngjeshja me makineri deri në arritjen e kompaktësisë Ms=60MPa 2. Gjcootekstil (300g/m2), 3. Shtresa e zhavorit 0-60 mm me trashësi 20 cm 4. Shtresa e zhavorit 0-31 mm me trashësi 10 cm dhe 5. Asfalti t=8cm Kubëzat duhet të plotësojnë kushtet e qëndrueshmërisë ndaj ngricave, rezistencës ndaj shtypjes dhe lakimit, rezistenca në fërkim dhe gërryerje, qëndrueshmërinë ndaj ndikimit të kripërave për shkrirjen e akujve, të kenë stabilitet forme dhe të dimensioneve, të mos thithin ujin dhe veti tjera sipas standardit BS EN 1338:2000 në lidhje me elementet nga betoni i ngjeshur.	m ²	75.00	20.00 €	1,500.00 €
4.4	Furnizimi me material dhe shtrimi i shtigjeve të trotuarit të larguar gjatë punimeve tek rruga me kubëza nga betoni i presuar me vibrim, tipi BEHATON, me dimensione 20x16 cm dhe trashësi t=8 cm, me sipërfaqe të parrëshqitshme, me dizajn të kombinuar me kubëza me ngjyrë natyrale të betonit dhe ngjyrë tjetër opcionale. Në çmim duhet të përfshihet: 1. Ngjeshja me makineri deri në arritjen e kompaktësisë Ms=80MPa 2. Shtresa e zhavorit 0-60 mm me trashësi 20 cm, 3. Shtresa e zhavorit 0-31 mm me trashësi 10 cm 4. Shtresa e zhavorit 4 - 8 mm me trashësi 5 cm dhe 5. Finalizimi me mbushjen e fugave. Kubëzat duhet të plotësojnë kushtet e qëndrueshmërisë ndaj ngricave, rezistencës ndaj shtypjes dhe lakimit, rezistenca në fërkim dhe gërryerje, qëndrueshmërinë ndaj ndikimit të kripërave për shkrirjen e akujve, të kenë stabilitet forme dhe të dimensioneve, të mos thithin ujin dhe veti tjera sipas standardit BS EN 1338:2000 në lidhje me elementet nga betoni i ngjeshur.	m ²	22.50	20.00 €	450.00 €
Shuma 4				3,491.20 €	
C INFRASTRUKTURA					
1	Punët përgatitore			830.00 €	
2	Punët e Gërmimit dhe nivelizimit			24,652.50 €	
3	Nënkalmi, Rampa & Shkallët			161,839.40 €	
4	Kubëzat e betonit			5,273.50 €	
5	Punë e tjera			3,491.20 €	
TOTALI				196,086.60 €	
B HIDROINSTALIMET					
Nr	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	çmimi	
1	PUNIMET E KANALIZIMIT ATMOSFERIK - NENKALIMET			Shuma	



1.1	Gërmimi i dheut për hapjen e kanalit dhe pushtave, nivelimi i kanalit pas gërmimit, mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar me ngjeshja në çdo 30cm, gërmimi të bëhet me thellësi sipas terrenit për ramje të gravitetit. Në çmimi të llogaritet vendosja e pahive siguruese kur kanali kalon thellësinë 140cm, matjet gjeodezike/ nivelet sipas terrenit ekzistues dhe të gjitha punët e nevojshëm për këtë pozicion. Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar të lartësisë së mbetur në shtresa prej 30cm me ngjeshje përkatëse. Dheu i tepërt të barte në dopninë e parapare nga investitori. Llogarite në metër kub.	m ³	80.00	1.80	144.00 €
1.2	Furnizimi, vendosja dhe planifikimi i rrës mbi dhe nën gyp në trashësi 15 cm, mbi gypin dhe rreth gypit t=20cm. Llogaritet në metër kub.	m ³	20.00	9.00	180.00 €
	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i pushtave me elemente të gatshme Ø800mm nga betoni MB-40, pjesa konike e pushtës të përforcohet me beton. Në çmim të llogariten pjesët konike si dhe punimi i kinetës me beton (sipas detalit në projekt), kapaku dhe unaza nga materiali Kompozit B125 me aftësi mbajtëse Q=60T dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në cope. Thellsia sipas projektit	copë	5.00	60.00	300.00 €
	Furnizimi, transporti dhe punimi i konusave të parafabrikuara nga betoni MB-40 me diamter Ø800/600mm.	copë	5.00	40.00	200.00 €
	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i grilave ujëmbledhëse me elemente të gatshme. Në çmim të llogariten pjesët konike si dhe punimi i kinetës me beton me ramje të caktuara, kapaku Grilë (dim. 20x20cm) nga materiali Kompozit B125 dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në cope.	m ³	18.00	25.00	450.00 €
	Testimi i rrjedt para dhe pas mbulimit të kanalit	komplet	1.00	50.00	50.00 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave nga HDPE-ja të brinjëzuar SN8. Në çmim të llogaritet edhe fazoneria komplet dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në meter gjatësi.				
1.4	Ø200mm	m ³	150.00	5.50	825.00 €
1.5	Ø160mm	m ³	50.00	3.70	185.00 €
1.6	Ø125mm	m ³	50.00	3.00	150.00 €
1.7	Kthesa Ø125mm. <45° Geberit apo të ngjashëm	copë	14.00	2.50	35.00 €
1.8	Furnizimi dhe montimi i pompës me presion Q=5 L/s, H=20m; Pel=1.5 KW me kualitet sipas ISO 9001. Në çmimi të llogaritet boca, paneli komandues dhe të gjitha punët e nevojshëm për këtë pozicion. Të përfshihet edhe kyqja dhe instalimi i pompës. Llogaritet në cope.	copë	1.00	400.00	400.00 €
Shuma1:					2,919.00 €
Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
2	PUNIMET E KANALIZIMIT ATMOSFERIK - SHKARKIMI				
2.1	Gërmimi i dheut për hapjen e kanalit dhe pushtave, nivelimi i kanalit pas gërmimit, mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar me ngjeshja në çdo 30cm, gërmimi të bëhet me thellësi sipas terrenit për ramje të gravitetit. Në çmimi të llogaritet vendosja e pahive siguruese kur kanali kalon thellësinë 140cm, matjet gjeodezike/ nivelet sipas terrenit ekzistues dhe të gjitha punët e nevojshëm për këtë pozicion. Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar të lartësisë së mbetur në shtresa prej 30cm me ngjeshje përkatëse. Dheu i tepërt të barte në dopninë e parapare nga investitori. Llogarite në metër kub.	m ³	400.00	1.80	720.00 €



2.2	Furnizimi, vendosja dhe planifikimi i rrës mbi dhe nën gyp në trashësi 15 cm, mbi gypin dhe rreth gypit t=20cm. Llogaritet në metër kub.	m ³	110.00	9.00	990.00 €
2.3	Furnizimi me material dhe mbushja e pjesës mbi kanalit me agregat të thyer fraksion 0/31 dhe 0/62 duke përfshirë edhe nivelimin dhe ngjeshjen me mekanizëm deri në arrijën e kompaktësisë Mv>50Mn/m ² . Në çmim të përfshihet shtruarja e gjeotekstilit (300g/m ²) dhe shtruarja në tërësi edhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-16mm, me trashësi t= 8 cm. Vërejtje: Të kthehet gjendja e rrugëve në gjendjen e mëparshme.	m ²	60.00	14.00 €	840.00 €
2.3	Prerja, grryerja, demolimi dhe largimi i materialit deri në depoti të asfaltit ekzistues të rrugës duke përfshirë skajoret e rrugës dhe trotuarit dhe kubizat, materiali i gërmuar duhet të transportohet deri në depoti 5km sipas menaxherit të kontratës.	m ²	60.00	4.00 €	240.00 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave nga HDPE-ja të brinjëzuar SN8. Në çmim të llogaritet edhe fazoneria komplek dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në metër gjatësi.				
2.4	Ø400mm	m'	320.00	14.00	4,480.00 €
2.5	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i pusetave Ø1000mm me elemente të gatshme nga betoni MB-40, pjesa konike e pusetës të përforcohet me beton. Në çmim të llogariten pjesët konike si dhe punimi i kinetës me beton, shkallët metalike Ø22mm, kapaku dhe unaza nga materiali Kompozit B125 me aftësi mbajtëse Q=60T dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në cope. Thellsia puseta sipas projektit.	copë	10.00	50.00	500.00 €
2.6	Furnizimi, transporti i dhe punimi i konusave të parafabrikuara nga betoni MB-40 me diamter Ø1000/600mm,	copë	10.00	40.00	400.00 €
Shuma1:					8,170.00 €
Nr	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
3	PUNIMET E DRENASHIMIT				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rrës h=15cm në fund të kanalit mbi të cilën shtrihen gypat e drenazhës.	m ³	20.00	9.00 €	180.00 €
3.2	Furnizimi, mbushja dhe vendosja e zhavorrit lumit me granulometrin 1-5cm. Vendoset në thesë rrjete në tërësi perimetrit të objektit.	m ³	140.00	7.00 €	980.00 €
	Furnizimi, transporti dhe punimi i rrjetit Drenazhës me gypa të brinjëzuar dhe perforuar (HDPE) sipas projektit. Në çmim të llogariten të gjitha elementet e nevojshme për montim dhe komplektimin e kësaj pozicioni. Llogarite në metër gjatësi.				
3.3	Ø200mm	m'	126.00	4.50 €	567.00 €
3.4	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i pusetave Ø1000mm me elemente të gatshme nga betoni MB-40, pjesa konike e pusetës të përforcohet me beton. Në çmim të llogariten pjesët konike si dhe punimi i kinetës me beton, shkallët metalike Ø22mm, kapaku dhe unaza nga materiali Kompozit B125 me aftësi mbajtëse Q=60T dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në cope. Thellsia sipas projektit.	copë	20.00	50.00 €	1,000.00 €
3.5	Furnizimi, transporti i dhe punimi i konusave të parafabrikuara nga betoni MB-40 me diamter Ø1000/600mm,	copë	2.00	40.00 €	80.00 €
Shuma1:					2,807.00 €
HIDROINSTALIMET					
C					
1	PUNIMET E KANALIZIMIT ATMOSFERIK - NENKALIMET				2,919.00 €
2	PUNIMET E KANALIZIMIT ATMOSFERIK - SHKARKIMI				8,170.00 €

3	PUNIMET E DRENAZHIMIT				2,807.00 €
				TOTALI	13,896.00 €

C ELEKTROINSTALIMET					
Nr	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
1	PUNET NDERTIMORE PËR KANALIZIMIN KABLËOR				
1.1	Mihja dhe mbyllja e kanalit me dimensione: 80x40cm, për shtrirjen e kabllos dhe kthimi i tij në gjendjen e mëparshme. Në çmim përfshihet deponimi i dheut të gërmuar si dhe kthimi i tij prap në kanal dhe ngjeshja e tij.	m	60.00	1.80	108.00 €
1.2	Furnizimi dhe shtrirja e rërës fraksion 0-30mm për mbrojtjen e gypave në kanal, rëra shtrihet nën gypa 10 cm dhe mbi gypat 10cm. Dim: (0.8x0.22) x1500m	m²	5.50	10.00	55.00 €
1.3	Furnizimi dhe vendosja e shiiftit për paralajmërim "rrezik për jetë"	m	60.00	1.00	60.00 €
1.4	Furnizimi dhe vendosja e gypit të brinjëzuar dyshtresor Ø63mm së bashku me vazhduese kthesa dhe elementet tjera përcjellëse.	m	65.00	1.50	97.50 €
1.5	Furnizimi dhe montimi i kanalit metalik PNK me dimensione 100x50mm nga elementet e zinkuara për shtatje të kabllove të tensionit, të përfshihen edhe elementet lidhëse dhe mbajtëse dhe përforcuese.	m	65.00	7.00	455.00 €
1.6	Furnizimi dhe montimi i mbajtësit profil L, L=10cm i cili duhet të ankerohet në beton.	copë	35.00	7.00	245.00 €
1.7	Furnizimi dhe montimi i kthesës L 100mm	copë	3.00	4.00	12.00 €
1.8	Furnizimi dhe montimi i pusëtave prej blastike me dimensione 300x300x320 si detalim e pusëtës.	copë	1.00	60.00	60.00 €
1.9	Furnizimi dhe montimi i Ormanplastike 100x100x100 mm, IP67, CP5003D	copë	1.00	40.00	40.00 €
2.0	Punet e paspecifikuara (bariça dheut, mbulimi i kanalit ngjeshja)	pl	1.00	50.00	50.00 €
				Shuma1:	1,182.50 €

Nr	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
2	SHPERNDARJA KABLORE PËR NDRICIMIN ELEKTRIKE				
2.1	Furnizimi dhe instalimi i kabllove energjetike NYJ-J 5x2.5mm² (Për ndricimin dhe pompen)	m	138.00	1.90 €	262.20 €
2.2	Furnizimi dhe instalimi i kabllove energjetike N2XH-J 5x1.5mm²	m	64.00	0.95 €	60.80 €
				Shuma1:	323.00 €

Nr	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
3	TRUPAT NDRICUES LED DHE SHTYLLAT METALIKE				
3.1	Furnizimi dhe montimi i trupit ndricues: Pelsan 111273 Etna G2 apo i ngjshëm, Led në formë lineare 100W, për montim në plafon prej betoni apo kanal metalik. Operim 50,000 hrs, AC 220-240V, 50/60Hz, 133 lm/W, 4500K, 13300 lm, CRI>80, Power Faktor >0.95, Temperatura e operimit -20°C / 45°C, IP65, Dimenzione: 590x86x178 me 5 vite garancion.	copë	8.00	75.00 €	600.00 €
				Shuma1:	600.00 €

Nr	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
4	TABELA ENERGJETIKE				



4.1	Furnizimi dhe montimi i tabelës së ndricimit të jashtëm KSHE me dimensione 105x80x30cm, IP65, propozohet CDCP ABB, tabela duhet të jetë metalike e galvanizuar, siq është përshkruar në përshkrim teknik. Ormani duhet të ketë skemën njëpoleshe të vendosur brenda, numrin e ormanit si dhe shenjën e rrezikut të vendosur jashtë. Karakteristikat teknike: Enclosure series CDC and SDC are made of galvanized steel sheet and with the performance standards ISO 1461, IEC 61439-1, IEC 61439-5.	copë	1.00	270.00 €	270.00 €
4.2	Përgaditja e bazamentit prej betoni për vëndosjen e Ormanave kryesor me gypave të brinjëzuar+armatur dhe beton të klases C-25/30 me dimensione (155x80x30)cm, sipas detajit në projekt. Në qmim përfshihet hapja e themelit të bazamenteve dhe largimi i dheut deri në deponi dhe mbushje të hapësirës rreth bazamentit.	copë	1.00	85.00 €	85.00 €
4.3	Montimi i njëjësorëve tre fazor 100A, 220/380, dy tarifor (njehsonn.e.sjell KEDS-i).	copë	1.00	75.00 €	75.00 €
4.4	Furnizimi dhe montimi i Mbrotjtjes diferenciale RCCB katërpolare me rrymë nominale In=32A dhe rrymë diferenciale Idn=0.3A	copë	1.00	30.00 €	30.00 €
4.5	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 3P me karakteristike veprimi C për rrymë nominale In=20A dhe 3p, Icc=6kA.	copë	1.00	25.00 €	25.00 €
4.6	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 3P me karakteristike veprimi C për rrymë nominale In=16A dhe 3p, Icc=6kA. Per pompen	copë	1.00	17.00 €	17.00 €
4.7	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 1P me karakteristike veprimi C për rrymë nominale In=10A.	copë	1.00	2.20 €	2.20 €
	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 1P me karakteristike veprimi C për rrymë nominale In=6A.	copë	3.00	2.20 €	6.60 €
	Furnizimi dhe montimi i ndërperersit (1,0,2) 3p, 16A.	copë	1.00	12.00 €	12.00 €
	Furnizimi dhe montimi i Fotoqelis se bashku me relen	copë	1.00	14.00 €	14.00 €
	Kontaktör modular, 3Polar, 25A, 230V	copë	1.00	23.00 €	23.00 €
4.8	Furnizimi dhe montimi i klemëve shpërndarëse amocanalit 80A	copë	4.00	22.00 €	88.00 €
4.9	Materiali i imët lidhës i pa specifikuar (mihja e kanalit për tabelën energjetike bartja e dheut ose mbushje të hapësirës).	pl	1.00	60.00 €	60.00 €
				Shuma1:	707.80 €

Nr	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
5	TRUPAT NDRICUES LED DHE SHTYLLAT METALIKE				
5.1	Network IR outdoor vandal bullet camera, 5MP @30fps, 2.8mm fixed lens (104.7°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR viewable length 20m, Advanced Video Analytics, Hallway View, Motion detection, LDC (Lens Distortion Correction), Bi-directional audio and SD/SDHC/SDXC slot, CVBS for easy installation, IP66, IK10, PoE, QNO-8010R Apo të ngjajshme	cope	2.00	250.00 €	500.00 €
	4CH Network Video Recorder with PoE Switch, Up to 4CH 12megapixel supported, H.265, H.264, MJPEG codec supported, H.265, H.264, MJPEG codec supported, 180Mbps network camera recording, Plug & play by 16 PoE/PoE+ ports, Max. 4HDDs, e-SATA storage supported, HDMI / VGA local monitor, XRN-1610S	cope	1.00	200.00 €	200.00 €
	Media converter Fiber to LAN 20Km 10/100/1000	cope	2.00	45.00 €	90.00 €
	6 port switch, with 4 PoE ports 10/100Mbps	cope	1.00	55.00 €	55.00 €
	Orman plastik i zbrazet 300x400x165mm, komplet me siguresa, priza elektrike te mjaftueshme, CP5003D	cope	1.00	45.00 €	45.00 €

8-Port Gigabit Easy Smart Switch	cope	1.00	55.00 €	55.00 €
Splajsimi i fibres	pl	1.00	130.00 €	130.00 €
Tub nga HDPE fi 50 / Elektrik	meter	120.00	0.40 €	48.00 €
Utp Cat 6e, outdoor	meter	120.00	0.50 €	60.00 €
Kablllo optike SM mode 12 fibre lidhet me sistemin egzistues të kamerave tek rrethi në shtyllën e ndricimit	meter	180.00	1.00 €	180.00 €
Kablllo e rrymes 3x1.5	meter	38.00	0.70 €	26.60 €
Konektor, konektor të fibres mbajtesa të kamerave, etj	pl	1.00	80.00 €	80.00 €
Furnizimi dhe montimi i Directional dual-band antenna for UAP-AC-M (Lidhet/komunikon me antenën e nënkallimit 2)	cope	1.00	220.00 €	220.00 €
Instalimi i sistemit, konfigurimi	pl	1.00	280.00 €	280.00 €
			Shuma1:	1,969.60 €

C	ELEKTROINSTALIMET	
1	PUNËT NDËRTIMORE PËR KANALIZIMIN KABLLOR	1,182.50 €
2	SHPERNDARJA KABLLORE PËR NDRICIMIN ELEKTRIKE	323.00 €
3	TRUPAT NDRICUES LED DHE SHTYLLAT METALIKE	600.00 €
4	TABELA ENERGJETIKE	707.80 €
4	TRUPAT NDRICUES LED DHE SHTYLLAT METALIKE	1,969.60 €
TOTALI		4,782.90 €

Rekapitulimi:	
NDËRTIMI I DY NËNKALIMEVE PËR KËMBËSOR	
NËNKALIMEVE PËR KËMBËSOR - 1	
A	INFRASTRUKTURA
B	HIDROINSTALIMET
C	ELEKTROINSTALIMET
TOTALI	
	214,765.50 €

NËNKALIMEVE PËR KËMBËSOR - 2					
A	INFRASTRUKTURA				
Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
1	Punët përgatitore				
1.1	Pregaditja e punës duke përfshirë rrethimin dhe të gjitha aktivitetet që mundësojnë fillimin dhe mbarvajtjen e sigurt të punimeve.	Komplet	1.00	200.00 €	200.00 €
1.2	Piketimi gjedezik i të gjitha elementeve të hapësirës sipas projektit.	Komplet	1.00	200.00 €	200.00 €
1.3	Pastrimi i hapësirave ku do të ndërtohet nënkallimi si dhe demofimet e nevojshme (materialeve e forta nga beton armëja dhe materialeve tjera) për fillim të punimeve duke përfshirë transportin e tij deri në deponi me distancë max 15km.	m²	780.00	0.70 €	546.00 €
Shuma 1:					946.00 €
Nr.	Punët e Gërmimit dhe nivellizimit				
2	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
2.1	Gërmimi dhe transporti deri në deponi me gjatësi max 15km i dheut të kategorisë III dhe IV duke e përfshirë hapësirat e parkut dhe të gjitha elementet përcjellëse sipas projektit.	m³	3,194.50	2.30 €	7,347.35 €
2.2	Planifikimi, ngjeshja dhe kompaktimi i nënbazës pas përfundimit të gërryerjes me Mv>50Mn/m²	m²	680.00	0.50 €	340.00 €



	Furnizimi me material dhe mbushja e hapësirës brenda mureve ku do të punohen rampa dhe shkallët pra nën pillakën e rampes dhe shkallëve me agregat të thyer fraksion 0/31 dhe 0/62 duke përfshirë edhe nivelimin dhe ngjeshjen me mekanizëm deri në arritjen e kompaktësisë $M_v > 50 \text{ Mn/m}^2$ Vërejtje: Mbushja të realizohet pas betonimit të mureve të themeleve perimetrike	m^3	624.80	11.00 €	6,872.80 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi mbushjes nga agregati i thyer guri gëlqeror (0-63 mm), shtrirja dhe ngjeshja me $M_v > 60 \text{ Mn/m}^2$	m^3	548.20	11.00 €	6,030.20 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës nga agregati i thyer guri gëlqeror (0-31.5 mm) shtrirja dhe ngjeshja me $M_v > 75 \text{ Mn/m}^2$ nën themele.	m^3	216.40	11.00 €	2,380.40 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës nga agregati i thyer guri gëlqeror (0-63 mm), shtrirja dhe ngjeshja me $M_v > 60 \text{ Mn/m}^2$ nën themele.	m^3	297.85	12.00 €	3,574.20 €
				Shuma 2:	26,544.95 €
Nr.	Nënkalimi, Rampa & Shkallët				
3	Përkrahimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet IEC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
3.1	Furnizimi, transporti dhe kallupimi i betonit të varfër me trashësi $t=10 \text{ cm}$ me klasë C12/15 si bazë për vendosjen e themeleve të nënkallimit.	m^3	48.00	65.00 €	3,120.00 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe kallupimi i betonit të varfër me trashësi $t=8 \text{ cm}$ me klasë C12/15 si shtresë mbrojtëse e hidroizolimit mbi nënkallimin e këmbësorëve.	m^3	38.00	65.00 €	2,470.00 €
3.3	Furnizimi, transporti, kallupimi, kompaktimi dhe dekalupimi i themelet të nënkallimit nga betoni i klasës C30/37, me aditiv kristalor për arritjen e padepërtueshmërisë nga uji si Isomat Aquamat Admix në masën 1 kg për çdo 100 kg të çimentos.	m^3	218.20	75.00 €	16,365.00 €
3.4	Furnizimi, transporti, kallupimi, kompaktimi dhe dekalupimi i mureve dhe pillakës horizontale të nënkallimit nga betoni i klasës C35/45N, (betoni duhet të jetë beton i natyralizuar i cili nuk duhet të suvatohet por kallëpet duhet të jenë speciale në mënyrë që faqet e jashtme të nënkallimit të jenë të pastërta) Prodhim i betonit të klasës C35/45N sipas EN 1992-1-1. Betoni prodhohet me aditiv për përmirësim të sipërfaqes së betonit të ekspozuar "Mapeair Zero" apo i ngjajshëm, si dhe duhet të jetë me aditiv kristalor për arritjen e padepërtueshmërisë nga uji si Isomat Aquamat Admix në masën 1 kg për çdo 100 kg të çimentos. Betoni duhet të vihet në vepër në shtresa në lartësi maksimale deri 30 cm dhe të vibrohet në mënyrë kontinue. Pahlitë për kallëpim të betonit duhet të jenë metalike. pas largimit të pahive, sipërfaqja e betonit duhet të pastrohet nga papërsosshmëritë nga rrjedhja eventuale e lëngut të betonit ndërmjet pahive.	m^3	192.45	80.00 €	15,396.00 €
3.5	Furnizimi, transporti, kallupimi, kompaktimi dhe dekalupimi i mureve, shkëlqesëve të shkallëve dhe elementeve tjera të shkallëve dhe rampave nga betoni i klasës C35/45N, (betoni duhet të jetë beton i natyralizuar i cili nuk duhet të suvatohet por kallëpet duhet të jenë speciale në mënyrë që faqet e jashtme të nënkallimit të jenë të pastërta) Prodhim i betonit të klasës C35/45N sipas EN 1992-1-1. Betoni prodhohet me aditiv për përmirësim të sipërfaqes së betonit të ekspozuar "Mapeair Zero" apo i ngjajshëm, si dhe duhet të jetë me aditiv kristalor për arritjen e padepërtueshmërisë nga uji si Isomat Aquamat Admix në masën 1 kg për çdo 100 kg të çimentos. Betoni duhet të vihet në vepër në shtresa në lartësi maksimale deri 30 cm dhe të vibrohet në mënyrë kontinue. Pahlitë për kallëpim të betonit duhet të jenë metalike. pas largimit të pahive, sipërfaqja e betonit duhet të pastrohet nga papërsosshmëritë nga rrjedhja eventuale e lëngut të betonit ndërmjet pahive.	m^3	297.18	80.00 €	23,774.40 €



3.6	Furnizimi me material, preja, lakimi dhe lidhja e armaturës për formimin e elementeve të armaturës së brinjëzuar sipas planeve dhe specifikimeve të armaturës. Të gjitha armaturat duhet të jenë të kualitetit B500B, sipas standardit EN-10080 dhe duhet të jenë të pastra nga korrozioni. Në çmim të përfshihet përdorimi i distancerave të llojeve të ndryshme në varësi të pozicionit me qëllim të arritjes së trashësisë së duhur të shtresës mbrojtëse, nënkallimit të këmbësorëve, shkallëve dhe rampave me armaturë të brinjëzuar S500	kg	59,120.00	0.90 €	53,208.00 €
3.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gjeotekstilit filtrues 350gr/m2 për mbështjelljen e drenazhës mbrapa murit mbrojtës/mureve në perimetër të nenkalimit.	m²	1,050.00	1.00 €	1,050.00 €
3.8	Furnizimi dhe instalimi i shtresave për hidroizolim duke përfshirë dy shtresa hidroizoluese nga letër e zallës me lyrje në të nxet në komplet muret në perimetër dhe pllakes mbi nenkalim, siq është paraparë me projekt. (hidroizolimi duhet të punohet konform prospektit të prodhuesit për llojin përkatës të hidroizolimit).	m²	1,220.00	8.00 €	9,760.00 €
3.9	Furnizimi dhe instalimi i ujëndalësve nga elastomeri në pikat ku kemi ndërprerje të betonimit. (min 32cm në dy anë).	m'	38.00	18.00 €	684.00 €
3.10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e parrakëve në anash shkallëve. Parrakët përbëhen nga një gyp çeliku F75mm të galvanizuar i fiksuar në çdo 1.5m në murin vertikal, të lyp me dy shtresa ngjyrë dhe parangjyrë (sipas detaleve në projekt).	m'	68.00	23.50 €	1,598.00 €
3.11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e parrakëve në dy anët e rampave. Parrakët përbëhen nga një gyp çeliku F75mm të galvanizuar i fiksuar në muri në çdo 1.5m, të lyp me dy shtresa ngjyrë dhe parangjyrë (sipas detaleve në projekt).	m'	132.00	24.00 €	3,168.00 €
3.12	Furnizimi, transporti dhe vendosja e parrakëve të këmbësorëve. Parraku përbëhet nga dy gypa paralel, vertikale të fiksuar në beton në çdo 1.50 me profil f75mm, mbushje vertikale f22mm në çdo 11.0cm. Të gjitha pozicionet duhen të lypen me dy shtresa ngjyrë dhe parangjyrë (sipas detaleve në projekt).	m'	184.00	24.00 €	4,416.00 €
3.13	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave nga graniti natyral me trashësi t=2.0cm të vendosura në hapsirën për qarkullim të nënkallimit, rampave dhe mveshja e shkelleve dhe pjesës vertikale të shkallëve. (Forma, lloji dhe dimensionet e pllakave sipas detaleve në projekt. Ngjytja me lepak për pllaka të ambienteve të jashtme).	m²	568.50	50.00 €	28,425.00 €
Shuma:3					163,434.40 €
Nr.	Kubëzat e betonit				
4	Përshkrimi i punëve Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
4.1	Furnizimi me material dhe kufizimi i shtigjeve rreth objektit dhe platove para hyrjeve kryesore me gurë skajorë nga betoni i presuar me vibrim, me dimensione 8x20x100 cm dhe ngjyrë natyrale të betonit duke përfshirë edhe punimin e bazamentit me beton. Gurët skajor duhet të plotësojnë kushtet e qëndrueshmërisë ndaj ngricave, rezistencës ndaj shtypjes dhe lakimit, qëndrueshmërinë ndaj ndikimit të kriperave për shkrirjen e akujve, të kenë stabilitet forme dhe të dimensioneve, të mos thithin ujin dhe vebi tjera sipas standardit BS EN 1338:2000 në lidhje me elementet nga betoni i ngjeshur.	m'	98.50	9.00 €	886.50 €



4.2	Furnizimi me material dhe shtrimi i shtigjeve rreth nenkalimit dhe casjes ne të me kubëza nga betoni i presuar me vibrim, tipi BEHATON, me dimensione 20x16 cm dhe trashësi t=8 cm, me sipërfaqe të parrëshqitshme, me dizajn të kombinuar me kubëza me ngjyrë natyrale të betonit dhe ngjyrë tjetër opcionale. Në çmim duhet të përfshihet: 1. Ngjeshja me makineri deri në arritjen e kompaktësisë Ms=80MPa 2. Shtresa e zhavorit 0-60 mm me trashësi 20 cm, 3. Shtresa e zhavorit 0-31 mm me trashësi 10 cm 4. Shtresa e zhavorit 4 - 8 mm me trashësi 5 cm dhe 5. Finalizimi me mbushjen e fugave. Kubëzat duhet të plotësojnë kushtet e qëndrueshmërisë ndaj ngricave, rezistencës ndaj shtypjes dhe lakimit, rezistenca në fërkim dhe gërryerje, qëndrueshmërinë ndaj ndikimit të knpërave për shkrirjen e akujve, të kenë stabilitet forme dhe të dimensioneve, të mos thithin ujin dhe veti tjera sipas standardit BS EN 1338:2000 në lidhje me elementet nga betoni i ngjeshur.	m²	162.50	18.00 €	2,925.00 €
Shuma:4				3,811.50 €	
Nr.	Punë e tjera	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
4	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.				
4.1	Prerja, gryerja, demolimi dhe largimi i materialit dori ne deponi te asfaltit ekzistues te rruge duke perfshire skajoret e rruge dhe troluarit dhe kubezat , materiali i gërmuar duhet të transportohet deri në deponi 5km sipas menaxherit të kontratës.	m²	150.00	5.70 €	855.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit (fraksion Ø 0-63 dhe 0-31.5mm) per trasimin e rruge qe do perdoret si BYPASS gjate kohes se punimeve. Shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit. Zhavori duhet të shtrihet në komplet siperfaqen e planifikuar në shtresa, çdo shtresë duhet të ujitet, për të bërë materialin kompakt. Ngjeshja duhet të arrijë koficientin 40 MN/m2	m²	68.40	11.00 €	752.40 €
	Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) ne dy shtresa njera me fraksione të agregatit Ø 0-16mm me trashësi t= 8 cm dhe njera me fraksione të agregatit Ø 0-11mm me trashësi t= 4 cm në gjendje te ngjeshur, sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme sipas normave ne menyre që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hudhjes në vepër dhe gjatë fazës fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C. Vërejtje: Punëkryesi është i obliguar që gjatë vendosjes së asfaltit të kujdeset që vijat anësore të asfaltit të mbesin të drejta si dhe pjerrtësia e kerkuar në detyrën projektuese të respektohet. Ngjeshja e asfaltit duhet të bëhet në distanca të caktuara sipas Menaxherit të Kontratës sa duhet të jte cilindri në mesë Finisherit të Asfaltit. Në çmim duhet të përfshihet: 1. Ngjeshja me makineri deri në arritjen e kompaktësisë Ms=60MPa 2. Gjeotekstil (300g/m2), 3. Shtresa e zhavorit 0-60 mm me trashësi 20 cm 4. Shtresa e zhavorit 0-31 mm me trashësi 10 cm dhe 5. Asfalti t=8cm. Kubëzat duhet të plotësojnë kushtet e qëndrueshmërisë ndaj ngricave, rezistencës ndaj shtypjes dhe lakimit, rezistenca në fërkim dhe gërryerje, qëndrueshmënnë ndaj ndikimit të kripërave për shkrirjen e akujve, të kenë stabilitet forme dhe të dimensioneve, të mos thithin ujin dhe veti tjera sipas standardit BS EN 1338:2000 në lidhje me elementet nga betoni i ngjeshur.	m²	112.40	18.00 €	2,023.20 €



4.2	Furnizimi me material dhe shtrimi i shtigjeve te trotuant te larguar gjate punimeve tek rruga me kubëza nga betoni i presuar me vibrim, tipi BEHATON, me dimensione 20x16 cm dhe trashësi t=8 cm, me sipërfaqe të parrëshqitshme, me dizajn të kombinuar me kubëza me ngjyrë natyrale të betonit dhe ngjyrë tjetër opcionale. Në çmim duhet të përfshihet: 1. Ngjeshja me makineri deri në arritjen e kompaktësisë Ms=80MPa 2. Shtresa e zhavorit 0-60 mm me trashësi 20 cm, 3. Shtresa e zhavorit 0-31 mm me trashësi 10 cm 4. Shtresa e zhavorit 4 - 8 mm me trashësi 5 cm dhe 5. Finalizimi me mbushjen e fugave. Kubëzat duhet të plotësojnë kushtet e qëndrueshmërisë ndaj ngricave, rezistencës ndaj shtypjes dhe lakimit, rezistenca në fërkim dhe gërryerje, qëndrueshmërinë ndaj ndikimit të kripërave për shkrirjen e akujve, të kenë stabilitet forme dhe të dimensioneve, të mos thithin ujë dhe veti tjera sipas standardit BS EN 1338:2000 në lidhje me elementet nga betoni i ngjeshur	m ²	52.00	18.00 €	936.00 €
Shuma: 4					4,566.60 €
INFRASTRUKTURA					
C					946.00 €
1	Punët përgatitore				26,544.95 €
2	Punët e Gërmimit dhe nivelizimit				163,434.40 €
3	Nënkallimi, Rampa & Shkallët				3,811.50 €
4	Kubëzat e betonit				4 566.60 €
4	Punë e tjera				
TOTALI					199,303.45 €
B HIDROINSTALIMET					
Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
1	PUNIMET E KANALIZIMIT ATMOSFERIK				
1.1	Gërmimi i dheut për hapjen e kanalit dhe pusëtave, nivelimi i kanalit pas gërmimit, mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar me ngjeshja në çdo 30cm, gërmimi të bëhet me thellësi sipas terrenit për ramje të gravitetit. Në çmimi të llogaritet vendosja e pahive siguruese kur kanali kalon thellësinë 140cm, matjet geodezike/ nivelet sipas terrenit ekzistues dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar të lartësisë së mbetur në shtresa prej 30cm me ngjeshje përkatëse. Dheu i tepërt të barte në doprinë e parapare nga investitori. Llogarite në metër kub.	m ³	120.00	1.80	216.00 €
1.2	Furnizimi, vendosja dhe planifikimi i rrës mbi dhe nën gyp në trashësi 15 cm, mbi gypin dhe rreth gypit t=20cm. Llogaritet në metër kub.	m ³	24.00	9.00	216.00 €
	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i pusëtave me elemente të gatshme Ø800mm nga betoni MB-40, pjesa konike e pusëtës të përforcohet me beton. Në çmim të llogariten pjesët konike si dhe punimi i kinetës me beton (sipas detalit në projekt), kapaku dhe unaza nga materiali Kompozit B125 me aftësi mbajtëse Q=60T dhe të gjitha pune e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në cope. Thellsia sipas projektit	copë	5.00	45.00	225.00 €
	Furnizimi, transporti i dhe punimi i konusave të parafabrikuara nga betoni MB-40 me diamter Ø800/600mm,	copë	5.00	30.00	150.00 €
	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i grilave ujëmbledhëse me elemente të gatshme. Në çmim të llogariten pjesët konike si dhe punimi i kinetës me beton me ramje të caktuar, kapaku Grilë (dim. 20x20cm) nga materiali Kompozit B125 dhe të gjitha pune e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në cope.	m ³	24.00	18.00	432.00 €
	Testimi i rrjetit para dhe pas mbulimit të kanalit	komplet	1.00	15.00	15.00 €

	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave nga HDPE-ja të brinjëzuar SN8. Në çmim të llogaritet edhe fazoneria komplet dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në meter gjatësi.				
1.4	Ø200mm	m'	180.00	4.50	810.00 €
1.5	Ø160mm	m'	80.00	3.50	280.00 €
1.6	Ø125mm	m'	80.00	3.00	240.00 €
1.7	Kthesa Ø125mm, <45° Geberit apo të ngjashëm	copë	16.00	1.70	27.20 €
1.8	Furnizimi dhe montimi i pompës me presion Q=5 l/s, H=20m; Pel=1.5 KW me kualitet sipas ISO 9001. Në çmim të llogaritet boca, paneli komandues dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Të përshihet edhe kyqja dhe instalimi i pompës. Llogaritet në cope.	copë	1.00	400.00	400.00 €
Shuma1:					3,011.20 €
Nr	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
2	PUNIMET E DRENAZHIMIT				
2.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rrës h=15cm në fund të kanalit mbul të cilën shtrihen gypat e drenazhës.	m³	32.00	7.00 €	224.00 €
	Furnizimi, mbushja dhe vëndosja e zhavorit lûmit me granulometri 1-5cm. Vendoset në thesë rrjete në tërë perimetrin e objektit.	m³	184.00	7.50 €	1,380.00 €
	Furnizimi, transporti dhe punimi i rrjetit Drenazhës me gypa të brinjëzuar dhe perforuar (HDPE) sipas projektit. Në çmim të llogariten të gjitha elementet e nevojshme për montim dhe kompletimin e këtij pozicioni. Llogarite në metër gjatësi.				
	Ø200mm	m'	142.00	4.50 €	639.00 €
	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i pusëve Ø1000mm me elemente të gatshme nga betoni MB-40, pjesa konike e pusëve të përfundohet me beton. Në çmim të llogariten pjesët konike si dhe punimi i kinetës me beton, shkallët metalike Ø22mm, kapaku dhe unaza nga materiali Kompozit B125 me afësi mbajtëse Q=60T dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në cope. Thelësisia sipas projektit	copë	20.00	60.00 €	1,200.00 €
	Furnizimi, transporti dhe punimi i konusave të parafabrikuar nga betoni MB-40 me diamter Ø1000/600mm,	copë	2.00	40.00 €	80.00 €
Shuma1:					3,523.00 €
Nr	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
2	DEVIJIMI I GYPAVE EKZISTUES				
2.1	Gërmimi i dheut si dhe largimi i gypave ekzistues të cilat kalojnë përgjatë hapësirës ku do të punohet nënkallimi. Dislokimi i këtyre gypave duhet të bëhet me kujdes të shtuar dhe është përgjegjësi e kompanisë punëkryese. Materiali i larguar gjatë dislokimit të bartet në dëpërinë e parapare nga investitori. Llogarite në metër kub.	m'	48.00	7.00	336.00 €



2.1	Gërmimi i dheut për hapjen e kanalit dhe pushtave për dislokimin e gypave, nivelimi i kanalit pas gërmimit, mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar me ngjeshja në çdo 30cm, gërmimi të bëhet me thellësi sipas terrenit për ramje të gravitetit. Në çmimi të llogaritës vendosja e pahive siguruese kur kanali kalon thellësinë 140cm, matjet gjeodezike/ nivelat sipas terrenit ekzistues dhe të gjitha punët e nevojshëm për këtë pozicion. Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar të lartësisë së mbetur në shtrës prej 30cm me ngjeshje përkatëse. Dheu i tepërt të barte në doprinë e parapare nga investitori. Llogarite në metër kub.	m ³	364.00	1.90	691.60 €
2.2	Furnizimi, vendosja dhe planifikimi i rërës mbi dhe nën gyp në trashësi 15 cm, mbi gypin dhe rreth gypit r=20cm. Llogaritet në metër kub.	m ³	62.00	9.00	558.00 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave nga HDPE-ja të brinjëzuar SN8. Në çmim të llogaritës edhe fazoneria komplet dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në metër gjatësi.				
2.4	Ø400mm	m'	112.00	15.00	1,680.00 €
2.4	Ø35mm	m'	112.00	11.00	1,232.00 €
2.5	Furnizimi, transporti, montimi dhe punimi i pushtave Ø1000mm me elemente të gatshme nga betoni MB-40, pjesa konike e pushtës të përforcohet me beton. Në çmim të llogaritës pjesët konike si dhe punimi i kintës me beton, shkallët metalike Ø22mm, kapaku dhe unaza nga materiali Kompozit B125 me aftësi mbajtëse Q=60T dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Llogarite në copë thellësi pushtes sipas projektit.	copë	4.00	60.00	240.00 €
2.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i konusave të parafabrikuar nga betoni MB-40 me diametër Ø1000/600mm.	copë	4.00	40.00	160.00 €
				Shuma1:	4,897.60 €
C HIDROINSTALIMET					
1	PUNIMET E KANALIZIMIT ATMOSFERIK				3,011.20 €
2	PUNIMET E DRENAZHIMIT				3,523.00 €
3	DEVIJIMI I GYPAVE EKZISTUES				4,897.60 €
TOTALI					11,431.80 €
C ELEKTROINSTALIMET					
Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
1	PUNET NDËRTIMORE PËR KANALIZIMIN KABLLOR				
1.1	Mihja dhe mbyllja e kanalit me dimensione: 80x40cm, për shtrirjen e kabllor dhe kthimi i tij në gjendjen e mëparshme. Në çmim përfshihet deponimi i dheut të gërmuar si dhe kthimi i tij prap në kanal dhe ngjeshja e tij.	m	80.00	2.00 €	160.00 €
1.2	Furnizimi dhe shtrirja e rërës fraksion 0-30mm për mbrojtjen e gypave në kanal, rëra shtrihet nën gypa 10 cm dhe mbi gypat 10cm. Dim: (0.8x0.22) x1500m	m ³	5.50	9.00 €	49.50 €
1.3	Furnizimi dhe vendosja e shirit për paralajmërim "rreze për jetë"	m	60.00	0.70 €	42.00 €
1.4	Furnizimi dhe vendosja e gypit të brinjëzuar dyshtresor Ø63mm së bashku me vazhduese kthesa dhe elementet tjera perçelëse.	m	70.00	1.10 €	77.00 €
1.5	Furnizimi dhe montimi i kanalit metalik PNK me dimensione 100x50mm nga elementet e zinkuara për shtrirje të kabllorëve të tensionit, të përfshihen edhe elementet lidhëse dhe mbajtëse dhe përforcuese.	m	70.00	3.50 €	245.00 €
1.6	Furnizimi dhe montimi i mbajtësit profil L, L=10cm i cili duhet të ankerohet në beton.	copë	35.00	3.50 €	122.50 €

1.7	Furnizimi dhe montimi i ktheses L 100mm	copë	3.00	3.20 €	9.60 €
1.8	Furnizimi dhe montimi i pusetave prej blastike me dimensione 300x300x320 si detalim e pusetes.	copë	1.00	25.00 €	25.00 €
1.9	Furnizimi dhe montimi i Orman plastike 100x100x100 mm. IP67. CP5003D	copë	1.00	20.00 €	20.00 €
	Punet e pasesifikuar (bartja e dheut, mbulimi i kanalit ngjeshja)	pl	1.00	40.00 €	40.00 €
				Shuma1:	790.60 €

Nr	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
2	SHPERNDARJA KABLORE PER NDRICIMIN ELEKTRIKE				
2.1	Furnizimi dhe instalimi i kablove energjetike NYY-J 5x2.5mm² (Për ndricimin dhe pompen)	m	146.00	1.80 €	262.80 €
2.2	Furnizimi dhe instalimi i kablove energjetike N2XH-J 5x1.5mm²	m	68.00	1.10 €	74.80 €
				Shuma1:	337.60 €

Nr	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
3	TRUPAT NDRICUES LED DHE SHTYLLAT METALIKE				
3.1	Furnizimi dhe montimi i trupit ndricues Pelsan 111273 Etna G2 apo i ngjeshem, Led ne forme lineare 100W per montim ne plafon prej betoni apo kanal metalik. Operim 50.000 hrs, AC 220-240V, 50/60Hz, 133 lm/W, 4500K, 13300 lm, CRI>80, Power Faktor >0.95. Temperatura e operimit -20°C / 45°C, IP65, Dimenzione 590x86x178. me 5 vite garancion.	copë	7.00	60.00 €	420.00 €
				Shuma1:	420.00 €

Nr	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
4	TABELA ENERGJETIKE				
4.1	Furnizimi dhe montimi i tabelës së ndricimit të jashtëm KSHE, me dimensione 105x80x30cm, IP65, propozohet CDCP ABB, tabela duhet të jetë metalike e galvanizuar, siq është përshkruar në përshkrim teknik. Ormani duhet të ketë skemën njëpoleshe të vendosur brenda, numrin e ormanit si dhe shenjen e rrezikut të vendosur jashtë. Karakteristikat teknike: Enclosure series CDC and SDC are made of galvanized steel sheet and with the performance standards ISO 1461, IEC 61439-1, IEC 61439-5.	copë	1.00	270.00 €	270.00 €
4.2	Përgaditja e bazamentit prej betoni për vëndosjen e Ormanave kryesor me gypave të brinjëzuar+armatur dhe beton të klases C-25/30 me dimenzione (155x80x30)cm, sipas detajit në projekt. Në qmim përfshihet hapja e themelit të bazamenteve dhe largimi i dheut deri në deponi dhe mbushje të hapësirës rreth bazamentit.	copë	1.00	75.00 €	75.00 €
4.3	Montimi i njëhisorëve tre fazor 100A, 220/380, dy tarfor (njehsorin e sjellikeds-i).	copë	1.00	60.00 €	60.00 €
4.4	Furnizimi dhe montimi i Mbrojtjes diferenciale RCCB katërploare me rryma nominale In=32A dhe rryma diferenciale Idn=0.3A	copë	1.00	27.00 €	27.00 €
4.5	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 3P me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=20A dhe 3p, Icc=6kA.	copë	1.00	17.00 €	17.00 €
4.6	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 3P me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=16A dhe 3p, Icc=6kA. Per.pompen	copë	1.00	13.00 €	13.00 €
4.7	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 1P me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=10A.	copë	1.00	2.50 €	2.50 €

4.8	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike 1P me karakteristike veprimi C për rryma nominale In=6A	copë	3.00	2.50 €	7.50 €
4.9	Furnizimi dhe montimi i interperersit (1,0,2) 3p. 16A	copë	1.00	11.00 €	11.00 €
4.10	Furnizimi dhe montimi i Fotoqelis se bashku me relen	copë	1.00	16.00 €	16.00 €
4.11	Kontaktor modular 3Polar, 25A , 230V	copë	1.00	13.00 €	13.00 €
	Furnizimi dhe montimi i klemëve shpërndarese amocana 80A	copë	4.00	18.00 €	72.00 €
	Material i imët lidhës i pa specifikuar(mihja e kanalit per tabelën energjetike bartja e dheut ose mbushje te hapësires).	pl	1.00	40.00 €	40.00 €
Shuma1:					624.00 €

Nr	Përshkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	çmimi	Shuma
4	SHPERNDARJA KABLORE PËR NDRICIMIN ELEKTRIKE				
4.1	Network IR outdoor vandal bullet camera, 5MP @30fps, 2.8mm fixed lens (104.7°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR viewable length 20m, Advanced Video Analytics, Halfway View, Motion detection, LDC (Lens Distortion Correction), Bi-directional audio and SD/SDHC/SDXC slot, CVBS for easy installation. IP66, IK10, PoE, QNO-8010R Apo të ngjajshme.	cope	2.00	145.00 €	290.00 €
4.2	4CH Network Video Recorder with PoE Switch, Up to 4CH 12megapixel supported, H.265, H.264, MJPEG codec supported, H.265, H.264, MJPEG codec supported, 180Mbps network camera recording, Plug & play by 16 PoE/PoE+ ports, Max. 4HDDs, e-SATA storage supported HDMI / VGA local monitor XRN-1810S	cope	1.00	195.00 €	195.00 €
4.3	Media converter, Fiber to LAN 20Km 10/100/1000	cope	2.00	35.00 €	70.00 €
4.4	6 port switch, with 4 PoE ports 10/100Mbps	cope	1.00	55.00 €	55.00 €
4.5	Orman plastik i zbrazët 300x400x165mm, komplet me siguresa, priza elektrike te mjaftueshme, CP5003D	cope	1.00	35.00 €	35.00 €
4.6	8-Port Gigabit Easy Smart Switch	cope	1.00	45.00 €	45.00 €
4.7	Spilajsimi i fibres	pl	1.00	115.00 €	115.00 €
4.8	Tub nga HDPE fi 50 / Elektrik	meter	100.00	0.40 €	40.00 €
4.9	Utp Cat 6e, outdoor	meter	100.00	0.70 €	70.00 €
4.10	Kablllo optike SM mode 12 fije	meter	100.00	0.90 €	90.00 €
4.11	Kablllo e rrymes 3x1.5	meter	40.00	0.50 €	20.00 €
	Konektor, konektor te fibres, mbajtësa te kamerave, etj	pl	1.00	70.00 €	70.00 €
	Furnizimi dhe montimi i Directional dual-band antenna for UAP-AC-M (Lidhet/komunikon me antenen e nenkalimit 1)	cope	1.00	180.00 €	180.00 €
	Instalimi i sistemit, konfigurimi	pl	1.00	400.00 €	400.00 €
Shuma1:					1,675.00 €

ELEKTROINSTALIMET		
C		
1	PUNËT NDËRTIMORE PËR KANALIZIMIN KABLLOR	790.60 €
2	SHPERNDARJA KABLORE PER NDRICIMIN ELEKTRIKE	337.60 €
3	TRUPAT NDRICUES LED DHE SHTYLLAT METALIKE	420.00 €
4	TABELA ENERGJETIKE	624.00 €
4	SHPERNDARJA KABLORE PER NDRICIMIN ELEKTRIKE	1,675.00 €
TOTALI		3,847.20 €

Rekapitulimi		
NDËRTIMI I DY NËNKALIMEVE PËR KËMBËSOR		
A	INFRASTRUKTURA	NËNKALIMEVE PËR KËMBËSOR - 2 199,303.45 €


B	HIDROINSTALIMET	11,431.80 €
C	ELEKTROINSTALIMET	3,847.20 €
TOTALI		214,582.45 €

REKAPITULIMI TOTAL		
NDËRTIMI I DY NËNKALIMEVE PËR KËMBËSOR		
A	NËNKALIMEVE PËR KËMBËSOR - 1	214,765.50 €
B	NËNKALIMEVE PËR KËMBËSOR - 2	214,582.45 €
TOTAL ME TVSH:		429,347.95 €

Verejtje:

Të gjitha çmimet e specifikuar në tender duhet të deklarohen në Euro (€). Çmimi i ofertuar lejohet që të shënohet me maksimum dy (2) numra pas presës dhjetore. Çdo numër i shënuar pas numrit të dyte (2) nuk do të merret për bazë në llogaritje të vlerës së ofertës., oferta e tillë do të konsiderohet e pa përgjegjeshme

Në çmim të përfshihen të gjitha taksat e aplikuar në Kosovë, duke llogaritur edhe tvsh-në

Identifikim i operatorit ekonomik (oe)	
Emri i kompanisë:	BENI COM SH.P.K
Adresa e plotë	SHKABAJ, OBILIQ
Përfaqësuar nga:	
Emri dhe mbiemri:	ISMET KUNUSHEVCI
Pozita	DREJTOR
Nënshkrimi:	
data:	26.06.2023
Vula	



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Jul 2, '23						
					S	M	T	W	T	F	S
1	Ndërtimi i dy nënkalimeve për këmbësor Nr.prokurimiOB614-23-6105-5-2-1	120 days	Mon 7/3/23	Fri 12/15/23							
2	NËNKALIMEVE PËR KËMBËSOR - 1	80 days	Mon 7/3/23	Fri 10/20/23							
3	A/ INFRASTRUKTURA	65 days	Mon 7/3/23	Fri 9/29/23							
4	B/ HIDROINSTALIMET	20 days	Mon 9/11/23	Fri 10/6/23							
5	C/ ELEKTROINSTALIMET	20 days	Mon 9/25/23	Fri 10/20/23							
6	NËNKALIMEVE PËR KËMBËSOR - 2	80 days	Mon 8/28/23	Fri 12/15/23							
7	A/ INFRASTRUKTURA	65 days	Mon 8/28/23	Fri 11/24/23							
8	B/ HIDROINSTALIMET	20 days	Mon 11/6/23	Fri 12/1/23							
9	C/ ELEKTROINSTALIMET	20 days	Mon 11/20/23	Fri 12/15/23							



[illegible]

Oct 1, '23	Oct 8, '23	Oct 15, '23	Oct 22, '23	Oct 29, '23	Nov 5, '23
S	S	S	S	S	S
M	M	M	M	M	M
T	T	T	T	T	T
W	W	W	W	W	W
T	T	T	T	T	T
F	F	F	F	F	F
S	S	S	S	S	S

Page 4

Nov 12, '23							Nov 19, '23							Nov 26, '23							Dec 3, '23							Dec 10, '23							Dec 17, '23						
F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T


[Signature]



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810460676

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

BENI - COM SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društva sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Shkallë
Obiliq

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

06/10/2000

11/04/2019

Data / Date / Datum



Handwritten signature

Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10018018

BENI-COM

Tel: 035 301 444 449 - Mob: +383 43 166 806 - +383 45 444 999

Adresa e kompanisë: Rr. "Dëshmorët e Kombit" Nr. 10, 11010 Prishtinë, Kosovë
E-mail: info@beni-com.com, benicom@beni-com.com

PAJISJET DHE MEKANIZIMI I OBLIGUESHËM dhe AFATI PËR KRYERJEN E PUNIMEVE

Titulli: Ndërtimi i dy nënkalimeve për këmbësor

Nr. i prokurimit: OB614-23-6105-5-2-1

Nr.	Lloji i mekanizimit dhe pajisjeve	Tabela e Regjistrimit	Dudi
	Eskavator me goma min18ton	2	1)Eskavator me lopata mekanike i perdorur,Marka :CATERPILLAR (USA),TIPI:M315,CCM:4990,KW89, Dyer 1,Uleso1,Ngjyra eVerdhe, Viti i prodhimit 1998 Dizell,Nr shasis 7MAL01105 2) Eskavator i perdorur Marka:KOBELKO;Tipi:210 SK,Viti i prodhimit 1998,Nr.shasis:YNU0587,KW:102.9, Ngjyre e verdhe 3)Eskavator i perdorur Marka:LIEBHERR ,Tipi:R932 HD/S ,Viti i prodhimit 1993,Ntr.381-0637 4. Eskavator i perdorur Marka:LIEBHERR ,Tipi:A310,Viti i prodhimit1993
	Kamion Kiper	4	01-355-GH 01-159-KT 01-102-PS 01-691-ML
	Cilinder per ngjeshje min 12ton	1	1.Makinat punuese e perdorur per ngjeshjen e materialeve te rrugeve(Cilinder) Marka:HAMM ,Tipi:2410 SD,Nr.serik:2132702,Viti i prodhimit 1990 2. Cilinder(valak)per ngjeshjen e materialeve te rrugeve Marka JCB:Tipi:VM132D,Viti i prodhimit 2007,Nr i seriee 180 0720 3. Ngjeshes i rrugeve-Vibrator Marka:Bomag ;Tipi:BW215 D-3;Viti i prodhimit:200

			4. Ngjeshes i rrugeve Vibrator Marka : Bomag , Tipi 212 bw, Viti i prodhimit 1987, Nr. sasia: 212PD92599. Ngjyre e verdhe
	Ngarkues min 17ton	1	1. Eskavator ngarkues i perdorur marka LIEBHERR, Tipi Radlader L574-472 viti i prodhimit 1998, nr. shasisë 4720126, 195KW, ngjyr e verdhe 2. Eskavator (Ngarkues) i perodur; Marka: RADLADER LIEBHER, Tipi L544; Viti i prodhimit: 1999, Nr. serik: 4420366, K W: 121; Ngjyre e verdhe
	Grejder min 12ton	1	Nivelaus Grejder i perdorur Marka: O & K, Tipi F106A Viti i Prodimit 1993 Nr. Serik : 105740, Ngjyra e kuqe
	Autopompe betoni	1	Automjet e perdorur (Mjete transporti per pompimin e betonit) Marka: Volvo ; Tipi: F12, CCM: 11983; Viti i prodhimit: 2000 2. 01-869-PL
	Autabetonjerk mikser	1	01-863-PL 01-859-PL

	Automikser vetngarkues	1	05-978-GF
--	------------------------	---	-----------

Nënshkrimi i Operatorit Ekonomik _____

Vula _____



BENI - COM

Tel/Fax +383 38 544 448 • Mob. +383 44 186 606 • +383 45 444 090

Adresa: Rr. "Dëshmorët e Kombit" Nr. 10, 11060 Prishtinë, Kosovë
E-mail: benicom@benicom.com

LISTA E PUNTOREVE PER ZBATIMIN E PROJEKTIT 2023

Emri	Mbiemri	Viti i lindjes	Nr.i Identifik.	Pozita në Kompani	Eksperienc a (vitet)
1. Arben	Blakqori	07.09.1975	1014618151	Axhustator	16
2. Arben	Musliu	26.02.1979	1019785064	Armirus	18
3. Bejtush	Abdullahu	13.04.1967	1030548694	Makinist	19
4. Besim	Kunushevi	03.11.1971	1011346746	Makinist	21
5. Besnik	Kunushevi	24.02.1984	1172233763	Makinist	18
6. Bajrush	Vrajolli	01.01.1975	1010945905	Makinist	12
7. Beqir	Gashi	08.10.1958	1011273811	Mjeshter Sovatues	29
8. Enver	Behrami	10.09.1961	1005047699	Armirus	30
9. Faton	Kunushevi	13.08.1987	1172989124	Menagjer I Betonjerkas	13
10. Ibush	Abdullahu	15.09.1972	1013917813	Puntorë	17
11. Ismajl	Halimi	22.04.1955	1019796325	Shofer I kamioni	31
12. Kadri	Vershevi	16.11.1975	1014388172	Shofer I Mikserit	20
13. Mirsim	Abazi	16.06.1983	1004249808	Shofer I Kamionit	19
14. Milaim	Hoxha	07.11.1961	1170822648	Puntorë	19
15. Musaj	Fetaj	02.05.1977	1001095753	Punëtar	19
16. Nuh	Bytyqi	14.09.1955	1013951493	Makinist	30
17. Nexhmedin	Sekiraga	31.01.1974	200480347	Makinist	29
18. Shaban	Demolli	24.09.1949	1005406702	Puntor Mekanik	32

19.Fadil	Hexhiu	15.11.1972	2019925237	Puntor Mekanik	24
20.Xhafer	Abdullahu	25.02.1967	1030084159	Depoist	31
21.Xhafer	Cakiqi	18.03.1951	1004240371	Shofer I Kamionit	20
22.Fisnik	Morina	19.07.1992	1231828415	Makinist	7
23.Ekrem	Sbasivari	01.02.1966	1011593697	Makinist	15
24.Shaip	Saliu	04.12.1974	1030926940	Makinist	16
25.Adnan	Xhemajli	20.04.1985	2170032937	Makinist	10
26.Samir	Morina	25.02.1999	1244173361	Makinist	6
27.Argjend	Recaj	28.08.1971	2011056337	Operator I betonjerkës	10
28.Shaben	Hakiqi	28.10.1971	1015015400	Mjeshtër latues	10
29.Arianit	Hakiqi	09.02.2002	1241889781	Mjeshtër latues	6
30.Astrit	Hakiqi	09.08.2003	1241889269	Mjeshtër latues	5
31.Ardian	Hakiqi	15.08.1996	1235401220	Mjeshtër latues	8

Shkabaj Obiliq 2023

Per: "BENI COM" SH.P.K

/ISMET KURUSHEVCI/



Prokurimi: OB614-23-6105-5-2-1

Nr i brendshëm:

Titulli: Ndërtimi i dy nënkalimeve për këmbësor

1 Ndërtimi i dy nënkalimeve për këmbësor

Kodi i tenderit: 2

Data: 26.06.2023

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	1.qertifikata e biznesit tvsh,ar,fiskal.pdf
2.	2.LICENSA E BETONIT BENICOMSH.P.K.pdf
3.	3.iso notarizuar.rar
4.	4.qarkullimi financiar 20,21,22.rar
5.	5.Formulari per deklarim vjeto 19,20,21,22-beni com.rar
6.	6.kontrata per vitet 18,19,20,21,22.rar
7.	7.PUNTORET FIZIK.pdf
8.	8.teknik i ndertimtaris.pdf
9.	9.Ingj.Konstruktiv-Safet Lipovica.rar
10.	10.SHAQIR KUQI-GJEODEZIZ.rar
11.	11.Deklaratat.pdf
12.	12.Plani Dinamik.pdf
13.	13.Deklarata per specifikime teknike.pdf
14.	14.Lista Pajisjeve.pdf
15.	15.ALL STONE SH.P.K.rar
16.	16.EURO IFRASTRUKTURA SH.P.K.rar
17.	17.Sigurimi.pdf

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Ndërtimi i dy nënkalimeve për këmbësor	PARAMASA.pdf

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, Rruga Adem Jashari, 15000, Obiliq.

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: OB614-23-6105-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plotë: BENI - COM SH.P.K., DARDANIA BL.9 LLAM.B-3 NR.8, 10000, PRISHTINË, Kosovë

E-mail: beni-com@hotmail.com

Personi kontaktues: Ismet Kunushevi

Telefoni: +3834166-606

Faxi:

Numri fiskal: K10460676

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: OB614-23-6105-5-2-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i dy nënkalimeve për këmbësor

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i dy nënkalimeve për këmbësor

3. Çmimi total i tenderit është:

429,347.95 EUR

Dhe në fjalë (shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro)

4. Ky tender është valid për një periudhë prej _____ ose muaj _____ ose ditë: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

AUTORITETI KONTRAKTUES
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ, RR.ADEM JASHARI, 15000, OBILIQ,
Zyrtari përgjegjes i prokurimit: Leonarda Emini
Nr i Prokurimit OB614-23-6105-5-2-1/C476

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: BENI - COM SH.P.K., DARDANIA BL.9 LLAM.B-3 NR.8,
10000, PRISHTINË, Kosovë

E-mail: beni-com@hotmail.com

Personi kontaktues: Ismet Kunushevc

Telefoni: +3834166-606

Faxi:

Numri fiskal: 810460676

MENAXHERËT :

Altin Preniqi 045-243-103

Eugen Mehmeti

Data: 19.07.2023

Për: KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: "BENI-COM" SHPK
Adresa: Obiliq, Fshati Shkabaj, p.n.
Llogaria numër: 17-00-200000531.19
(në vazhdim "tenderuesi")

NLB Banka sh.a.
Divizioni për Korporata
Rr. "Ukshin Hoti", nr.124
10000 – Prishtinë, Kosovë
T: +381 (0) 38 744-100
F: +381 (0) 38 744-192
E: info@nlb-kos.com
www.nlb-kos.com

Titulli i aktivitetit të prokurimit: Ndërtimi i dy nënkalimeve për këmbësor

Numri i Prokurimit: OB614-23-6105-5-2-1

GARANCION PËR EKZEKUTIM NR. G0123/120

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtënëshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej **EUR 43,000.00** (me fjalë: dyzetetremijë Euro) zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërbushja e njërit nga kushtet në vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe

b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe /ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **EUR 43,000.00** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me: 19.12.2023

Arton Jahaj
Zyrtar i Lartë për Korporata



Osman Osmani
Drejtör i Divizionit për Korporata

